



Vergunninghouder

Datum
28 juli 2020

Kenmerk
DMS2020-0033146

Zaaknummer
WN2020-004931

Olo-nummer
5232913

Watervergunning

voor het graven in de buitbeschermingszone van een waterkering en het onttrekken van grondwater tijdens de bouw van een woning met kelder ter hoogte van Horndijk 34 in Loosdrecht

Uw kenmerk/projectcode:
- 19135

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	5
2.1 Algemeen	5
2.2 Voor het onttrekken van grondwater	5
2.3 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen	7
3 Aanleiding	9
3.1 Algemeen	9
3.2 Aangevraagde activiteiten	9
3.3 Waterstaatkundige informatie	9
4 Toetsing en overwegingen	10
4.1 Toetsingskader	10
4.2 Beoordeling vergunningaanvraag	10
5 Procedure	12
5.1 Aanvraag en aanvullingen	12
5.2 Procedure	13
6 Mededelingen	14

Samenvatting

Op 10 juni 2020 ontving Waternet een aanvraag voor een watervergunning (hierna te noemen: vergunning) van Koelewijn Bronbemalingen B.V., Produktieweg 5, 3751 LN Bunschoten-Spakenburg, namens de vergunninghouder, Oud-Loosdrechtsedijk 224 g, 1231 NG Loosdrecht.

Waternet behandelt deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WN2020-004931.

De aanvraag betreft het graven in de buitenbeschermingszone van een waterkering en het onttrekken van grondwater tijdens de bouw van een woning met kelder, ter hoogte van Horndijk 34 in Loosdrecht.

Deze activiteiten vinden plaats nabij waterstaatswerken die onder de bevoegdheid van het waterschap vallen. Om de werking van de waterstaatswerken goed te beschermen, is een vergunning nodig.

Conclusie

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan de vergunninghouder, Oud-Loosdrechtsedijk 224 g, 1231 NG Loosdrecht, te verlenen voor:
 - het graven in de buitenbeschermingszone van een waterkerend dijklichaam, zoals bedoeld in de Keur AGV 2019 (artikel 2.17);
 - het onttrekken van grondwater met een maximum van 100 m³/uur, 2.400 m³/dag en 141.120 m³ in het totaal zoals bedoeld in de Keur AGV 2019 (artikel 2.9);in verband met de bouw van een woning met kelder, ter hoogte van Horndijk 34 in Loosdrecht.
- II. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:

DMS2020-0032929	bemalingsadvies, Aveco de Bondt, versie 2, d.d. 3 juli 2020
DMS2020-0029354	tekening situatie woningen, werknr. 18-166 blad S1
DMS2020-0029345	tekeningen woningen, werknr. 18-253 blad 1b
DMS2020-0034303	monitoringsplan, IFCO Funderingsexpertise BV, d.d. 16 juli 2020
- III. De onttrekking van grondwater te vergunnen voor de duur daarvan, maar niet langer dan 11 weken.
- IV. Dat binnen een jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning de onttrekking moet zijn begonnen.
- V. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Keur AGV 2019 en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in Hoofdstuk 4: Toetsing en overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2019 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

K. van Hees, senior medewerker Vergunningen

Wij informeren de gemeente Wijdmeren over dit besluit. Een afschrift is gestuurd naar:
- Koelewijn Bronbemalingen B.V., Produktieweg 5, 3751 LN Bunschoten-Spakenburg.

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Uitvoering

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door de toezichthouder van Waternet (hierna toezichthouder).
- 1.2 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij de toezichthouder en de beëindiging **binnen 2 dagen na afloop**. Dit kan met een mail naar **handhaving@waternet.nl** met vermelding van zaaknummer WN2020-004931.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet de toezichthouder onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voor het onttrekken van grondwater

voorschrift 5 Inrichting en meetpunten

- 5.1 De damwanden moeten goed sluitend worden aangebracht zodat er geen uitspoeling van grond en (grond)water kan plaatsvinden.
- 5.2 Uiterlijk 1 week voordat de bemaling wordt gestart, moeten alle meetpunten (peilbuizen, meetbouten en meetspijkers) in en rond de onttrekkingslocatie zijn ingericht, zoals staat beschreven in hoofdstuk 5 en 7 van het monitoringsplan van IFCO Funderingsexpertise BV, met kenmerk DMS2020-0034303.
- 5.3 De gaten voor de peilbuizen moeten worden geboord. Het inrichten van de peilbuizen moet gebeuren volgens het Protocol 2101, Mechanisch boren.
- 5.4 Peilbuizen die alleen in de freatische bodemlaag worden geplaatst mogen (in afwijking van het vorige voorschrift) ook op een andere manier worden aangebracht.
- 5.5 Na het inrichten van de peilbuizen registreert de vergunninghouder de volgende gegevens:
 - a. de filterstelling (diepte bovenkant- en onderkant filter) in centimeters ten opzichte van NAP en maaiveld;
 - b. de diameter van het filter en van de peilbuis;
 - c. bij nieuwe meetpunten: de eerst gemeten grondwaterstand en/of stijghoogte;

- d. de hoogte van het maaiveld ter plaatse in centimeters ten opzichte van NAP;
 - e. de hoogte van het meetpunt (= referentiepunt; veelal bovenkant van de buis) in centimeters ten opzichte van NAP;
 - f. de coördinaten van de meetpunten volgens het rijsdriehoekstelsel (X- en Y-coördinaten).
- 5.6 De meetpunten moeten altijd goed functioneren en toegankelijk zijn voor de toezichthouder.
- 5.7 Als een meetpunt niet goed functioneert, moet het direct worden hersteld of vervangen. Vervanging van meetpunten moet worden geregistreerd.

voorschrift 6 De onttrekking

De onttrekking

- 6.1 De onttrekking moet worden uitgevoerd volgens hoofdstuk 5 van het bemalingsplan van Aveco de Bondt, d.d. 3 juli 2020 (kenmerk DMS2020-0032929).
- 6.2 De verlaging van de stijghoogte van het grondwater in de peilbuizen van de bouwput mag niet meer zijn dan 50 cm onder het benodigde ontgravingsniveau.
- 6.3 Als de activiteiten kunnen worden uitgevoerd met een hoger grondwaterpeil of een lager onttrekkingsdebiet, dan moet dit gebeuren.

Beëindiging onttrekking

- 6.4 Wordt de onttrekking (geheel of gedeeltelijk) buiten werking gesteld, dan moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat:
- a. er geen grondwateroverlast ontstaat door de beëindiging van de onttrekking;
 - b. de putten (alle in de bodem aangebrachte buizen met boorgat met doorlatende filters) die tot de inrichting behoren, zo worden afgesloten en afgedicht, dat verontreiniging van grondwater wordt voorkomen;
 - c. de afsluitende lagen, voor zover aanwezig, worden hersteld met bentoniet of een vergelijkbaar materiaal.
- 6.5 Gaten in de bodem die ontstaan tijdens het trekken van de damwanden moeten worden opgevuld met bentoniet.

voorschrift 7 Monitoring

Peilbuizen

- 7.1 Vanaf ten minste 1 week voor aanvang van de onttrekking en tot ten minste 1 week na het einde van de onttrekking meet en registreert de vergunninghouder de freatische grondwaterstand en stijghoogte in de peilbuiscombinatie. In de week voorafgaand en na afloop van de onttrekkingsperiode moeten de metingen één maal per twee dagen worden uitgevoerd. Tijdens de bemaling moeten de metingen in de eerste 2 weken dagelijks worden uitgevoerd, daarna eenmaal per 2 dagen.
- 7.2 Als de stijghoogte in de peilbuis nabij de bouwkuip een grondwaterstand van NAP -4,7 m (in de eerste 2 weken van de bemaling) bereikt, dan wel NAP -4,1 m in de daarop volgende weken, moet de vergunninghouder direct contact opnemen met de toezichthouder waarbij er maatregelen worden getroffen om dit op te heffen.
- 7.3 Afwijken van de (in de voorschriften opgenomen) meetfrequentie, mag alleen in overleg óf op verzoek van de toezichthouder.

Onttrekking

- 7.4 De vergunninghouder moet dagelijks waarnemingen doen van de onttrokken hoeveelheden grondwater.
- 7.5 Voor het meten van de hoeveelheid grondwater moet de vergunninghouder gebruik maken van meetinstrumenten die:
- voorzien zijn van een geldig keurmerk van een door de overheid goedgekeurde certificeringsinstelling;
 - jaarlijks zijn geijkt.
- 7.6 De meetinstrumenten moeten zo op de inrichting zijn aangebracht dat er geen water buiten de meetinstrumenten om kan worden afgetapt of ingebracht.
- 7.7 Meetinstrumenten moeten op een goed toegankelijke plaats worden geïnstalleerd en goed afleesbaar zijn.

Bebouwing/infrastructuur/waterkering

- 7.8 De bouwkundige staat van de bebouwing op het adres Horndijk 33 en Horndijk 35, alsmede infrastructuur binnen 15 meter van de bouwkuip, moet voor aanvang en (indien daartoe aanleiding is) na afloop van de bemaling door de vergunninghouder in beeld worden gebracht of met een beschrijving worden vastgelegd.
- 7.9 De meetbouts en meetspijkers moeten gemonitord worden volgens hoofdstuk 5 van het monitoringsplan van IFCO Funderingsexpertise BV, met kenmerk DMS2020-0034303, door een daarvoor gecertificeerd bedrijf.
- 7.10 Alle verzakkingen of zettingen ter hoogte van de waterkering die door de bemaling ontstaan, moeten (in overleg met de toezichthouder) worden hersteld door de vergunninghouder.

Natuur en beplanting

- 7.11 Bij langdurige droogte in het groeiseizoen (maart-oktober) of gedurende de zomerperiode (juli en augustus) moet de vergunninghouder in overleg met de beheerder de beplanting in het invloedsgebied (5 cm verlagingcontour) van water voorzien.

voorschrift 8 Registratie

- 8.1 Alle waarnemingen en metingen moeten worden vastgelegd en samen met de overige registraties maandelijks worden gerapporteerd aan de toezichthouder. Het afwijken van de periode of de manier van rapporteren mag alleen na goedkeuring van de toezichthouder.
- 8.2 De waarnemingen en metingen moeten ook op het werk beschikbaar zijn en ter inzage worden gegeven aan de toezichthouder.
- 8.3 Alle waarnemingen, metingen en onttrokken hoeveelheden grondwater moet binnen één maand na afloop van de onttrekkingsperiode of uiterlijk 31 januari van elk jaar aan de toezichthouder worden gerapporteerd.

2.3 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen

voorschrift 9 Ontgraving in de buitenbeschermingszone

- 9.1 Het werk moet zo worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 9.2 Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven.
- 9.3 De uitkomende grond moet in omgekeerde volgorde worden teruggelegd.

- 9.4 Ontgravingen moeten direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met daarvoor geschikte grond, die in lagen van circa 0,20 meter wordt aangebracht. Elke laag moet afzonderlijk worden verdicht.
- 9.5 Alle verzakkingen of zettingen die door de ontgraving ontstaan, moeten worden hersteld.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke activiteiten in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beschreven welke activiteiten niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

Verleende vergunningen

Waternet/AGV heeft op 24 juli 2017 een watervergunning verleend voor het dempen van oppervlaktewater en het wijzigen van de oeverinrichting van de percelen ter hoogte van Horndijk 34 en 34a, in verband met de bouw van twee nieuwe woningen op deze adressen. Deze vergunning is verleend aan ROW Vastgoed BV en bekend met zaaknummer W-17.01750.

Omschrijving

De nu aangevraagde vergunning gaat over de bouw van de woning (met kelder) op het noordelijke perceel, op het adres Horndijk 34. Voor de aanleg van de kelder is een ontgraving tot een niveau van ongeveer NAP -3,97 m nodig. Dit is ongeveer 3 à 3,5 m onder maaiveldniveau. De benodigde werkzaamheden vinden (deels) onder het grondwaterniveau plaats. Om de grondwaterstand tijdelijk te verlagen wordt bemaling toegepast. In het bemalingsadvies van 3 juli 2020, dat deel uitmaakt van deze vergunning wordt de bemaling toegelicht.

Het onttrokken grondwater wordt geloosd op het oppervlaktewater. Gelijktijdig met de aanvraag voor de grondwateronttrekking is de hiervoor vereiste melding op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen ingediend.

3.2 Aangevraagde activiteiten

De aanvraag betreft de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:

- 1) Het graven in de buitenbeschermingszone van een waterkerend dijklichaam;
- 2) Het onttrekken van grondwater met een maximum van 100 m³/uur, 2.400 m³/dag en 141.120 m³ in het totaal.

Voor bovenstaande activiteiten is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 2.9 lid 1 onder a van de Keur AGV 2019;
- artikel 2.17 lid b onder 1 van de Keur AGV 2019.

De vrijstellingen uit het Keurbesluit Vrijstellingen zijn niet van toepassing, omdat:

- het onttrekkingsdebiet hoger is dan 50 m³;
- in de buitenbeschermingszone van de waterkering dieper wordt ontgraven dan 2 m-mv.

3.3 Waterstaatkundige informatie

Deze activiteiten worden uitgevoerd nabij de Horndijk. Dit is een tertiaire waterkering bekend onder dijkvakcode V03-360C. De Horndijk vormt de kernzone van waterkering. Daarbuiten is een beschermingszone van 5 m en een buitenbeschermingszone van 10 m aangewezen. De waterkering vormt een polderkade tussen de Loenderveense Plas (flexibel peil NAP -1,3 tot -1,0 m) en de Vuntus (flexibel peil NAP -1,2 en -1,05 m).

4 Toetsing en overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- a. overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- b. de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen voor het waterbeheer zijn in de Keur uitgewerkt in oogmerken en specifieke zorgplichten voor de verschillende waterstaatswerken. De oogmerken geven de hoger liggende doelen van de regels aan. De specifieke zorgplichten geven aan welke zorg nodig is om de goede staat en werking van het watersysteem te beschermen. De specifieke zorgplichten gelden voor een ieder die een activiteit in het watersysteem verricht. De oogmerken en specifieke zorgplichten vormen tezamen de beoordelingsregels voor het beoordelen van vergunningaanvragen. Voor het toetsen aan de beoordelingsregels kunnen in de beleidsregels nog standaarden en maatstaven zijn opgenomen.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Beoordeling vergunningaanvraag

De aangevraagde activiteiten zijn getoetst aan bovengenoemde beoordelingsregels. Bij deze toetsing is gebruik gemaakt van de beleidsregels, zoals opgenomen in de onderstaande tabel.

Tabel: Gehanteerde beleidsregels voor de Keur van AGV

Handeling	Beleidsregels voor de Keur van AGV:		Resultaat
graven nabij waterkeringen	Hoofdstuk 6	Beleidsregel 6.1	Voldoet
grondwateronttrekkingen	Hoofdstuk 13	Beleidsregel 13.1, 13.2 en 13.3	Voldoet

Overwegingen

Bij het toetsen van de vergunningaanvraag aan de beoordelingsregels is het volgende in overweging genomen:

Ontgraving

De ontgraving in de buitenbeschermingszone van de waterkering heeft geen nadelige gevolgen voor de stabiliteit van de waterkering, aangezien het profiel van de waterkering ongeroerd blijft en het hoogte- en peilverschil aan beide zijden van de waterkering minimaal is.

Grondwateronttrekking

- Bronbemalingen vallen onder “laagwaardig gebruik van grondwater”. Algemeen uitgangspunt is onttrekkingen voor laagwaardig gebruik zoveel mogelijk te beperken. Door damwandplanken met een lengte van 6 meter rondom de kelder te plaatsen wordt de grondwaterdoorstroom gedeeltelijk beperkt. Ook worden de onttrekkingsfilters niet te diep geplaatst, zodat het waterbezwaar beperkt blijft.

- Naast de bouwkuip wordt een peilbuis geplaatst voor monitoring van de grondwaterstand. Daarmee wordt in de gaten gehouden dat de grondwaterstand niet verder wordt verlaagd dan strikt noodzakelijk. Wanneer de grondwaterstand te veel daalt moet de vergunninghouder direct contact opnemen met de toezichthouder van Waternet en maatregelen treffen (voorschrift 7.2).
- Het toepassen van retourbemaling is niet als doelmatig en duurzaam beoordeeld. Daarvoor ontbreekt de ruimte, aangezien de Horndijk een smalle landstrook is met aangrenzend percelen in particulier eigendom.
- Schade aan nabijgelegen bebouwing en infrastructuur als gevolg van de tijdelijke grondwaterstandverlaging moet voorkomen worden. De dichtstbijzijnde bebouwing op het adres Horndijk 35 is op betonpalen gefundeerd. Een tijdelijke grondwaterstandverlaging heeft normaal gesproken geen nadelige gevolgen voor een dergelijke fundering. De bebouwing op het adres Horndijk 33 staat op iets grotere afstand van de bemaling en dateert van na 1970. Ook hier worden in principe geen nadelige gevolgen verwacht. Zekerheidshalve worden in de vergunning wel een vooropname en deformatiemetingen voorgeschreven. Deze volgen uit het monitoringsplan zoals opgesteld door IFCO Funderingsexpertise BV.
- Zettingen van het maaiveld nabij de bemalingslocatie zijn geschat op circa 27 mm (orde van grootte). Op grotere afstanden van de bemalingslocatie zal de zetting naar verwachting minder zijn. Van belang is dat de Horndijk als polderkade niet zakt. Zettingen door grondwateronttrekkingen hebben als gevolg dat de waterkering eerder opgehoogd moet worden dan gepland, wat maatschappelijke kosten met zich meebrengt. Vandaar dat aan de rand van de weg meetspijkers moeten worden aangebracht om zettingen te monitoren. Van een significante zetting wordt gesproken als deze meer dan 10 mm bedraagt. De vergunninghouder is verantwoordelijk voor het herstel van zettingen als gevolg van het gebruik van deze vergunning.
- Er worden geen andere nadelige effecten voor de omgeving verwacht door de onttrekking, zoals de beheersing van grondwaterverontreinigingen en aantrekking van zout/brak grondwater. Het water van de Oostelijke Vechtplassen valt onder de Natura 2000, maar daar heeft de grondwaterstandverlaging geen invloed op.

Andere aspecten, zoals de invloed van trillingen als gevolg van het heien of bouwverkeer vallen niet onder de bevoegdheid van waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Ten aanzien van deze aspecten zijn dan ook geen voorschriften in deze vergunning opgenomen.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de specifieke zorgplichten en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 10 juni 2020 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente Wijdmeren van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

Koelewijn Bronbemalingen B.V. is gemachtigd de benodigde watervergunning aan te vragen en informatie te verstrekken om de aanvraag ontvankelijk te maken.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- DMS2020-0029355 aanvraagformulier watervergunning met OLO 5232913
- DMS2020-0029354 tekening situatie woningen, werknr. 18-166 blad S1
- DMS2020-0029353 machtigingsbewijs
- DMS2020-0029352 e-mail met Waternet
- DMS2020-0029351 nader bodemonderzoek van P.J. Milieu, d.d. 16 mei 2019
- DMS2020-0029350 rapport statische berekening
- DMS2020-0029349 bemalingsadvies, Aveco de Bondt, versie 1, d.d. 25 mei 2020
- DMS2020-0029348 tekening doorsnede kelder grondverbetering
- DMS2020-0029347 controle doorsnede Haprekon
- DMS2020-0029346 controle damwand tekening
- DMS2020-0029345 tekeningen woningen, werknr. 18-253 blad 1b

De aanvraag is op 6 juli 2020 aangevuld met:

- DMS2020-0032928 e-mail met begeleidend schrijven
- DMS2020-0032929 bemalingsadvies, Aveco de Bondt, versie 2, d.d. 3 juli 2020
- DMS2020-0032930 e-mail over ervaringen met grondwateronttrekkingen de omgeving
- DMS2020-0032933 e-mail met funderingsgegevens Horndijk 35

De aanvraag is op 17 juli 2020 aangevuld met:

- DMS2020-0034302 e-mail met begeleidend schrijven
- DMS2020-0034303 monitoringsplan, IFCO Funderingsexpertise BV, d.d. 16 juli 2020
- DMS2020-0034304 situatietekening meetbouden/-punten
- DMS2020-0034305 plattegrond keldervloer en kelderwanden
- DMS2020-0034306 plattegronden legplan en opstortvloer
- DMS2020-0034307 tekening doorsneden
- DMS2020-0034307 tekening productie kelderwanden

De aanvrager is per brief van 29 juni 2020 (kenmerk: DMS2020-0031779) op de hoogte gebracht dat de aanvraag nog onvoldoende gegevens bevatte om deze in behandeling te kunnen nemen. Daarbij is aanvrager in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen voor 10 augustus 2020 (op grond van de Awb, artikel 4.5).

De laatste ontbrekende gegevens zijn op 17 juli 2020 ontvangen en geregistreerd. Daarmee is de procedure opgeschort met 18 dagen.

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

Voorpublicatie aanvraag

Belanghebbenden zijn door middel van een kennisgeving in het Waterschapsblad op www.overheid.nl van 10 juli 2020 geïnformeerd over de aanvraag en in de gelegenheid gesteld om van 10 juli tot 24 juli 2020 een zienswijze naar voren te brengen over het voornemen de vergunning te verlenen. Naar aanleiding van de aanvraag zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning bekend is gemaakt, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (bij voorkeur samen met een afschrift van deze vergunning) naar: Het dagelijks bestuur van AGV, p/a Waternet, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Bij een spoedeisend belang, kunt u, als u tijdig bezwaar instelt, ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Hieraan zijn kosten verbonden.

Dit kan digitaal via <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Overige mededelingen

- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de activiteiten waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de activiteiten, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de activiteiten, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.