

WATERVERGUNNING

2020-015662/D2020-07-003231



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 28 juli 2020
Datum aanvraag: 14 juli 2020
OLO nummer: -
Procedure: reguliere procedure titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Procedure verlengd: nee
Aanvrager: Stichting Museum van Marken, Burgwal 29, 2611GG Delft
Locatie activiteit: Kanaalweg - Botanische Tuin, Delft
Betreft: Op- en afstapplaats voor Botanische Tuin Rijn-Schiekanaal

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Om de bereikbaarheid van de Botanische Tuin voor toeristen te verbeteren wordt de Botanische Tuin in Delft bereikbaar gemaakt over het water. In de oever van de regionale waterkering met het primaire boezemwater Rijn-Schiekanaal wordt een op- en afstapplaats gerealiseerd.

De op- en afstapplaats wordt qua afmeting mogelijk soberder uitgevoerd met inachtneming van dezelfde voorschriften, waaronder de hoogteligging en het gebruik van palen.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid van april 2010;
- Beleidsregel Medegebruik Regionale waterkeringen van mei 2014;
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009;
- Beleidsregel Steigers van november 2017.

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Dit blijkt uit, dat:

- de regionale waterkering volledig verheeld is;
- er met nadere afspraken een maatwerkoplossing is aangeboden die voldoet aan de afwegingen voor het onderhoud aan de regionale waterkering. De onderzijde van de op- en afstapplaats constructie (onderslagbalken) ligt op NAP +0,30 m;
- met de Provincie Zuid-Holland is gesproken over de belemmeringen voor de beroepsvaart en deze in de maatwerkoplossing zijn verwerkt.
- de enkele houten palen buiten de kruin worden geplaatst.

Om risico's tijdens de uitvoering en het gebruik te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De op- en afstapplaats in de regionale waterkering vervult de maatschappelijke functie om via en primaire boezemwater de Botanische Tuin per rondvaartboot te bereiken. Hiermee wordt enerzijds de Botanische Tuin beter bereikbaar gemaakt vanuit het centrum van Delft en anderzijds biedt dit nieuw aanbod voor de toerisme-sector van Delft en haar omgeving. Afspraak met de Provincie Zuid-Holland hierbij is, dat de op- en afstapplaats niet wordt gebruikt als aanlegsteiger.

De aangevraagde werkzaamheden hebben verder geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften**4.1 Algemene voorschriften****4.1.1 Algemeen**

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Regionale waterkering**4.2.1 Regionale Waterkering algemeen**

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de regionale waterkering niet worden aangetast.
2. Er mogen geen ontgravingen worden uitgevoerd in de regionale waterkering.
3. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de regionale waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
4. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in de regionale waterkering.
5. Alle nazakkingen of zettingen van de regionale waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.

4.2.2 Op- en afstapplaats in regionale waterkering

1. Er mogen geen (open)ontgravingen plaatsvinden voor de uitvoering van de op- en afstapplaats.
2. De bestaande bekleding van de regionale waterkering ter hoogte van de op- en afstapplaats moet worden verwijderd, waarna klei geschikt voor dijken tot NAP +0,30 m wordt aangebracht, vermengd met de ondergrond en verdicht tot 4,0 meter vanaf de waterlijn.
3. Voor de stabiliteit van de op- en afstapplaats mogen beperkt tegels worden aangebracht.
4. De op en afstapplaats dient met de onderslagbalk boven NAP +0,30 m te liggen.
5. Het looppad dient aan te sluiten op de op- en afstapplaats.
6. Er mogen geen holle ruimten in de regionale waterkering ontstaan.
7. De afwatering van de op- en afstapplaats mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de regionale waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.
8. De op- en afstapplaats moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Maatvoering
Maximale lengte langs de oever	10,0 m
Maximale breedte totaal	4,0 m
Maximale uitsteekafstand vanaf de oeverlijn	0,5 m
Minimale hoogte onder op- en afstapplaats (onderslagbalk)	NAP +0,30 m

9. Als ondersteuning van de steiger mogen niet meer dan zes palen in het oppervlaktewaterlichaam en in de regionale waterkering worden geplaatst. De afstand tussen de palen mag niet minder zijn dan 2,0 meter.
10. Als buitengewoon onderhoud van de watergang nodig is, kan het voorkomen dat de op- en afstapplaats helemaal moet worden weggehaald. Dit is voor rekening van de vergunninghouder.
11. De op- en afstapplaats moet worden gemaakt van materialen die het water niet verontreinigen. Het gebruik van geïmpregneerd hout, gegalvaniseerd stalen onderdelen, lood- of zinkhoudende materialen etc. is daarom verboden.
12. Het gebruik van de op- en afstapplaats is alleen toegestaan voor zijn functie voor het afzetten en ophalen van toeristen en overige bezoekers aan de Botanische Tuin of andere attracties en dient niet als parkeergelegenheid.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Stichting Museum van Marken, Burgwal 29, 2611GG Delft, voor het aanleggen en hebben van een op- en afstapplaats.
- b. tekening "Steiger – Ontwerp", nr. 02, Wijz. 02 van 14-05-2020 als principe van de constructie deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken.

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'B.M. van Egmond', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

B.M. van Egmond