

WATERVERGUNNING

2020-007627/D2020-08-000783



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 12 augustus 2020
Datum aanvraag: 1 april 2020
OLO nummer: 5062669
Procedure: reguliere procedure titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Procedure verlengd/opgeschort: ja, met 38 dagen omdat een advies gevraagd moest worden over de doorstroming van het boezemsysteem.
Aanvrager: Gemeente Den Haag, Spui 70, 2511BT Den Haag
Gemachtigde: Gemeente Den Haag, Spui 70, 2511BT Den Haag
Locatie activiteit: Prinsessewal, Den Haag
Betreft: Prinsessewal kademuur

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

De fundering van de kade bij de Prinsessewal wordt versterkt door middel van groutinjecties. Bij de werkzaamheden worden er pontons gebuikt en moet een gedeelte van het water tijdelijk gedempt worden. Het water langs de Prinsessewal is primair water wat onderdeel uitmaakt van het boezemsysteem. Het heeft een belangrijke functie voor de afvoer van overtollig water naar het boezemgemaal Schoute in Scheveningen.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.
- Volgens artikel 3.1 lid 1 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning waterstaatswerken aan te leggen of te wijzigen.
- Volgens artikel 3.2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning water te brengen in of te onttrekken aan oppervlaktewaterlichamen.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Beleidsregels Dempen en graven van maart 2019;
- Beleidsregel Drijvende objecten 2012;
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009.

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

Om de kademuur te verstevigen wordt een nieuwe verankering gemaakt met grout injecties, die door middel van druk ingebracht worden. Om tegendruk te bieden wordt de Noordsingel met één meter versmald. Bij de werkzaamheden worden pontons gebruikt.

Het boezemwater Noordsingel is een zeer belangrijke verbinding in het watersysteem van Delfland. Het is een van de primaire verbindingen door Den Haag tussen de overige boezemwateren van Delfland en het boezemgemaal Schoute in Scheveningen. De doorstroomcapaciteit van dit boezemwater is krap waardoor het aanbrengen van belemmeringen ongewenst is; de afvoercapaciteit richting het voornoemde gemaal dient juist verbeterd te worden.

Om de gevolgen van de noodzakelijke werkzaamheden in het boezemwatersysteem van Den Haag te beperken, mogen in het traject kruispunt Trekvluit/Laakhaven tot aan gemaal Schoute slechts beperkt gelijktijdige werkzaamheden worden uitgevoerd die de doorstroomcapaciteit van het water en de berging van het oppervlaktewater verminderen. De werken mogen daarom in uitvoeringsperiode niet overlappen met de vergunde werken voor het vervangen van de kademuur langs de Hooigracht en de Suezkade.

De aangevraagde werkzaamheden hebben in de definitieve situatie geen effect op de doorstroming van de Noordsingel. Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden kunnen er evenwel negatieve effecten optreden. Door voorschriften op te nemen in deze vergunning worden de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd.

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben weinig effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Dit blijkt uit

- Beleidsregel Werken in het profiel van wateren:
Hoofdstuk 3, § 3.1 Behoud van water aan- en afvoer, het versmallen van primair boezemwater. De tijdelijke versmalling wordt zo uitgevoerd, zodat de doorstroming zo min mogelijk wordt gehinderd.
- Beleidsregel Dempen en Graven
Hoofdstuk 3, Toetscriteria waaronder dempen is toegestaan, § 3.2 Dempen van wateren.
In een eerder stadium is er door de gemeente een gebied ontwikkeld waarbij 1.000 m² oppervlaktewater in de boezem is gerealiseerd. De afspraak is dat op elk gegeven moment niet meer dan 1.000 m² mag zijn gedempt. Met de uitvoering van deze werkzaamheden wordt tijdelijk 40 m² per fase gedempt. Volgens de afspraken met het Hoogheemraadschap van Delfland voldoet de vergunning van de gemeente Den Haag.
- Voor de sloop en daaropvolgende werkzaamheden moet er goedkeuring zijn in het kader van het Besluit Lozen Buiten Inrichting §3.5, artikel 3.11 van lozen ten gevolge van werkzaamheden aan vaste objecten.
- Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen. Door eisen te stellen aan de volgorde van de versmalling door werkzaamheden in het afvoer stelsel naar het gemaal Schoute te Scheveningen.

Hierdoor is er vanuit dit aspect geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning. Objecten die de doorstroom van het water belemmeren mogen pas aangebracht worden nadat de doorstroombelemmeringen bij de werkzaamheden van de Hooigracht en de pontons voor de werkzaamheden bij de Suezkade zijn verwijderd.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.2.2 Bouwkuip(en)

1. Voordat met de werkzaamheden wordt gestart, moeten onderwaterplanten van de waterbodem worden verwijderd en de bodem minimaal op leggerdiepte (zijnde 1,9 m = NAP -2,33 m) worden gebracht. Dit geldt voor het traject waar wordt gewerkt en materieel in het water aanwezig is en tot minimaal 10 m ter weerszijden.

2. Er mag bij een gesloten bouwkuip niet meer dan 40 m damwand evenwijdig aan de oever zijn geplaatst. Zodra wordt gestart met het aanbrengen van de bouwkuip voor de volgende werkfase moet van de bouwkuip van de voorgaande werkfase de damwanden die haaks op de oever staan volledig zijn verwijderd. Zolang er evenwijdig aan de oever over een grotere lengte dan 40 m een damwandscherm aanwezig is moet de ruimte tussen de oever en het damwandscherm volledig vrij zijn voor de doorstroming.
3. Ter hoogte van de bouwkuip, en 10 m ter weerszijden daarvan, mogen geen andere schepen en drijvende objecten dan die voor het werk benodigd zijn, zijn afgemeerd.
4. Er mag op elk moment niet meer dan 40 m² oppervlaktewater tijdelijk zijn gedempt door het aanwezig zijn van gesloten bouwkuipen.
5. De vergunninghouder moet zorgen dat dieren in het te dempen water worden overgezet naar een water binnen hetzelfde peilgebied of kunnen ontsnappen voordat de bouwkuip wordt gesloten.
6. De functie van eventueel aanwezige afvoeren van aanliggende percelen die (hemel)water lozen op het te dempen oppervlaktewaterlichaam moeten in stand blijven.
7. De open verbinding van de vijver in de paleistuin met het boezemwater moet in stand blijven.
8. Bij het verwijderen van de bouwkuipen moeten oevers en waterbodem worden hersteld.
9. Direct na het verwijderen van de tijdelijke versmalling moet de watergang over de gehele lengte van de versmalling naar de oorspronkelijke situatie teruggebracht worden. Al het materiaal en toegepaste grond van de versmalling moet volledig worden verwijderd voor 31 juli 2021.

4.2.3 Tijdelijke afdammingen en versmallingen

1. De tijdelijke versmalling moet voldoende erosiebestendig zijn afgewerkt om watervertroebeling en afkalving te voorkomen.
2. Het watervoerende deel ter plaatse van de versmalling moet worden vrijgehouden van begroeiing en drijfvuil.

4.3 Werken

4.3.1 Pontons- en terrasboot

1. Eén ponton mag maximaal 16 m lang en 7,3 m breed zijn (opgebouwd uit 9 pontons); de diepgang mag maximaal 0,65 m zijn.
2. Twee pontons mogen maximaal 20 m lang en 3,8 m breed zijn; de diepgang mag maximaal 0,75 m zijn.
3. Eén ponton mag maximaal 6 m lang en 4 m breed zijn; de diepgang mag maximaal 0,65 m zijn.
4. Het ponton genoemd in lid 1 moet met de lange zijde zo strak mogelijk tegen de kade worden afgemeerd en mag met de buitenste zijde niet verder dan 7,4 m in de watergang reiken.
5. Eén van de pontons genoemd in lid 2 moet met de lange zijde zo strak mogelijk tegen de kade worden afgemeerd en mag met de buitenste zijde niet verder dan 4 m in de watergang reiken.
6. Eén van de pontons genoemd in lid 2 moet met de lange zijde zo strak mogelijk tegen de hulpconstructie worden afgemeerd en mag met de buitenste zijde niet verder dan 7,2 m in de watergang reiken.
7. De pontons moeten in drijvende staat worden gehouden en altijd vrij kunnen meebewegen met het heersende waterpeil.
8. De pontons moeten zo min mogelijk belast worden.
9. De terrasboot mag niet naast de werkzaamheden liggen.

10. Op verzoek van Delfland moet de vergunninghouder op eigen kosten de pontons direct uit het water verwijderen, in geval van calamiteiten (zoals bij een neerslagoverschot > 50 mm/24 uur).
11. Bij een neerslagoverschot > 30 mm/24 uur moet het ponton genoemd in lid 6 zijn afgemeerd langs de kade in het verlengde van de bouwkuip.

5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Gemeente Den Haag, Spui 70, Den Haag, voor het tijdelijk:
 - versmallen van de Noordsingel met 1 m over een lengte van 40 m;
 - hebben van vier pontons voor de werkzaamheden in de Noordsingel;
- b. de tekening 19343-TEK-901-UO, d.d.14 mei 2020, versie 1 deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken.

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond