



Hoogheemraadschap van
Delfland

UW BRIEF
17 juli 2020
UW KENMERK
2019-007639
ZAAKNUMMER
2020-016270
DOCUMENTNUMMER
D2020-08-000944
DELFT
21 augustus 2020

ONDERWERP
Wijzigingsbesluit

Wij hebben onderstaande aanvraag voor wijziging van een watervergunning ontvangen.
In deze brief leest u ons besluit op uw aanvraag.

Omschrijving aanvraag

Aanvrager: Ontwikkelingsmaatschappij "Het Nieuwe Westland" B.V.

Datum aanvraag: 17 juli 2020

Te wijzigen besluit: 2019-007639

Betreft: Waelpark, wijziging uitvoering en verlenging uitvoeringstermijn verg. brug 13,
Dijckerwaal, 's Gravenzande

De brug wordt aangelegd over de conform de plannen voor Waelpark aan te leggen dwarsverbinding tussen de Nieuwe Vaart en de Poelwatering. Deze dwarsverbinding is gedeeltelijk gerealiseerd (zie vergunning 2016-014757, d.d. 1 februari 2017). Om de brug op een zo eenvoudig mogelijke wijze te kunnen aanleggen wordt er op de locatie van de brug een tijdelijke demping aangebracht. De demping wordt voorzien van een duiker. De tijdelijke demping ligt er alleen bij de realisatie van de brug, ca. twee weken, en wordt zodra de brug gereed is weer volledig verwijderd.

Overwegingen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de werken niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning.

De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd in regelgeving en beleid. Bij de toetsing of de aangevraagde werkzaamheden verenigbaar zijn met de doelstelling van de Waterwet wordt getoetst aan deze regelgeving en beleid. De aangevraagde werkzaamheden zijn getoetst aan:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Beleidsregels Dempen en graven van maart 2019;
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009.

Uit deze toetsing is gebleken dat de werkzaamheden verenigbaar zijn met dit toetsingskader, daarom kan met de wijziging worden ingestemd.

Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten om vergunning 2019-007639, d.d. 19 juni 2019 als volgt te wijzigen:

1. Bij onderdeel a wordt toegevoegd aan het besluit:
aanleggen, hebben en verwijderen van een tijdelijke dam met duiker ten behoeve van de realisatie van de brug;
2. Bij onderdeel b wordt toegevoegd aan het besluit:
tekening: Brug nr. 13, uitvoering werk, proj.nr. 2019088, nr. 002, d.d. 17 -7-2020;
tekening: locatie tijdelijke demping, ongenummerd en ongedateerd.
3. Voorschrift 4.1.2, uitvoeringstermijn in hoofdstuk 4 wordt vervangen door:
De vergunde werken moeten zijn uitgevoerd voor 1 juli 2021.
4. Het volgende voorschrift wordt toegevoegd aan hoofdstuk 4:

4.1.3 tijdelijke demping met duiker

 1. De afsluiting van het water mag niet in het weekend plaatsvinden.
 2. De exacte aanvang van de afsluiting moet gemeld worden bij Delfland via telefoonnummer (015) 260 81 08. De actuele weersverwachtingen (bijvoorbeeld zware neerslag) kunnen betekenen dat het waterstaatkundig beter is om de afsluiting op een ander moment te plannen.
 3. De tijdelijke dam moet zijn opgebouwd uit grond van minimaal dezelfde milieukwaliteit als de waterbodem.
 4. De tijdelijke dam moet voldoende erosiebestendig zijn afgewerkt om watervertroebeling en afkalving te voorkomen.
 5. De tijdelijke dam is toegestaan voor maximaal 4 weken.
 6. Na het verwijderen van de tijdelijke dam moet de schade aan bodem en oevers van de watergang hersteld zijn. Bij versmalling moeten taluds na verwijderen aansluiten op de bestaande oever.
 7. Direct na het verwijderen van de tijdelijke dam moet de watergang over de gehele breedte van de tijdelijke dam met talud naar de oorspronkelijke situatie teruggebracht worden. Al het materiaal en toegepaste grond van de dam moet volledig worden verwijderd.
 8. De aanvang van de aanleg van de dam moet apart worden gemeld bij Delfland.
 9. De tijdelijke dam moet zijn voorzien van een duiker.
 10. Voordat de dam wordt aangelegd, moet ter plaatse van de dam de bagger worden verwijderd.
 11. De duiker in de dam moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
type	rond
lengte	maximaal 10 m
inwendige doorsnede	minimaal Ø 0,8 m
hoogte binnenonderkant	NAP -0,98 m (= 0,55 m beneden het schouwpeil)
uitsteeklengte buiten dam	1 m


12. Vervormen of verzakken van de duiker moet worden voorkomen.
13. De doorstroming van de duiker moet worden behouden, door de duiker vrij te houden van objecten voor of in de duiker.
14. De verbindingen tussen dukerelementen moeten waterdicht zijn.
15. De duiker moet inwendig gladwandig (niet geribbeld) zijn.

Procedure

Dit wijzigingsbesluit is genomen volgens de standaard procedure. In de toelichting bij dit besluit leest u hier meer over.

Met vriendelijke groet,

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'B.M. van Egmond', with a long horizontal line extending to the right.

B.M. van Egmond