



Bk kelder

Constructie volgens opgave constructeur
Installaties volgens opgave installateur
- Keldervloer volgens opgave constructeur
- Fundering uitvoeren als strokenfundering op staal:




1e verdieping

Constructie volgens opgave constructeur
Installaties volgens opgave installateur
- betonvloeren uitvoeren als kanaalplaavloer
- leidingsleuven t.b.v. installaties nader bepalen
- houten balklaag t.p.v. overkapping(balkformaat nader bepalen)
- t.p.v. overstek plat dak nader bepalen gootklossen in het zicht of uit het zicht.




Begane grond


Constructie volgens opgave constructeur
Installaties volgens opgave installateur
Ventilatiekokers volgens opgave leverancier
- vloer uitvoeren als kanaalplaatvloer/ gelijkwaardig
- HWA aansluiten op bestaande watergang
- VWA aansluiten op gemeentelijk riool



Zolder

Constructie volgens opgave constructeur
Installaties volgens opgave installateur
- zoldervloer als houten balklaag





deze tekening is niet geschikt voor uitvoering

Wijziging nr.	Wijziging datum	Wijziging omschrijving

PTA Midden Nederland
Project Teken Advies
Laageinderweg 16
3774 TD, Kootwijkerbroek
Tel. 06 - 34469939
E. Info@ptamiddennederland.nl
W. www.ptamiddennederland.nl

fase:	Aanvraag omgevingsvergunning
status:	Definitief
datum:	09-05-2020
opdrachtgever:	..... Walhuisweg 36-bis 3774 TA Kootwijkerbroek
formaat:	A0 verlengd
schaal:	1 : 50
project:	Het realiseren van een twee-onder-een-kapper aan de Walhuisweg te Kootwijkerbroek
tekenaar:	JvdB
onderdeel:	Technisch blad
blad:	OV-02
werknummer:	19045

Behoort bij beschikt van Omgevingsdienst De Vallei
Kenmerk: 2020061098
15-10-2020