

WATERVERGUNNING

2020-023373/D2020-11-000396



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 5 november 2020
Datum aanvraag: 15 oktober 2020
OLO nummer: 5525023
Procedure: reguliere procedure titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Procedure verlengd/
opgeschort: ja, met 5 dagen omdat de aanvraag niet volledig was
Aanvulling aanvraag: 28 oktober 2020
Aanvrager: SPIE Kabel- en Leidingtechniek B.V., Pieter Mastebroekweg 8,
7942JZ Meppel
Gemachtigde: Antea Nederland B.V. , Tolhuisweg 57, 8443DV Heerenveen
Locatie activiteit: Willemoordseweg 6, Schipluiden, perceel tegenover dit adres
Betreft: PSK12, KEUR, UR4, werkzaamheden brandstoftransportleiding

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Tijdens een inspectie, uitgevoerd door Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO), is gebleken dat het brandstofleidingstracé PKS12 mogelijke foutlocaties bevat. Het is noodzakelijk dat deze foutlocaties worden onderzocht en waar nodig herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd. Één van deze locaties is locatie UR4, gelegen in de Holierhoekse en Zouteveensepolder.

De locatie waar zich de foutlocatie bevindt is ter plaatse van een primaire watergang. Om de werkzaamheden in den droge te kunnen uitvoeren wordt een deel van de watergang versmald en doormiddel van damwanden een bouwput gerealiseerd. Dit betekent dat tijdelijk de watergang wordt versmald en de doorstroming hiermee wordt beïnvloed, echter ter plaatse van de werkzaamheden is watergang breed en blijft er minimaal een doorstroombreedte van 11,8 m gewaarborgd.

De brandstoftransportleiding is een bestaande leiding en voor het onderhoud aan deze leiding is niet vergunningplichtig, enkel de werkzaamheden welke noodzakelijk zijn om het onderhoud te kunnen uitvoeren, zoals de aanleg van de tijdelijke brug, zijn vergunningplichtig.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 3.1 lid 1 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning waterstaatswerken aan te leggen of te wijzigen.
- Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Beleidsregels Dempen en graven van maart 2019;
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009.

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie.

De werkzaamheden zijn tijdelijk van aard en zullen tot ten hoogste 18 februari 2021 aanwezig zijn. Dit betekent dat het tijdelijke werkzaamheden betreft en de noodzakelijke dempingen gezien kunnen worden als tijdelijke dempingen en, gezien de relatief korte periode, niet gecompenseerd hoeven te worden in hetzelfde peilgebied.

De versmalling van de primaire watergang zal middels het aanbrengen van damwanden plaatsvinden. Deze damwanden worden vanaf het land aangebracht en er zullen geen (drijvende) hulpmiddelen in het water worden geplaatst, zoals pontons. Alhoewel de versmalling fors is, is de watergang ter plaatse breed en blijft er een minimale doorstroombreedte van 11,8 m over. Dit is breder dan de doorstroombreedte op diverse locaties in dezelfde watergang. Het is dan ook niet te verwachten dat de tijdelijke versmalling voor opstuwung in de primaire watergang zal zorgen.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen. Deze richten zich met name op de aanleg van de tijdelijke werken en het onderhoud hiervan. Maar ook zijn er voorschriften opgenomen over hoe de locatie moet worden hersteld na het gereedkomen van de werkzaamheden als ook binnen welk termijn dit plaatsvinden.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken. In dit geval zijn de standaard bepalingen niet toereikend omdat het hier tijdelijke werken betreffen, waarbij de uitvoerende partij niet de eigenaar is van de gronden. Daarom zijn in deze vergunning specifieke voorschriften voor het onderhoud opgenomen.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet. Aan de overzijde van de watergang is een Natte Ecologische Zone aanwezig, maar gezien de afstand en de periode waarin de werkzaamheden plaatsvinden is geen negatieve invloed te verwachten.

Andere belangen

De werkzaamheden worden uitgevoerd voor Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO) en de betreffende brandstoftransportleiding is van groot belang voor de aanvoer van brandstof aan Defensie. Dit belang is meegewogen in de beoordeling van de aanvraag en om deze reden is de aanvraag met voorrang behandeld. Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd en de waterstaatswerken moeten in oorspronkelijke staat zijn hersteld voor 18 februari 2021 of zoveel eerder als de (herstel)werkzaamheden aan de brandstoftransportleiding zijn afgerond.

4.1.3 Onderhoud

De vergunninghouder is onderhoudsplichtige van het

- het verwijderen van drijfvuil wat zich tegen de tijdelijke versmalling verzameld
- onderhoud ten behoeve van een goede doorstroming van de primaire watergang ter plaatse van de versmalling.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.2.2 Tijdelijke versmallingen

1. De exacte aanvang van de versmalling moet gemeld worden bij Delfland via telefoonnummer (015) 260 81 08. De actuele weersverwachtingen (bijvoorbeeld zware neerslag) kunnen betekenen dat het waterstaatkundig beter is om de afsluiting op een ander moment te plannen.
2. De tijdelijke versmalling moet zijn gerealiseerd middels een constructie welke berekend is om de waterdruk vanuit de primaire watergang te kunnen keren, inclusief peilstijging.
3. Op verzoek van Delfland moet de vergunninghouder op eigen kosten de versmalling direct verwijderen, bijvoorbeeld in geval van calamiteiten (zoals neerslagtekort of neerslagoverschot > 50 mm/24 uur). Wanneer verwijderen niet tot de mogelijkheden hoort, moet de vergunninghouder alternatieven toepassen om de doorstroming te waarborgen.
4. Bij een tijdelijke versmalling moet het middelste deel van de watergang altijd vrij blijven.
5. Bij de tijdelijke versmalling moet de waterbreedte op de waterlijn minimaal 11,8 meter.
6. Het watervoerende deel ter plaatse van de versmalling moet worden vrijgehouden van begroeiing en drijfvuil.
7. Na het verwijderen van de tijdelijke versmalling moet de schade aan bodem en oevers van de watergang hersteld zijn. Bij versmalling moeten taluds na verwijderen aansluiten op de bestaande oever. De toegepaste damwanden moeten volledig worden verwijderd.

5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan SPIE Kabel- en Leidingtechniek B.V., Pieter Mastebroekweg 8, 7942JZ Meppel, voor het tijdelijk versmallen van een primaire watergang (POL11107570) ten behoeve van het realiseren van een werkput binnen een damwandkuip. Deze werkput is ten dienste van (herstel)werkzaamheden aan een brandstoftransportleiding.
- b. de volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - tekening Terreininrichting Foutlocatie 4 (Schipluiden), Tekening Nr: 03050.20.0118-UR4, datum: 14-10-2020;
 - memo: Werkwijze Keur Verifiëren en herstellen van foutplaatsen op het DPO-pijpleidingtracé PSK12 (UR4), aangeleverd bij aanvraag 15-10-2020;
 - memo: Aanvulling op aanvraag Keurontheffing locatie UR4, per mail verstuurd op 28 oktober 2020.

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond