

WATERVERGUNNING

2020-023399/D2020-11-000409



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 5 november 2020
Datum aanvraag: 15 oktober 2020
OLO nummer: 5526199
Procedure: reguliere procedure titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Procedure verlengd/
opgeschort: ja, met 5 dagen omdat de aanvraag niet volledig was
Aanvulling aanvraag: 28 oktober 2020
Aanvrager: SPIE Kabel- en Leidingtechniek B.V., Pieter Mastebroekweg 8,
7942JZ Meppel
Gemachtigde: Antea Nederland B.V. , Tolhuisweg 57, 8443DV Heerenveen
Locatie activiteit: Vuurjufferzoom 27, Pijnacker, perceel naast dit adres
Betreft: PSK12, Keur, UR2, werkzaamheden brandstoftransportleiding

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Tijdens een inspectie, uitgevoerd door Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO), is gebleken dat het brandstofleidingstracé PKS12 mogelijke foutlocaties bevat. Het is noodzakelijk dat deze foutlocaties worden onderzocht en waar nodig herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd. Één van deze locaties is locatie UR2 en bevindt zich in de Oude Polder van Pijnacker.

De locatie waar zich de foutlocatie bevindt is ter plaatse van de beschermingszone van een polderkering. Om de werkzaamheden en de inspectie aan de brandstoftransportleiding te kunnen uitvoeren is het noodzakelijk een werkput te realiseren tot een diepte van circa 1,8 m-mv. De ontgraving bevindt zich overigens aan de hoogwater zijde van de kering

De brandstoftransportleiding is een bestaande leiding en voor het onderhoud aan deze leiding is niet vergunningplichtig, enkel de werkzaamheden welke noodzakelijk zijn om het onderhoud te kunnen uitvoeren, zoals de aanleg van de tijdelijke brug, zijn vergunningplichtig.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 3.1 lid 1 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning waterstaatswerken aan te leggen of te wijzigen.
- Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid van april 2010;
- de Notitie Kaden en waterkeringvreemde elementen van februari 1999.

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Dit blijkt uit het feit dat de ontgraving buiten het theoretische kadeprofiel van de polderkade blijft en de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering gewaarborgd blijft.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen. Deze richten zich met name op de aanleg van de tijdelijke werken en het onderhoud hiervan. Maar ook zijn er voorschriften opgenomen over hoe de locatie moet worden hersteld na het gereedkomen van de werkzaamheden als ook binnen welk termijn dit plaatsvinden.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

De werkzaamheden worden uitgevoerd voor Defensie Pijpleiding Organisatie (DPO) en de betreffende brandstoftransportleiding is van groot belang voor de aanvoer van brandstof aan Defensie. Dit belang is meegewogen in de beoordeling van de aanvraag en om deze reden is de aanvraag met voorrang behandeld.

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.

5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd en de waterstaatswerken moeten in oorspronkelijke staat zijn hersteld voor 11 februari 2021 of zoveel eerder als de (herstel)werkzaamheden aan de brandstoftransportleiding zijn afgerond.

4.2 Waterkeringen

4.2.1 Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,50 m aan te brengen kleigrond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
3. De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
4. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
5. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
6. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
7. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

4.2.2 Werken in waterkeringen

1. Er mogen geen (open)ontgravingen plaatsvinden anders dan aangegeven op tekening met tekeningnummer: 03050.20.0118-UR2, datum 14-10-2020.
2. De werkput mag maximaal 7 meter lang en 5 meter breed zijn en dusdanig worden aangelegd (onder talud) dat de putwanden niet kunnen instorten.
3. Ontgravingen mogen niet dieper worden uitgevoerd dan 1,8 meter beneden het maaiveld.
4. Er mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan in de definitieve situatie.

5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan SPIE Kabel- en Leidingtechniek B.V., Pieter Mastebroekweg 8, 7942JZ Meppel, voor het tijdelijke realiseren van een werkput in de beschermingszone (hoogwater zijde) van een polderkade in de Oude Polder van Pijnacker.
- b. de volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - tekening: Terreinrichting Foutlocatie 2 (Pijnacker), Tekening Nr: 03050.20.0118-UR2, datum 14-10-2020;
 - memo: Werkwijze Keurontheffing Verifiëren en herstellen van foutplaatsen op het DPO-pijpleidingtracé PSK12 (UR2), aangeleverd bij aanvraag 15-10-2020;
 - memo: Aanvulling op aanvraag Keurontheffing locatie UR, per mail verstuurd op 28 oktober 2020.

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond