

# Watervergunning Keur waterschap Hunze en Aa's

## 1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's heeft op 27 oktober 2020 een aanvraag watervergunning ontvangen van Provincie Groningen, Postbus 610 te GRONINGEN. Het betreft een aanvraag op grond van de Keur en als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

## 2. Beoordeling aanvraag

Tegen het verlenen van de vergunning bestaat geen bezwaar, mits aan de algemene en bijzondere voorschriften wordt voldaan.

Uitgangspunten voor het gebruik van waterstaatswerken in beheer bij het waterschap zijn verwoord in de volgende verordening of beleidsregel(s):

- De Keur 2010

Bij de beoordeling van de aanvraag is de volgende overweging gemaakt:

- de aan deze vergunning verbonden voorschriften zijn voldoende om de doelstellingen genoemd in artikel 2.1. van de Waterwet te waarborgen.

## 3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur van het waterschap Hunze en Aa's 2010 en de Algemene wet bestuursrecht besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan Provincie Groningen, Postbus 610 te GRONINGEN vergunning te verlenen voor het baggeren van het Winschoterdiep tussen de rijksweg N33 en de vaarweg Rensel te Winschoten.
- II. Aan de vergunning bijzondere voorschriften te verbinden als opgenomen bij punt 5.
- III. Aan de vergunning algemene voorschriften te verbinden als opgenomen in Bijlage 1.
- IV. De vergunningaanvraag met de bijbehorende bijlagen maken onderdeel uit van de vergunning.

## 4. Ondertekening

Veendam, 23 november 2020

namens het dagelijks bestuur,

Jan van der Laan  
Hoofd Veiligheid en Voldoende Water

## 5. Bijzondere voorschriften

### 5.1. Plaats

- a. De baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd in het Winschoterdiep, vanaf de rijksweg N33 tot aan de vaarweg Rensel te Winschoten.
- b. Een en ander als aangegeven in de aanvraag.

### 5.2. Bijlagen

- a. Bij de aanvraag zijn de volgende bijlagen toegevoegd:
  - Tekeningen van G<sup>2</sup> surveys hydrography, Baggeren Winschoterdiep N33 – Winschoten, Verschil Model 20200202 – 2019 Peiling, 1001-013\_2020\_Prov.Groningen\_WSD 58 - 70\_VK\_A0\_REV02 blad 1 t/m 4, d.d. 10-03-2020;
  - Tekeningen van Antea Group; Peiling Winschoterdiep, Dwarsprofielen Ingemeten t.o.v. NAP, nummer DWP\_35550 blad 1 t/m 57, d.d. 26-05-2020;
  - Tekening van Antea Group; Peilingen Winschoterdiep, Situatie dwarsprofielen en boringen, nummer 463582, d.d. 13-07-2020;
  - Notitie van Wiertsema & Partners, Notitie paalschotberekening kwelsloot, Verzakking talud kwelsloot Winschoterdiep te Winschoten, Paalschotberekening kwelsloot langs Winschoterdiep zuidzijde, nummer VN – 73638-1, d.d. 20-01-2020;
  - Geotechnisch advies van Wiertsema & Partners, Herstel talud kwelsloot Winschoterdiep te Winschoten, nummer VN – 73638-1, d.d. 20-01-2020;
  - Geofysische onderzoek van Wiertsema & Partners, Verzakking talud kwelsloot Winschoterdiep te Winschoten, nummer VN – 73638-2, d.d. 20-01-2020;
  - Geotechnisch onderzoek van Wiertsema & Partners, Winschoterdiep te Winschoten, nummer VN – 76894-1, d.d. 14-09-2020.
- b. Afwijkingen mogen slechts plaatsvinden ter beoordeling en ter goedkeuring van het dagelijks bestuur van het waterschap.

### 5.3. Uitvoering

- a. De werkzaamheden worden conform de tekeningen en rapporten uitgevoerd.
- b. De werkzaamheden worden tussen 1 april en 1 oktober en in hetzelfde kalenderjaar uitgevoerd. Wanneer het planning technisch beter uitkomt om voor 1 april te starten met de werkzaamheden dan wordt dit overlegd met de heer H. van Norel, keringsspecialist van het waterschap. Er wordt in dat geval alleen gestart met de werkzaamheden na goedkeuring van het waterschap.
- c. De werken worden deels uitgevoerd in de zonering van een regionale waterkering. De werkzaamheden worden zodanig uitgevoerd dat deze regionale waterkering altijd voldoet aan de uitgangspunten als genoemd in de "Leidraad Toets op Veiligheid - regionale waterkeringen" en aan de "Leidraad Waterkerende Kunstwerken in Regionale Waterkeringen".
- d. De waterkerende hoogte van ten minste + 2,00 meter NAP van de regionale waterkering van het Winschoterdiep is blijvend gegarandeerd.
- e. Het is verboden met de uitvoering van de werkzaamheden in de zonering van de regionale waterkering te beginnen en bezig te zijn bij een hogere waterstand of een hogere te verwachten waterstand van + 0,80 meter NAP in het Winschoterdiep. Hiervoor wordt vroegtijdig overlegd met de gebiedshydroloog (tel. 0598-693800) van het waterschap Hunze en Aa's. Met het werk mag in dat geval uitsluitend worden begonnen of worden hervat na overleg en met goedkeuring van het waterschap.

- f. Enkel de sliblaag van het Winschoterdiep wordt gebaggerd. Er zal geen verstoring van de vaste bodem plaatsvinden.
- g. Er wordt een voldoende veiligheidsmarge aangehouden om te garanderen dat er geen verstoring in de vaste bodem van het Winschoterdiep optreedt. Afhankelijk van de maaknauwkeurigheid van het baggeren wordt een veiligheidsmarge aangehouden. Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt in een uitvoeringsplan aangetoond hoe de verstoring van de vaste bodem wordt voorkomen, rekening houdend met de maaknauwkeurigheid. Er wordt pas gestart met de werkzaamheden na goedkeuring van het uitvoeringsplan door het waterschap.
- h. Voor de uitvoering van de werkzaamheden wordt een monitoringsplan opgesteld voor risicovolle trajecten voor waterveiligheid. Hierbij hoort het plaatsen van peilbuizen en monitoren van mogelijke taludinstabiliteit van keringen en kwel sloten. De gegevens van de peilbuizen moeten real time inzichtelijk zijn voor het waterschap. De metingen worden minimaal twee maanden voor de uitvoering van de werkzaamheden gestart om een nul-situatie vast te stellen. Er wordt pas gestart met de werkzaamheden na goedkeuring van het monitoringsplan door het waterschap.
- i. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden treden geen verzakkingen of vervormingen aan de waterkering, taluds en waterbodem op.
- j. Er worden dusdanige voorzieningen getroffen dat voorkomen wordt dat baggerspecie in het oppervlaktewater, talud, maaipaden of op de kruin van de waterkering terecht komt.
- k. Schade aan waterschapsobjecten ontstaan door het uitvoeren van de werkzaamheden komen ten laste van vergunninghouder.
- l. Aanwijzingen gegeven door of namens het waterschap worden strikt opgevolgd.
- m. Voor de uitvoering van de werken wordt verwezen naar de laatste uitgave van de Standaard RAW Bepalingen.

#### **5.4. Onderhoud**

- a. Er is een onderhoudstermijn van toepassing van één jaar, ingaand onmiddellijk na de controle van de uitgevoerde werken. De vergunninghouder moet eventuele schade aan waterschapsobjecten, geconstateerd na uitvoering van de werkzaamheden, herstellen.

#### **5.5. Revisie**

Na het voltooiën van de werkzaamheden wordt een uitpeiling van het werk gemaakt. Dit betreft een vlakdekkende kaart met de hoogte van de nieuwe waterbodem en een verschilkaart van de nieuwe waterbodem ten opzichte van de vaste bodem zoals deze is gemeten voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Deze kaarten worden binnen drie maanden na uitvoering van de werkzaamheden aan het waterschap aangeleverd.

## **Bijlage 1 Algemene voorschriften bij Watervergunning Keur**

### **1. Melden aanvang en beëindiging werkzaamheden**

- a. Tenminste 8 dagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moet de vergunninghouder dit melden aan het waterschap door het verzenden van formulier A.
- b. Zodra het werk gereed is, meldt vergunninghouder dit aan het waterschap door het verzenden van formulier B. Vergunninghouder moet volledige medewerking verlenen bij het beoordelen van de vergunningvoorschriften door het waterschap (de oplevering).

### **2. Overdracht**

De vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder. Rechtsopvolging moet binnen 4 weken na overdracht bij het waterschap worden gemeld.

### **3. Werkzaamheden**

- a. De werkzaamheden moeten voortvarend en zonder onderbreking worden uitgevoerd.
- b. De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de aanvraag, tenzij in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
- c. De aanvraag en de watervergunning moeten tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op het werk aanwezig zijn.
- d. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

### **4. Meldplicht bij ongewone voorvallen**

- a. Wanneer door een ongewoon voorval, nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, moet de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen treffen, om een nadelige beïnvloeding van de functie van het waterstaatswerk zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
- b. Van een dergelijk ongewoon voorval moet de vergunninghouder onmiddellijk het waterschap in kennis stellen (telefoon 0598-693800).

### **5. Onderhoud**

- a. De vergunninghouder moet de aangebrachte werken in goede staat onderhouden, tenzij dit in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
- b. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

### **6. Waterbeheer**

De vergunninghouder moet maatregelen treffen om te voorkomen dat door de uit te voeren werken wateroverlast of tekort aan water kan ontstaan.

### **7. Vernieuwen van het werk**

- a. Bij vernieuwing van de in deze watervergunning genoemde werken moet de vergunninghouder dit tenminste één maand van tevoren melden bij het waterschap.
- b. Indien het belang van de waterbeheersing het nodig maakt dat de in deze watervergunning genoemde werken worden gewijzigd, dan doet de vergunninghouder dat voor eigen rekening, tenzij omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.