



Hoogheemraadschap van
Delfland

UW BRIEF
12 oktober 2020
UW KENMERK
5515671
ZAAKNUMMER
2020-023026
DOCUMENTNUMMER
D2020-11-001999
DELFT
26 november 2020

ONDERWERP
Wijzigingsbesluit

Wij hebben onderstaande aanvraag voor wijziging van een watervergunning ontvangen. In deze brief leest u ons besluit op uw aanvraag.

Omschrijving aanvraag

Aanvrager: BAAK EPCM v.o.f.

Datum aanvraag: 12 oktober 2020

Te wijzigen besluit: zaaknummer 2019-020731, gewijzigd met zaaknummer 2020-012909

Betreft: wijziging in soorten bemaling, bemalingswijze en te nemen maatregelen

Overwegingen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de werken niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning.

De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd in regelgeving en beleid. Bij de toetsing of de aangevraagde werkzaamheden verenigbaar zijn met de doelstelling van de Waterwet wordt getoetst aan deze regelgeving en beleid. De aangevraagde werkzaamheden zijn getoetst aan:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Beleidsregel Grondwateronttrekkingen en infiltraties 2015.

Door wijzigingen in het ontwerp wijzigt ook de wijze van bemalen. Enkele bemalingen en bijbehorende maatregelen kunnen vervallen en een bemaling, bij de voorbelasting bij de aanleg van de kanteldijk, is toegevoegd.

De wijzigingen zijn verwerkt in een nieuw bemalingsadvies, dat bij de aanvraag tot wijziging werd gevoegd:

"Bemalingsadvies vergunningsaanvraag bemalingen Aalkeetpolder", documentnr. BAAK-AL-R-HOTA-ALG-00008, rev. 6.0, d.d. 8 oktober 2020.

Alles afwegend zijn door de aangevraagde wijzigingen de effecten voor de omgeving afgenomen en kan met het verzoek om wijziging worden ingestemd. De conclusie over de m.e.r.-aameldnotitie blijft ongewijzigd (brief Delfland d.d. 11 oktober 2019, kenmerk D2019-10-000864).

Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten om vergunning nr. 2019-020731/D2019-10-002611 d.d. 1 november 2019, gewijzigd met besluit nr. 2020-012909/D2020-06-004665 d.d. 22 juni 2020, als volgt te wijzigen:

Voorschriften 4.2.1, leden 6 t/m 9, worden vervangen door de volgende voorschriften (leden 6 t/m 10):

- 6 De onttrekkingsdebieten en grondwaterstandverlagingen mogen niet groter zijn dan aangegeven in de navolgende tabel:

Activiteit en locatie	maximale verlaging grondwaterstand tot (m t.o.v. NAP)	binnen damwanden (compartment)	duur	start	waterbezwaar (m ³ per dag)
droog ontgraven moten 1 en 2 van KW 5 (zuidelijke toerit)	-4,0	nee	6 maanden	2019 Q4	540
wandankers KW 5 (compartment 1)	-3,5	nee	6 maanden	2019 Q4	255
wandankers KW 5 (compartment 3)	-4,5	nee	6 maanden	2019 Q4	230
deksloof KW 4 (compartment 8)	-6,1	nee	12 maanden	2020 Q3	140
wandankers KW3 (compartment 9)	-4,6	nee	6 maanden	2020 Q3	230
wandankers en deksloof KW3 (compartment 10)	-4,3	nee	9 maanden	2020 Q3	310
wandankers KW 3 (compartment 11)	-4,3	nee	6 maanden	2020 Q4	355
droog ontgraven moten 52 t/m 54 van KW 3 (zuidelijke toerit)	-5,0	nee	6 maanden	2020 Q4	765
wandankers KW 2 (compartment 1 t/m 3)	-4,5	nee	3 maanden	2020 Q4	400
droog ontgraven uiteinde toerit KW2, moten 1 en 2	-4,5	nee	15 maanden	2020 Q4	140
droog ontgraven uiteinde toerit KW2, moten 14 t/m 16	-4,5	nee	15 maanden	2020 Q4	55
deksloof KW 3 (compartment 9)	-3,6	nee	3 maanden	2021 Q1	115
bemalen tijdens afbranden damwanden KW4 (compartment 6)	-3,60	nee	12 maanden	2021 Q1	280
wandankers KW1 (compartmenten 2 en 3)	-4,5	nee	3 maanden	2021 Q1	410
deksloof KW 3 (compartment 11)	-3,6	nee	9 maanden	2021 Q2	195
bemalen tijdens afbranden damwanden KW4 (compartment 5)	-4,25	nee	12 maanden	2021 Q2	150
deksloof KW 4 (compartment 7)	-6,0	nee	12 maanden	2021 Q3	115
wandankers KW1 (compartment 1, moten 5 t/m 13)	-4,5	nee	6 maanden	2021 Q3	330
wandankers KW 1	-4,5	nee	6 maanden	2022 Q3	290

Activiteit en locatie	maximale verlaging grondwaterstand tot (m t.o.v. NAP)	binnen damwanden (compartiment)	duur	start	waterbezwaar (m ³ per dag)
(compartiment 4, moten 21 t/m 25)					
droog ontgraven uiteinde toerit KW1, moten 26 en 27	-4,5	nee	6 maanden	2022 Q3	90
bemaling bij consolidatie, t.b.v. de kanteldijk	geen	nee	12 maanden	2020 Q2	134
afvangen kwelwater bij droge ontgraving KW 5, compartimenten 1 en 2	-6,0 tot -7,8	ja	6 maanden	2019 Q4	195 totaal ¹
afvangen kwelwater bij droge ontgraving KW 3, compartiment 11	-6,0 tot -7,1	ja	18 maanden	2020 Q3	
afvangen kwelwater bij droge ontgraving KW 2	-7,5	ja	18 maanden	2020 Q4	
afvangen kwelwater bij droge ontgraving KW 1	-8,4	afvangen kwelwater bij droge ontgraving KW 5, compartiment 1 en 2	24 maanden	2021 Q1	
KW 3 en 4, compartimenten 3 t/m 10	geen verlaging grondwaterstand	ja	-	2020 Q3 t/m/ 2022 Q4	

1) totaal debiet uit bouwkuipen van KW 1 t/m 5

7 De totale onttrekkingsdebieten buiten de damwanden mogen niet hoger zijn dan aangegeven in de navolgende tabel:

kwartaal	maximaal debiet in m ³ per uur	maximaal debiet in m ³ per dag	maximaal debiet in m ³ per maand
2019 Q4	43	1025	31775
2020 Q1	43	1025	31775
2020 Q3	28	680	21080
2020 Q4	100	2390	74090
2021 Q1	95	2285	70835
2021 Q2	26	615	19065
2021 Q3	35	835	25885
2021 Q4	41	985	30535
2022 Q1	13	310	9610
2022 Q2	5	115	3565
2022 Q3	16	380	11780
2022 Q4	16	380	11780

8 Het totale onttrekkingsdebiet binnen de damwanden mag niet hoger zijn dan 8 m³ per uur, 195 m³ per dag en 6045 m³ per maand.

9 Het onttrekkingsdebiet bij de bemaling ten behoeve van de consolidatie ter hoogte van de te bouwen kanteldijk, mag niet hoger zijn dan maximaal 6 m³ per uur, 134 m³ per dag en 4167 m³ per maand en 50.000 m³ totaal.

10 Per jaar mag niet meer dan 825.985 m³ grondwater worden onttrokken.

Voorschriften 4.2.1, leden 16 t/m 18, worden vervangen door de volgende voorschriften (leden 16 t/m 18):

16. Ter beperking van het invloedsgebied dient de vergunninghouder een kwelscherm aanbrengen tussen het wegtracé en de omgeving, met een

minimale diepte tot 4,5 meter onder het maaiveld. De minimale kwelscherm lengte is aangegeven in figuur 9-2 van het bemalingsadvies behorende bij de aanvraag voor wijziging van de vergunning ("Bemalingsadvies vergunningsaanvraag bemalingen Aalkeetpolder", documentnr. BAAK-AL-R-HOTA-ALG-00008, rev. 6.0, d.d. 8 oktober 2020)

17. Het kwelscherm genoemd in lid 16 dient in ieder geval te worden aangebracht bij de bebouwing aan de Zuidbuurt nummer 77, te Vlaardingen.
18. Ter hoogte van de bebouwing van Zuidbuurt 40 te Vlaardingen (de wijnboerderij) moet het kwelscherm als bedoeld in lid 16 direct worden aangebracht tussen het wegtracé en de bebouwing, zodra de grondwaterstand dreigt te dalen onder de grenswaarden zoals genoemd in voorschrift 4.2.1.15.

Procedure

Dit wijzigingsbesluit is genomen volgens de standaard procedure. In de toelichting bij dit besluit leest u hier meer over.

Met vriendelijke groet,

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'B.M. van Egmond', with a horizontal line extending to the right.

B.M. van Egmond