

Ontheffing bouwlawaai



BAAK EPCM v.o.f.
vergunningen@baakbbv.nl

Parallelweg 1
Postbus 843
3100 AV Schiedam
T 010 - 246 80 00
F 010 - 246 82 83
E info@dcmr.nl
W www.dcmr.nl

Ons kenmerk
9999198093_9999904291

Uw kenmerk
BAAK-C-UT-VDG-ALG-00170

Datum
8 december 2020

Contact
Marco de Leeuw
Bouwlawaai@dcmr.nl

Afdeling
Reguleren en Advies

Bijlagen
2



Besluit van het college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen.

Onderwerp

Raamontheffing diverse werkzaamheden Maasdeltatunnel Noord

Aanvraag

Op 13 november 2020 heeft de DCMR Milieudienst Rijnmond een aanvraag ontheffing Bouwlawaai ontvangen van BAAK EPCM v.o.f.. Het aanvraagformulier (11 november 2020), het begeleidend schrijven 'Aanvraag geluidontheffing eerste helft 2021 Maasdeltatunnel Noord (BAAK EPCM, kenmerk BAAK-C-UT-VDG-ALG-00170, 11 november 2020)' en de rapportage 'Akoestisch onderzoek bouwlawaai, Werkzaamheden Maasdeltatunnel Noord - 4 januari 2021 t/m 30 juni 2021 - (Wematech Milieu Adviseurs B.V., kenmerk RV60180146.R019-0, 29 oktober 2020)' maken onderdeel uit van de aanvraag.

De aanvraag betreft diverse werkzaamheden voor de realisatie van de Maasdeltatunnel, locatie Noord. Het betreft onder andere de volgende werkzaamheden:

- Droog ontgraven van de bouwkuip;
- Nat ontgraven van de bouwkuip;
- Leggen van wapeningsnetten;
- Aanbrengen van onderwaterbeton.

Er is een ontheffing van artikel 8.3 Bouwbesluit 2012 / artikel 4.6 APV 2019 aangevraagd voor de periode van 4 januari 2021 t/m 30 juni 2021.

Motivering besluit

BAAK gaat de realisatie van de Blankenburgverbinding verzorgen. De Blankenburgverbinding verbindt de A20 bij Vlaardingen en de A15 bij Rozenburg met elkaar door een nieuwe snelweg, de

A24. De Maasdeltatunnel wordt de verbinding tussen Rozenburg en Vlaardingen onder het Scheur door.

Voor de ontheffing is het volgende overwogen:

- Omdat de werkzaamheden op korte afstand van woningen worden uitgevoerd is er kans op slaapverstoring. De genomen maatregelen beperken deze tot een minimum;
- De werkzaamheden zijn noodzakelijk en worden uitgevoerd in het kader van algemeen belang;
- Het onderliggend wegennet van de gemeente Vlaardingen mag niet overmatig belast worden. Om dit te voorkomen worden er diverse werkzaamheden 's nachts uitgevoerd;
- Omwonenden worden tijdig geïnformeerd over de uit te voeren werkzaamheden en mogelijk te verwachten geluidhinder;
- Tijdens de werkzaamheden is er continu een contactpersoon van de aannemer beschikbaar als aanspreekpunt voor informatie en/of klachten;
- Tijdens de werkzaamheden worden werknemers geïnstrueerd geluidhinder zo veel mogelijk te voorkomen;
- Het gebruikte materieel voldoet aan de stand der techniek: daar waar mogelijk en beschikbaar wordt geluidarm materieel gebruikt;
- De werkzaamheden worden zo efficiënt mogelijk uitgevoerd zodat de overlast voor de omwonenden zoveel mogelijk wordt voorkomen;
- Vanwege de te leveren kwaliteit van bepaalde werkzaamheden kunnen de activiteiten niet worden gestagneerd. Hierdoor moet er doorgewerkt worden in de avond en nachtperiodes.

Besluit

Gelet op artikel 8.3 van het Bouwbesluit 2012 / artikel 4.6 APV 2019 besluiten burgemeester en wethouders van Vlaardingen ontheffing te verlenen aan BAAK ECPM v.o.f. voor de periode van 4 januari 2021 tot en met 30 juni 2021 voor perioden en tijden zoals vermeld in de aanvraag.

Daarnaast is ontheffing verleend voor 10 reserve-avonden/nachten waarvan gebruik kan worden gemaakt bij calamiteiten of uitloop van werkzaamheden.

Hierbij gelden de onderstaande voorwaarden:

Voorwaarden:

1.	Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) veroorzaakt door de werkzaamheden en/of activiteiten (zie bijlage 2) mag ter plaatse van de gevels van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen niet meer bedragen dan: - 51 dB(A) op 5 meter hoogte in de uren tussen 19:00 en 23:00 uur. - 48 dB(A) op 5 meter hoogte in de uren tussen 23:00 en 07:00 uur.
2.	Het maximale beoordelingsniveau (L_{Amax}) veroorzaakt door de werkzaamheden en/of activiteiten (zie bijlage 2) mag ter plaatse van de gevels van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen niet meer bedragen dan: - 61 dB(A) op 5 meter hoogte in de uren tussen 19:00 en 23:00 uur. - 58 dB(A) op 5 meter hoogte in de uren tussen 23:00 en 07:00 uur.
3.	Er dient gebruik gemaakt te worden van de akoestisch gezien best beschikbare stille technieken en meest gunstige werkwijze zoals vermeld in de aanvraag.
4.	Onnodige geluiden moeten worden voorkomen. Ingezette apparatuur en toestellen en de wijze van werken mogen buiten het werkterrein geen onnodige geluidhinder veroorzaken. Geluid van bijvoorbeeld gespreks-, omroep-, alarm- en muziekinstallaties mag niet hoorbaar zijn buiten het werkterrein.
5.	Het meten en berekenen van de geluidniveaus en het beoordelen van de resultaten moet

	plaatsvinden overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen industrielawaai (1999).
6.	De ontheffing inclusief aanvraag dient tijdens de werkzaamheden op het werk aanwezig te zijn en op eerste vordering van ambtenaren van politie ter inzage te worden afgegeven.
7.	Omwonenden in Vlaardingen binnen een straal van 200 meter vanaf de bouwlocatie en de bewoners van Broekpolderweg 3 (Maasland) en Zuidbuurt 49 (Maassluis), moeten minimaal twee weken voor de start van de werkzaamheden schriftelijk worden geïnformeerd. Deze informatie moet ten minste het volgende bevatten: • de aard van de werkzaamheden, • de plaats waar de werkzaamheden worden verricht, • de verwachte duur en tijdstippen van de werkzaamheden, • de naam van de verantwoordelijke uitvoerder ter plaatse en het telefoonnummer waarop hij/zij bereikbaar is tijdens de werkzaamheden en • de instantie waar klachten kunnen worden gemeld. Een afschrift van de informatiebrief moet worden gestuurd naar de: - DCMR Milieudienst Rijnmond, t.a.v. de Meldkamer, Postbus 843, 3100 AV Schiedam; - Politie Rotterdam-Rijnmond, bureau Vlaardingen, Delftseveer 40, 3134 JJ, Vlaardingen; - Gemeente Maassluis, t.a.v. afdeling vergunningen, Koningshoek 93.050, 3144 AB, Maassluis.

Hoogachtend,

college van burgemeester en wethouders van Vlaardingen,
namens dezen,

mr. drs. W.J. de Leeuw van Weenen
bureauhoofd afdeling Reguleren en Advies DCMR Milieudienst Rijnmond
Omdat we dit document digitaal vaststellen, staat er geen handtekening in.

Bijlage: Beoordelingskader

Bijlage1: Beoordelingskader

Voor werkzaamheden die vergunningplichtig zijn conform de Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo) en waarvoor een bouw- of sloopvergunning is verleend zijn geluidseisen opgenomen in het Bouwbesluit. De eisen gelden voor de dagperiode (07.00 tot 19.00 uur) op werkdagen en op zaterdag. Indien niet aan de eisen kan worden voldaan kan de gemeente ontheffing verlenen. Voor werkzaamheden die 's avonds, 's nachts, op zondag of op feestdagen plaatsvinden is altijd een ontheffing van het bouwbesluit nodig. Aan deze ontheffing kunnen voorwaarden worden gesteld.

Voor het reguleren van bouwlawaai ten gevolge van werkzaamheden die niet vallen onder de Wabo is de APV van toepassing. Op grond van de APV mogen buiten een inrichting¹ geen toestellen of geluidsapparaten in werking zijn en mogen geen handelingen worden verricht die geluidhinder veroorzaken voor omwonenden of voor de omgeving. Hieronder wordt onder andere verstaan bouwwerkzaamheden. Indien overlast te verwachten is, bijvoorbeeld tijdens werkzaamheden in de avond- en nachturen, kan de gemeente hiervoor ontheffing verlenen. Aan deze ontheffing kunnen voorwaarden worden gesteld.

Voor werkzaamheden op zondag geldt dat aan de eisen uit de Zondagswet (1953) moet worden voldaan.

Te hanteren geluidseisen

Dagperiode

Bij de beoordeling van bouwlawaai wordt gebruik gemaakt van de Circulaire Bouwlawaai 2010 (circulaire). In de circulaire wordt voor bouwwerkzaamheden toetsingswaarden genoemd die afhankelijk zijn van de duur van het werk (zie tabel 2).

De dagwaarde is de waarde van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau bepaald voor de dagperiode (van 07.00 tot 19.00 uur), waarbij een impulstoeslag van 5 dB kan worden toegepast (bij bijvoorbeeld. heiwerkzaamheden).

Tabel 2: Dagwaarde langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Aeq,T}$) dagperiode

Dagwaarde	tot 60 dB(A)	Boven de 60 dB(A)	boven de 65 dB(A)	boven de 70 dB(A)	Boven de 75 dB(A)	boven de 80 dB(A)
Maximale blootstellingsduur	Geen beperking in dagen	Ten hoogste 50 dagen	ten hoogste 30 dagen	ten hoogste 15 dagen	ten hoogste 5 dagen	0 dagen

Avond- en nachtperiode

Stelregel van de circulaire is dat de werkzaamheden alleen op werkdagen en zaterdagen in de dagperiode plaatsvinden, omdat de lawaaiige werkzaamheden in de overige perioden tot extra hinder en zelfs slaapverstoring kunnen leiden.

Voor de beoordeling van bouwlawaai is voor de DCMR voor overdag en de vroege avondperiode (tot 21.00 uur) hinder maatgevend. In de late avond (na 21.00 uur), de nacht en vroege morgen is dat de mogelijke slaapverstoring.

In tabel 3 staan de richt- en grenswaarden voor de avond- en nachtperiode.

¹ Inrichting: elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht (Wet milieubeheer).

Tabel 3: Richtwaarden in de avond- en nachtperiode

	Avond		Nacht	
	$L_{Ar,LT}$ (in dB(A))	L_{Amax} (in dB(A))	$L_{Ar,LT}$ (in dB(A))	L_{Amax} (in dB(A))
Circulaire Bouwlawaai 1991 ¹	55 (60) ¹	-	50 (55) ¹	-
Richtwaarden uit Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (1998)	45	65	40	60 (65) ¹
Grenswaarden voor gehele nacht (slaapverstoring uit (uit ICBEN 2003))	60 ²	70 ²	50 ²	65 ²
Uitzonderingswaarden voor zeer beperkt aantal nachten	-	-	60	80

¹ De hogere waarde kan worden toegepast wanneer de werkzaamheden korter duren dan 1 maand.

² Vertaling van het genoemde binnenniveau uitgaande van een gevelwering van 20 dB.

Het meten en berekenen van de geluidniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden in overeenstemming met de Handleiding meten- en rekenen industrielawaai (1999) met in achtname van de akoestische modelregels van de DCMR Milieudienst Rijnmond.

Piekgeluid

De circulaire bevat geen eisen voor maximale geluidniveaus (L_{Amax}). Er wordt enkel genoemd per geval te onderzoeken of het stellen van eisen aan het piekgeluidniveau noodzakelijk is. In het geval dat er hoge normen zijn voor het equivalente geluidniveau (> 65 dB(A)) is het stellen van eisen voor de piekniveaus weinig functioneel. Voor het stellen van eisen aan het piekgeluid wordt aansluiting gezocht bij de Handreiking industrielawaai. Het streven is dat het piekgeluid in de avond- en nachtperiode de waarde van 65 dB(A) niet overschrijdt.

Bijlage2: Werkzaamheden situatie 1 t/m 5 (avond – en/ of nachtperiode)

Situatie	Datum / periode	Werkzaamheden
Situatie 1	Week 1 t/m 4 in 2021 Maximaal 20 avonden tussen 19.00 -23.00 uur en nachten tussen 6.00 – 7.00 uur.	<u>Compartiment (bouwkuipen) K</u> 2 graafmachines, 1 loskraan voor het ontgraven (en aanbrengen wapening ed.) en dumpers voor transport of: 3 pompen en toebehoren voor transport water/zand mengel naar depot. <u>Compartiment (bouwkuipen) L</u> 2 graafmachines, 1 loskraan voor het ontgraven (en aanbrengen wapening ed.) en dumpers voor transport of: 3 pompen en toebehoren voor transport water/zand mengel naar depot. <u>Compartiment (bouwkuipen) M1</u> 2 graafmachines, 1 loskraan voor het ontgraven (en aanbrengen wapening ed.) en dumpers voor transport of: 2 pompen en toebehoren voor transport water/zand mengel naar depot. <u>Opslag depot Gors v. Lickebaert</u> 1 graafmachine, een loskraan voor het graafwerkzaamheden en dumpers voor transport of: 2 pompen en toebehoren voor transport water naar bouwkuip of Scheur.
Situatie 2	Week 5 t/m 10 in 2021 Maximaal 30 avonden tussen 19.00 -23.00 uur en nachten tussen 6.00 – 7.00 uur.	<u>Compartiment (bouwkuipen) L</u> 2 graafmachines, 1 loskraan voor het ontgraven (en aanbrengen wapening ed.) en dumpers voor transport of: 3 pompen en toebehoren voor transport water/zand mengel naar depot. <u>Compartiment (bouwkuipen) M1</u> 2 graafmachines, 1 loskraan voor het ontgraven (en aanbrengen wapening ed.) en dumpers voor transport of: 2 pompen en toebehoren voor transport water/zand mengel naar depot. <u>Compartiment (bouwkuipen) M2</u> 2 graafmachines, 1 loskraan voor het ontgraven (en aanbrengen wapening ed.) en dumpers voor transport of: 2 pompen en toebehoren voor transport water/zand mengel naar depot. <u>Opslag depot Gors v. Lickebaert</u> 1 graafmachine, een loskraan voor het graafwerkzaamheden en dumpers voor transport of: 2 pompen en toebehoren voor transport water naar bouwkuip of Scheur.

Situatie	Datum / periode	Werkzaamheden
Situatie 3.1	Week 11 t/m 16 in 2021 Maximaal 30 avonden tussen 19.00 -23.00 uur en nachten tussen 6.00 – 7.00 uur.	<u>Compartiment (bouwkuipen) L</u> 2 graafmachines, 1 loskraan voor het ontgraven (en aanbrengen wapening ed.) en dumpers voor transport of: 3 pompen en toebehoren voor transport water/zand mengel naar depot. <u>Compartiment (bouwkuipen) M2</u> 2 graafmachines, 1 loskraan voor het ontgraven (en aanbrengen wapening ed.) en dumpers voor transport of: 2 pompen en toebehoren voor transport water/zand mengel naar depot. <u>Opslag depot Gors v. Lickebaert</u> 1 graafmachine, een loskraan voor het graafwerkzaamheden en dumpers voor transport of: 2 pompen en toebehoren voor transport water naar bouwkuip of Scheur.
Situatie 3.2	Week 11 t/m 16 in 2021 Maximaal 4 avonden en nachten tussen 19.00 - 7.00 uur	<u>Compartiment (bouwkuip) K</u> Storten onderwaterbeton (OWB) met betonpomp en bemalingspomp t.b.v. afpompen water. Aanvoer beton met inzet van mixerwagens.

Situatie 4.1	Week 17 t/m 20 in 2021 Maximaal 20 avonden tussen 19.00 -23.00 uur en nachten tussen 6.00 – 7.00 uur.	<u>Compartiment (bouwkuip) L</u> 2 graafmachines, 1 loskraan voor het ontgraven (en aanbrengen wapening ed.) en dumpers voor transport of: 3 pompen en toebehoren voor transport water/zand mengsel naar depot. <u>Opslag depot Gors v. Lickebaert</u> 1 graafmachine, een loskraan voor het graafwerkzaamheden en dumpers voor transport of: 2 pompen en toebehoren voor transport water naar bouwkuip of Scheur.
Situatie 4.2	Week 17 t/m 20 in 2021 Maximaal 8 avonden en nachten tussen 19.00 - 7.00 uur	<u>Compartimenten M1 [3 nachten]+M2 [2 nachten]+N [3 nachten]</u> Storten onderwaterbeton (OWB) met betonpomp en bemalingspomp t.b.v. afpompen water. Aanvoer beton met inzet van mixerwagens.
Situatie 5	Week 1 t/m 20 in 2021 Max. 10 calamiteiten avonden/ nachten tussen 19.00 -7.00 uur	<u>Compartimenten K, L, M1, M2 en N</u> 1 loskraan voor aanbrengen wapening.