09

Type mantelbuis: 7x14; HDPE40; 3x14
Type kabel: 96 vezelig
Lengte: 8 mtr

Type mantelbuis: 7x14; HDPE40; 3x14
Type kabel: 96 vezelig
Lengte: 6 mtr

Type mantelbuis: 7x14; HDPE40; 3x14
Type kabel: 96 vezelig
Lengte: 8 mtr

Type mantelbuis: 7x14; HDPE40; 3x14
Type kabel: 96 vezelig
Lengte: 12 mtr

Kruising primaire watergang
Volgt in separate vergunningsaanvraag
Lengte: 25,4 mtr

Kruising primaire watergang & kering
Type mantelbuis: HDPE 40; 7x14; 3x14
Type kabel: 96 vezelig
Lengte: 248,82 mtr
B056-02 deel B

Legenda

- Nieuw te graven tracé (30cm breed)
- Asfalt
- Raketboring
- Gestuurde boring
- Gemeentegrens

N

Deze tekening blijft eigendom van Spitters en mag zonder toestemming niet aan derden ter inzage gegeven worden. De exacte plaats van de leiding moet worden bepaald door het graven van proefsleuven. Spitters is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de leidinginfrastructuur gemaakt door derden.

Versie:	Wijz	Door	Omschrijving van de wijziging	Wijz. Datum
1.1	1	MG	Wijziging n.a.v. kruising kering & primair water	16-09-2020
	2			
	3			
	4			

Datum gecontroleerd:
Paraaf:

spitters
Van Schyver 79 - 1541 WL Koog a/d Zaan
Postbus 791 - 1540 AT Koog a/d Zaan
T 075 - 6170 170 F 075 - 6170 171
I www.spitters.nl
E info@spitters.nl

Projectomschrijving:
Projectnaam: FttH Bergen
Deelgebied: Overall
Gemeente: Bergen
Overige: Diepteligging = 60 cm
Waterschap Limburg | Rijkswaterstaat (niet)

Getekend door:	MG
Datum:	02-09-2020
Formaat:	A0
Schaal	1:1000
Projectnr. Spitters:	P2020122
Projectnr. opdrachtgever:	
Type tekening:	Vergunningstekening
Tekeningnummer:	20122-000-VE000-W00-09

Copyright Spitters

\\SPIF3001\DATA\PROJECTEN_FTTH\2020\P2020122 FTTP BERGEN (LI)\02 ENGINEERING\000 OVERALL\07 VERGUNNINGEN\WATERSCHAP LIMBURG\20122-000-VE000-W02.DWG