

Besluit

Ontgrondingenwet

Datum

14 december 2020

Zaaknummer

2020-011605

Onderwerp

Verlenen vergunning voor realisatie waterberging Baronieweg Hedel

Inlichtingen bij

Provincieloket
026 359 99 99
post@gelderland.nl

Blad

1 van 13

BWZ Ingenieurs
T.a.v. mevrouw S. Muilwijk
Lekdijk 15
4121 KG EVERDINGEN

Aanvrager

Gemeente Maasdriel

Kenmerk

Mailbericht 27 augustus 2020

Kadastrale gegevens

Hedel Sectie H nummer 4095

Beste mevrouw Muilwijk,

Hierbij ontvangt u een besluit over bovengenoemde aanvraag.

Uw aanvraag

Op 27 augustus 2020 hebben wij van BWZ-ingenieurs, namens de gemeente Maasdriel en Waterschap Rivierenland, een verzoek om vergunning in gevolge de Ontgrondingenwet ontvangen. Het verzoek is om het perceel, dat kadastraal bekend is als gemeente Hedel, sectie H, nummer 4095, te ontgronden. De locatie is gelegen aan de Baronieweg te Hedel, gemeente Maasdriel.

Het verzoek is door ons geregistreerd onder zaaknummer 2020-011605.

De voorgenomen ontgroning heeft betrekking op de realisatie van een waterberging om de wateroverlast in de bebouwde kom van Hedel te verminderen.

Het oppervlak van de locatie waar de ontgrondingswerkzaamheden zullen plaatsvinden, bedraagt circa 0,4 hectare (ha.). De maximale ontgrondingsdiepte bedraagt 3,00 m. Bij de ontgroning zal naar verwachting circa 6.000 m³ klei vrijkomen. Dit vervalt aan de aannemer.

Markt 11 | 6811 CG Arnhem
Postbus 9090 | 6800 GX Arnhem

026 359 99 99
post@gelderland.nl
www.gelderland.nl

BNG Bank Den Haag
NL74BNGH0285010824
BIC-code BNG Bank: BNGHNL2G

Btw-nummer: NL001825100.B03
KvK-nummer: 51468751

 provincie
Gelderland

Datum

14 december 2020

Zaaknummer

2020-011605

Blad

2 van 13

De oevers van het waterbergingsgebied worden aangelegd met een talud van 1:3. Plaatselijk zal de helling 1:6 of een plasberm zijn zodat hier gevarieerde groeiplaatsen ontstaan voor oeverplanten. Het bestaande maaiveld rondom de afgraving vormt de natuurlijk kade en vormt tevens het onderhoudspad voor het waterbergingsgebied. Hiermee wordt de locatie rondom de afgraving toegankelijk voor extensief recreatief gebruik (wandelen).

Voor het waterhuishoudkundig functioneren van de waterberging wordt de oever van de watergang ten westen van de Baronieweg vergraven tot een overstortkade met een drempelhoogte van NAP + 2,30 meter. Als het peil in deze watergang boven dit niveau uitkomt, zal het water uit deze watergang het waterbergingsgebied instromen.

Besluit

Wij verlenen u deze vergunning.

U ontvangt nu het definitieve besluit. Wij publiceren dit besluit op www.overheid.nl. Diegenen die een zienswijze hebben ingediend, kunnen in beroep gaan tegen het besluit.

De bijlage(n) zijn onderdeel van dit besluit

De bijlage bevat een toelichting op ons besluit. Ook zijn de voorschriften van dit besluit beschreven in de bijlage. Neem de bijlage(n) goed door. Hiermee kunt u problemen tijdens de uitvoering voorkomen.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk daarvoor op [Gelderland.nl](http:// Gelderland.nl). U kunt ook contact opnemen met het Provincieloket via telefoonnummer 026 359 99 99. Houdt u het zaaknummer van deze brief bij de hand. We kunnen u dan sneller helpen.

Met vriendelijke groet,
namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,



Martin Kaal

Teammanager Vergunningverlening

Datum

14 december 2020

Zaaknummer

2020-011605

Blad

3 van 13

Documentnummer(s) inzagestukken:

- 03317372; 03317375; 03319695; 03319698; 3319699; 03319700; 03319701; 03319702; 03319703; 03319704; 03319705; 03319706; 03319707; 03319709; 03319710; 03332712

Bijlagen:

- Voorschriften;
- Tekening: Uitvoering stedelijke waterbergingsopgave Maasdriel, Baronieweg – Hedel, ontwerp met topografische ondergrond, d.d. 01-05-2020, schaal 1:200, DO, projectnummer 003-20.

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd hiertegen beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage).

Zij die partij zijn in de hoofdzaak kunnen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te treffen. Als gedurende de beroepstermijn om een voorlopige voorziening is verzocht, wordt het besluit niet van kracht voordat op dat verzoek is beslist.

Voor het behandelen van het beroepschrift en voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de Raad van State, telefoonnummer 070 426 44 26.

Bijlage 1

1 Voorschriften

Aan deze vergunning voor het ontgronden van de genoemde percelen zijn voorschriften verbonden.

U bent verplicht om zich aan de volgende voorschriften te houden:

1.1 oplevering

1.2 geldigheidsduur

1.3 verplichtingen voor de start

1.4 uitvoering

1.5 opgave delfstoffen

1.1 Oplevering

1.1.1 Volg de richtlijnen

Voer de ontgroning uit en richt deze in volgens de aan dit besluit toegevoegde en daarvan deel uitmakende uitvoeringstekeningen "Uitvoering Stedelijke Waterbergingsopgave, onderdeel Baronieweg-Hedel Ontwerp, nr. GMRB-009-TEK-03b, datum 16-05-2018".

Het is verboden om te ontgronden buiten de insteek en beneden het vlak van de taluds en de bodemlijnen.

1.1.2 Voortijdig beëindigen

Beëindigt u de ontgroning voortijdig? In dat geval is een nieuw plan van aanpak noodzakelijk. Neem daarvoor contact met ons op.

1.1.3 Oplevering

Lever de ontgroning op binnen 1 jaar na de start van de werkzaamheden volgens de gestelde voorschriften.

1.1.4 Revisietekening

Stuur ons uiterlijk 3 maanden na het afronden van de ontgrondingswerkzaamheden een revisietekening. Geef in deze tekening de eindsituatie aan ten opzichte van de vergunningstekening.

Op de revisietekening moet zijn aangegeven:

- De actuele, ingemeten situatie van het maaiveld, boven en onder insteek talud;
- De bodem hoogten t.o.v. NAP.

Projecteer de revisietekening op de tekening bij dit besluit. Geef eventuele wijzigingen duidelijk aan.

1.1.5 De ontgroning, afwerking en inrichting worden pas als opgeleverd beschouwd als aan alle voorschriften is voldaan en dit door ons schriftelijk is bevestigd.

Datum

14 december 2020

Zaaknummer

2020-011605

Blad

5 van 13

1.2 Geldigheidsduur

1.2.1 Vervaldatum

Als drie jaar na de datum waarop deze vergunning is verleend geen begin is gemaakt met de ontgroning, vervalt de vergunning. Heeft u een aanvraag ingediend om de termijn te verlengen? In dat geval wordt de termijn opgeschort tot de beslissing op de verlengingsaanvraag is genomen. Zolang deze aanvraag in behandeling is, mag u de vergunning niet gebruiken.

1.2.2 Verlengingsverzoek

Tot uiterlijk een 3 maanden voor het einde van de in het vorige lid bedoelde termijn kan een gemotiveerd verzoek tot verlenging van die termijn worden ingediend. Zolang niet is beslist op het verlengingsverzoek blijft de vergunning geldig.

1.3 Verplichting voor de start

Hieronder staan voorschriften waaraan u moet voldoen. U mag pas starten met de ontgroning wanneer alle vereiste goedkeuringen door ons zijn verleend.

1.3.1 Tijdig melden

Meld de start van de ontgroning minimaal twee weken van tevoren. Gebruik hiervoor het formulier "[Melding start en eind ontgroningen](#)".

1.3.2 Betrouwbare plaatsbepaling

Maakt u geen gebruik van GPS-apparatuur voor plaatsbepalingen? In dat geval bent u verplicht om de insteek van de ontgroning met deugdelijke palen uit te zetten in het terrein. Deze palen moeten tijdens de ontgroning op de juiste plaats blijven staan. Zorg dat er een uitzetkening op het werk aanwezig is.

Plaats een deugdelijke afrastering voordat u met de ontgroning begint. Sluit het terrein af als er geen werkzaamheden zijn.

1.3.3 Werkplan opstellen

U bent verplicht om per ontgrondingsfase een werkplan op te stellen. Geef in dit werkplan aan op welke manier u de ontgrondingswerkzaamheden uitvoert (ontgraving, opslag- en inrichting). Geef ook de volgorde en de tijdsduur aan. Geef in dit werkplan het volgende aan:

- een overzicht van alle werkzaamheden;
- uitvoeringstekeningen die gebruik maken van de coördinaten van het Rijksdriehoeksstelsel;
- uitvoeringstekeningen (schaal 1:1000) waarop de huidige terreinsituatie en de nieuwe situatie is aangegeven;
- de verwachte hoeveelheden delfstoffen, onderscheiden naar dijkklei en keramische klei;
- de ligging/situering van de depots;

Datum

14 december 2020

Zaaknummer

2020-011605

Blad

6 van 13

- de voorzieningen voor het grondtransport;
- het materieel waarmee en de manier waarop de diverse werkzaamheden worden uitgevoerd;
- de manier waarop de taluds worden gemaakt en afgewerkt;
- de beschrijving hoe gewaarborgd wordt dat er minimaal een 1 meter dikke kleilaag achter blijft op de bodem;
- de termijn waarbinnen de werkzaamheden zijn afgerond;
- een verklaring van vrijgave van de locatie met betrekking tot NGE's (Niet Gesprongen Explosieven);
- de resultaten/ conclusie van het bodemonderzoek conform NEN 5740 inclusief het NEN 5725 vooronderzoek, de beschikbare overige onderzoeken zoals, Partijkeuringen etc.

Stuur dit werkplan aan ons ter goedkeuring. Voer de werken vervolgens uit volgens dit werkplan.

1.3.4 Archeologie

Aangezien het nooit volledig is uit te sluiten dat, nadat het archeologische onderzoeksproces is afgerond, tijdens eventueel grondverzet een archeologische toevalsvondst wordt gedaan blijft de meldingsplicht archeologische toevalsvondst of waarneming van kracht (Erfgoedwet, artikel 5.10 Archeologische toevalsvondst). Een archeologische toevalsvondst of waarneming dient direct gemeld te worden bij onze Minister, in deze de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE). Het aantreffen van toevalsvondsten dient ook gemeld te worden aan de toezichthouder van de provincie.

1.3.5 Niet gesprongen Explosieven (NGE)

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient er een verklaring aan het bevoegd gezag te worden overhandigd dat het gebied is vrijgegeven met betrekking tot NGE's (Niet Gesprongen Explosieven). Deze verklaring maakt onderdeel uit van het werkplan.

1.3.6 Bodemonderzoek

Voorafgaand aan de werkzaamheden dient een verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740 en een bijbehorend vooronderzoek (NEN5725) uitgevoerd te worden. De resultaten van dit onderzoek maken deel uit van het werkplan.

1.4 Uitvoering

1.4.1 Specie

Het is verboden om voor de afwerking van de ontgroning specie van elders aan te voeren.

1.4.2 Orde op het terrein

Zorg dat het ontgroningsterrein ordelijk blijft.

Datum

14 december 2020

Zaaknummer

2020-011605

Blad

7 van 13

1.4.3 Afwerken en inrichten

Zorg dat de afwerking en de inrichting van het terrein minimaal gelijk op gaan met de voortgang van de ontgrondingswerkzaamheden.

1.4.4 Uitsluitend open bemaling

Pas voor het drooghouden van de ontgrondingsput uitsluitend open bemaling toe.

1.4.5 Bereikbaarheid

Tref voorzieningen om de terreinen van derden goed bereikbaar te houden.

1.5 Opgave delfstoffen

Stuur ons elk jaar vóór 1 april een schriftelijke opgave van de hoeveelheid ontgraven grond (in vaste m³ en de hoeveelheid nog te ontgraven grond. Binnen één maand na afronding dient u een totaal overzicht toe te zenden.

- de hoeveelheden oppervlakedelfstoffen die in het voorafgaande kalenderjaar zijn gewonnen en afgezet (vast in m³);
- de hoeveelheden oppervlakedelfstoffen die u nog gaat winnen (vast in m³, peildatum 1 januari).

Geef binnen één maand na de definitieve beëindiging van de ontgrondingswerkzaamheden op hoeveel oppervlakedelfstoffen in dat jaar zijn gewonnen en afgezet.

2 Onderdelen van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit:

- Aanvraagformulier ontgrondingenvergunning.
- Archeologisch bureauonderzoek, Rapport 519 waterbergingen Hedel, d.d. 28 augustus 2017.
- Inventariserend veldonderzoek archeologie, rapport 588 Baronieweg Hedel, d.d. 19 januari 2018, versie 2 definitief.
- Reactie ODR op archeologisch bureauonderzoek, kenmerk 021489460 RA 779.
- Memo bodemkwaliteit d.d. 17-04-2020 projectnummer 003-20-BWZ.
- Memo Hydrologie d.d. 17-04-2020, projectnummer 004-20-BWZ.
- Natuurtoets plangebied Waterbergingslocatie Hedel en Kerkdriel, d.d. 18-10-2017, rapportkenmerk ER20170814v02.
- Kadastrale eigendomsinformatie, Hedel H4095.
- M.e.r.-beoordelingsbesluit; Besluit van Provincie Gelderland d.d. 18 augustus 2020, zaaknummer 2020-007501, behorend bij de aanmeldnotitie.
- Machtigingsformulier.
- Tekening met dwarsprofielen, Uitvoering stedelijke waterbergingsopgave Maasdriel, Baronieweg – Hedel, ontwerp met topografische ondergrond, d.d. 01-05-2020, schaal 1:200, DO, projectnummer 003-20.
- Topografisch kaartfragment Baronieweg te Hedel.

Datum

14 december 2020

Zaaknummer

2020-011605

Blad

8 van 13

De aanvraag heeft betrekking op een perceel van gemeente Maasdriel waar, in samenwerking met Waterschap Rivieren, een waterberging wordt aangelegd. Voor het ontgraven van deze waterberging is een ontgrondingsvergunning vereist.

3 Procedure

3.1 Milieueffectrapportage

Ingevolge de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage dient voor de winning/ het vergraven van oppervlaktedelfstoffen uit de landbodem een milieueffectrapportage (MER) te worden opgesteld in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een terreinoppervlakte van 25 hectare (ha) of meer (onderdeel C, categorie 16.1). Vanaf 12.5 ha of meer is de m.e.r.-beoordelingsplicht van toepassing (onderdeel D, categorie 16.1).

De omvang van de ontgroning valt (ruim) beneden hiervoor vermelde drempelwaarden om een MER op te stellen. Volgens de richtlijn 2011/92/EU betreffende de m.e.r.-beoordeling moeten bij de bepaling of er al dan niet een MER moet worden gemaakt, niet alleen de omvang van de activiteit een rol spelen maar ook de criteria die zijn opgenomen in bijlage III van de richtlijn, zoals de ruimtelijke context en de cumulatie met de omgeving. Ook voor de activiteiten die beneden de voor de voormalige m.e.r.-beoordeling gedefinieerde drempel van 12,5 ha vallen, zal het bevoegd gezag op grond van artikel 7.2, eerste lid, onder b, van de Wet milieubeheer (Wm) zich ervan moeten vergewissen of de activiteit daadwerkelijk geen belangrijke nadelige milieugevolgen kan hebben.

Op 26 mei 2020 heeft de aanvrager met betrekking tot de ontgroning van een waterberging bij ons een verzoek ingediend om een m.e.r.-beoordelingsbesluit te nemen op de aanmeldingsnotitie "Aanmeldnotitie Vormvrije m.e.r. beoordeling Waterberging Baronieweg, gemeente Maasdriel", d.d. 26-05-2020 en referentie 003-20-BWZ.

De aanmeldingsnotitie gaf een goed inzicht in de mogelijk te verwachten milieueffecten.

Conclusie

Op grond van de aanmeldnotitie en de informatie in de vergunningaanvraag, zijn wij, gelet op het bepaalde in paragraaf 7.6 Wet milieubeheer, met name artikel 7.17, derde lid, van oordeel dat geen milieueffectrapport (MER) opgesteld hoeft te worden voor de voorgenomen ontgrondingsactiviteit omdat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn. De beoordeling is neergelegd in het m.e.r.-beoordelingsbesluit van 18 augustus 2020 met zaaknummer 2020-007501.

4 Adviezen en instemming

4.1 Adviezen

Waterschap Rivierenland heeft op 25 september 2020 aangegeven dat er met de gezamenlijke initiatiefnemer in het ontwerptraject zorgvuldig naar de hydrologische situatie is gekeken. Daarnaast is in de m.e.r. beoordelingsnotitie aangegeven dat de gemeente Maasdriel in 2019 een bestemmingsplan wijziging heeft doorlopen om de inrichting mogelijk te maken. Op basis van deze informatie wordt geconcludeerd dat gemeente Maasdriel geen bezwaren heeft tegen de voorgenomen werkzaamheden.

5 Belangenafweging

De Ontgrondingenwet bepaalt dat besluiten op een aanvraag om een ontgrondingsvergunning worden genomen op basis van alle bij de ontgroning betrokken belangen.

Het gaat om de volgende belangen:

- 5.1 planologie
- 5.2 natuur en landschap
- 5.3 waterhuishouding/hydrologie/hoogwaterveiligheid
- 5.4 aanvrager en ontgronder
- 5.5 archeologie en cultuurhistorie
- 5.6 veiligheid en stabiliteit
- 5.7 beheer en onderhoud
- 5.8 overige (milieu)

5.1 Planologie

De gemeente Maasdriel heeft in 2019 een procedure voor een bestemmingsplanwijziging voor deze locatie doorlopen om de inrichting mogelijk te maken.

Het bestemmingsplan “Buitengebied, Herziening 2016, vastgesteld op 26-06-2019, schrijft op locatie Baronieweg de bestemming “Agrarisch met waarden, water, dubbelbestemming Waarde Archeologie 6” voor.

Conclusie

Gelet op het bovenstaande zijn er met betrekking tot de aangevraagde ontgroning vanuit planologische aspecten geen bezwaren. Daarmee wordt voldaan aan artikel 10, lid 2 en 6 van de Ontgrondingenwet en zijn er geen planologische belemmeringen voor het verlenen van deze vergunning.

Datum

14 december 2020

Zaaknummer

2020-011605

Blad

10 van 13

5.2 Natuur en landschap

Het projectgebied maakt geen onderdeel uit van het Natura 2000 netwerk, het Gelders Natuurnetwerk of van de provinciale Groene Ontwikkelingszone.

De natuurtoets die voor het projectgebied is uitgevoerd (Natuurtoets, Plangebied: Waterbergingslocaties Hedel & Kerkdriel; Ecoresult, 2017) geeft geen bijzonderheden aan op het gebied van beschermde soorten of beschermde gebieden. De algemene zorgplicht dient hier in acht genomen te worden.

Omdat aanleg van de waterberging een relatief klein werk betreft en in de directe omgeving van de werklocatie geen Natura 2000 gebieden liggen, wordt niet verwacht dat de uitvoering van dit werk een stikstofdepositie veroorzaakt op stikstofgevoelige habitattypes in Natura 2000 gebieden. Vanwege de aangescherpte regelgeving ten aanzien van stikstof is deze verwachting getoetst op basis van een actuele AERIUS-berekening. De resultaten van de AERIUS-berekening bevestigen dat er geen stikstofdepositie op stikstofgevoelige habitattypes optreedt als gevolg van het project.

Conclusie

Uit de uitgevoerde natuurtoets en de Aerijs-berekening, blijkt dat de voorgenomen ontgroning geen bezwaren ontmoet vanuit het aspect natuur en landschap. Wij onderschrijven dit.

5.3 Waterhuishouding/hydrologie/hoogwaterveiligheid

In de bij de aanvraag gevoegde Memo "bijlage hydrologie, d.d. 17-04-2020, projectnummer 003-20-BWZ, is gesteld dat na ontgraving een kleilaag van minimaal 1 meter behouden blijft waardoor geen Geohydrologische effecten te verwachten zijn en de waterberging bijdraagt aan een goede waterhuishouding.

In het werkplan dient een beschrijving te komen hoe gewaarborgd wordt dat de minimale dikte van de kleilaag behouden wordt. Wij zullen hier een voorschrift over opnemen.

Waterschap Rivierenland geeft in haar brief van 25 september 2020, met kenmerk 2020123240, aan dat er in het voortraject zorgvuldig gekeken is naar de hydrologische situatie. Deze brief is als bijlage bij de aanvraag gevoegd.

Conclusie

Op basis van bovenstaande in combinatie met een voorschrift concluderen wij dat de voorgenomen werkzaamheden geen negatieve gevolgen hebben voor het aspect hydrologie.

5.4 Aanvrager en ontgronder

De gemeente Maasdiel en het Waterschap Rivierenland zijn overeengekomen om gezamenlijk een extra waterberging te realiseren voor aanpak van de wateroverlastopgave in Hedel in de gemeente Maasdiel. Eén van de uitgewerkte locaties hiervoor is de waterbergingslocatie Baronieweg aan de westzijde van de bebouwde kern van Hedel.

Datum

14 december 2020

Zaaknummer

2020-011605

Blad

11 van 13

Het inrichtingsplan voor deze locatie is in 2018 vastgesteld door Waterschap Rivierenland en de gemeente Maasdriel. Om realisatie van dit inrichtingsplan mogelijk te maken, heeft de gemeente in 2019 de procedure van een bestemmingsplanwijziging doorlopen.

De activiteit kan uitgevoerd worden met een ontgrondingsvergunning.

Conclusie

De initiatiefnemers zijn in staat om de beoogde werkzaamheden op correcte wijze uit te voeren.

5.5 Archeologie en cultuurhistorie

Bij de aanvraag is het archeologisch rapport gevoegd van Roodenburg, F., 2014: Waterbergingen, Hedel, gemeente Maasdriel getiteld: "een bureau- en inventariserend veldonderzoek in de vorm van boringen in de verkennende en karterende fase", Bureau voor Archeologie Rapport 519, Utrecht. Op basis van dit rapport is er in 2017 een booronderzoek uitgevoerd (Bureau voor de Archeologie Rapport 519). Dit rapport zat niet bij de ingediende aanvraag, de resultaten hiervan zijn ons niet bekend.

De regioarcheoloog Rivierenland heeft in januari 2018 het rapport van het booronderzoek beoordeeld en komt de volgende conclusie: "*Bij deze kan ik je melden dat het onderzoeksrapport helemaal in orde is. In/op de bedding van de Hedel-Wordragen en mogelijk de Velddriestroomgordel zijn geen indicaties gevonden voor archeologie (geen archeologische laag). Minder intensief bewoonde locaties zonder loopvlak of vindplaatsen die zich kenmerken door lage spoordichtheid worden niet met deze methode gevonden. Ten behoeve van de waterberging langs de Baronieweg is evenwel voldaan aan de onderzoekspllicht. Voor eventuele toevalsvondsten volstaat de meldingspllicht uit Erfgoedwet (art. 5.10).*"

Dit advies is door de provinciaal archeoloog overgenomen.

Algemeen/ toevalsvondsten

Het is nooit volledig uit te sluiten dat, nadat het archeologische onderzoeksproces is afgerond, tijdens eventueel grondverzet een archeologische toevalsvondst wordt gedaan. Bij het aantreffen van archeologische resten en toevalsvondsten of waarneming tijdens de realisatie van het project, moet de uitvoerende aannemer de werkzaamheden onderbreken en de toevalsvondst waarneming direct melden bij onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, zijnde de Rijksdienst Cultureel Erfgoed (RCE) - meldplicht van archeologische toevalsvondsten conform artikel 5.10 van de Erfgoedwet). Daarnaast dienen de toevalsvondst(en) of waarnemingen terstond ook bij ons gemeld te worden.

5.6 Veiligheid en stabiliteit

Op basis van de explosievenkansenkaart van de gemeente Maasdriel is het gehele projectgebied verdacht voor geschutmunitie (verschoten)", niet gesprongen Explosieven (NGE). Tijdens een NGE-detectieonderzoek zijn NGE-verdachte objecten aangetroffen. Deze objecten dienen te worden benaderd en verwijderd voordat de grondwerkzaamheden voor aanleg van de waterberging worden uitgevoerd. In een voorschrift gaan wij hier op in.

Datum

14 december 2020

Zaaknummer

2020-011605

Blad

12 van 13

Conclusie

Voor het aspect Veiligheid zijn er op basis van de beschikbare gegevens redenen om aan te nemen dat de locatie onderzocht moet worden op NGE. Wij zullen hier een voorschrift over opnemen

5.7 Beheer en onderhoud

Het beheer en onderhoud van de locatie na afronding van de werkzaamheden vindt plaats door eigenaar/initiatiefnemer gemeente Maasdriel en mede-initiatiefnemer Waterschap Rivierenland.

Conclusie

Er zijn geen onderhouds- en beheeraspecten die een bezwaar vormen voor de voorgenomen ontgronding.

5.8 Overige**Milieu**

De locatie Waterberging Baronieweg is gelegen aan de westzijde van de bebouwde kom van Hedel. Volgens de bodemkaart van Nederland, schaal 1:50.000, is er ter plekke van het projectgebied sprake van kalkrijke, lichte kleigrond met een homogeen profiel.

Om beter inzicht te krijgen in de dikte van de kleilaag en het lutumgehalte zijn in februari 2018 in het projectgebied 5 boringen uitgevoerd. Uit deze boringen blijkt dat de kleilaag tot minimaal 3 meter onder maaiveld doorloopt en dat het lutumgehalte op ruim 40 tot ruim 50% ligt. Daarmee is de klei aan te merken als matig zware tot zware klei.

Voor deze locatie is nog geen verkennend bodemonderzoek conform de NEN 5740 en een bijbehorend vooronderzoek (NEN5725) uitgevoerd. In de voorschriften is daartoe een voorschrift opgenomen.

Voor toepassing van vrijkomende grond geldt het Besluit Bodemkwaliteit (Bbk) waarvoor de gemeente c.q. de omgevingsdiensten het bevoegd gezag zijn.

Conclusie

Voor het aspect bodem zijn er op basis van de beschikbare gegevens vooralsnog geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten en achten wij het milieubelang voldoende gewaarborgd. In de voorschriften wordt ingegaan op de uitvoering van het vereiste verkennend bodemonderzoek

CONCLUSIE

Op grond van bovenstaande overwegingen komen wij tot de conclusie dat de aangevraagde ontgronding van belang is uit oogpunt van de aanpak van de wateroverlast in de bebouwde kom van Hedel, gemeente Maasdriel.

Uit oogpunt van ruimtelijke ordening en archeologie, natuur, beheer en onderhoud en milieu zijn er geen overwegende bezwaren, dan wel worden voorschriften in deze vergunning opgenomen welke deze belangen waarborgen.

Dit betekent dat de vergunning kan worden verleend.

Datum

14 december 2020

Zaaknummer

2020-011605

Blad

13 van 13

6 Overige informatie

6.1 melden bij KLIC

6.1 Melden bij KLIC

U bent verplicht om een KLIC-melding (Kabels en Leidingen Informatie Centrum) te doen. Geef aan het KLIC door waar en wanneer de ontgrondingswerkzaamheden plaatsvinden. Volgens de KLIC-procedure moet u dit minimaal drie werkdagen voor het begin van de ontgroning doen. Deze melding doet u online via mijn.kadaster.nl of telefonisch via (0800) 00 80.

Het Kadaster verzamelt daarna informatie over de ligging van kabels en leidingen op de locatie van de ontgroning. Deze gegevens krijgt u toegestuurd. Het KLIC informeert ook de betrokken kabel- en leidingbeheerders. Deze beheerders nemen contact met u op. Liggen er kabels en/of leidingen op de locatie? En zijn de werkzaamheden zo dichtbij dat het functioneren gevaar loopt? Zorg dat de kabels en/of leidingen in goede staat blijven: overleg vooraf met de beheerder van deze kabels/leidingen, en volg de aanwijzingen.

7 Zienswijzen

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen binnengekomen.

8 Juridische grondslagen

Voor deze brief gelden:

- Ontgrondingenwet, artikel 3 lid 1, artikel 8, lid 2 en 3, artikel 10, lid 1 en lid 4;
- Algemene wet bestuursrecht, afdeling 3.4;
- Algemene wet bestuursrecht, artikel 4.15;
- Wet milieubeheer, afdeling 13.2;
- Wet milieubeheer, hoofdstuk 7;
- Besluit milieueffectrapportage.