



Vergunninghouder
Vital VOF

Datum
12 februari 2020

Kenmerk
DMS2019-0058123

Zaaknummer
WN2019-009552

Olo-nummer
4819047

Watervergunning

voor het verlengen van de tijdelijke waterhuishouding en het realiseren van de definitieve waterhuishouding bij de kruispunten Kronenburg en Zonnestein als onderdeel van het project Ombouw Amstelveenlijn.

Uw kenmerk/projectcode:
- AVL_A_10c

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	5
2.1 Algemeen	5
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater	5
3 Aanleiding	7
3.1 Algemeen	7
3.2 Aangevraagde activiteiten	7
3.3 Waterstaatkundige informatie	8
4 Toetsing en overwegingen	9
4.1 Toetsingskader	9
4.2 Beoordeling vergunningaanvraag	9
5 Procedure	11
5.1 Aanvraag en aanvullingen	11
5.2 Procedure	11
6 Mededelingen	12

Samenvatting

Op 5 december 2019 ontving Waternet een aanvraag voor een watervergunning (hierna te noemen: vergunning) van Vital VOF, Bovenkerkerweg 6, 1185 XE Amstelveen.

Waternet behandelt deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WN2019-009552.

De aanvraag betreft het verlengen van de tijdelijke waterhuishouding en het realiseren van de definitieve waterhuishouding bij de kruispunten Kronenburg (kruising Beneluxbaan met Rembrandtweg) en Zonnestein (kruising Beneluxbaan met Straat van Messina) in Amstelveen.

Een ander deel van de aanvraag betreft het verlengen van de tijdelijk vergunde waterhuishouding op het kruispunt Sportlaan (zaaknummer: WN2018-006696). De verlenging wordt verwerkt in een aparte wijzigingsvergunning.

Deze activiteiten vinden plaats nabij waterstaatswerken die onder de bevoegdheid van het waterschap vallen. Om de werking van de waterstaatswerken goed te beschermen, is een vergunning nodig.

Conclusie

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan Vital VOF, Bovenkerkerweg 6, 1185 XE Amstelveen, te verlenen voor het uitvoeren van de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde activiteiten uit de Keur AGV 2019:

- het aanleggen van 10.080 m² extra verhard oppervlak;
- het verbinden van twee primaire watergangen met een sifonduiker van 800mm rond in een primaire watergang;
- het inrichten van de definitieve waterhuishouding met duikers conform de aangeleverde tekeningen DMS2019-0055671 en DMS2019-0055672;

in verband met het realiseren van de definitieve waterhuishouding ter hoogte van kruispunt Kronenburg en kruispunt Zonnestein, als onderdeel van project Ombouw Amstelveenlijn.

- II. Voorschrift 7.4 van de watervergunning van 1 oktober 2018, met zaaknummer WN2018-005274 en kenmerk DMS2018-0031436, te wijzigen van:

De tijdelijke werken mogen niet langer dan nodig worden geplaatst en moeten uiterlijk voor 1 januari 2020 worden verwijderd;

naar:

De tijdelijke werken mogen niet langer dan nodig worden geplaatst en moeten uiterlijk voor 1 september 2020 worden verwijderd.

- III. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:

DMS2019-0055670	VITAL-012506 Memo waterhuishouding tijdens uitvoering
DMS2019-0055671	VITAL-012641 Overzichtstekening watercompensatie, eindsituatie Kronenburg & Zonnestein
DMS2019-0055672	VITAL-012647 UO ongelijkvloerse kruising duikers Kronenburg

- IV. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, de Keur AGV 2019 en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in hoofdstuk 4, Toetsing en overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2019 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

R.M. de Vlieger, senior medewerker Vergunningen

Wij informeren de gemeente Amstelveen over dit besluit.

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Uitvoering

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door de Toezichthouder van Waternet (hierna Toezichthouder).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij de Toezichthouder en de beëindiging **binnen 2 dagen na afloop**. Dit kan met een mail naar **handhaving@waternet.nl** met vermelding van zaaknummer WN2019-009552.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet de Toezichthouder onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater

voorschrift 5 Oppervlaktewater algemeen

- 5.1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
- 5.2 De oevers van het oppervlaktewater, moeten erosiebestendig worden afgewerkt.
- 5.3 Na het gereedkomen moeten alle door de activiteiten ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
- 5.4 Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken, moeten de onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd.
- 5.5 Uiterlijk 4 weken na oplevering van het werk wordt een As-built-tekening van de uitgevoerde activiteiten verstrekt aan de Toezichthouder (via handhaving@waternet.nl). De As-built-tekening bevat de vorm, afmeting en richting van de waterstaatkundige werken.
De As-built-tekening (.pdf) wordt opgemaakt in een 'alleen lezen' bestandsformaat. Daarbij levert

de vergunninghouder ook het 'bronbestand' waarmee de As-built-tekening gemaakt is, zoals: Autocad Map (CAD-bestanden: .dwg en .dxf) en/of Shape (ArcGIS-compatible bestanden: .shp, .shx, .dbf., .prj, .shp.xml, .sbn, .sbx en .lyr).

Bij de aanleg en wijziging van primaire waterlopen moet een MET-file worden geleverd.

voorschrift 6 Aanleg verhard oppervlak

- 6.1 Per 10 m² extra aangelegd verhard oppervlak, moet ten minste 1 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven. De locaties waar de compensatie heeft plaatsgevonden staan weergegeven op de overzichtstekening watercompensatie, eindsituatie Kronenburg & Zonnestein, met kenmerk DMS2019-0055671 die deel uit maakt van deze vergunning.
- 6.2 Het compenseren moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.

voorschrift 7 Duikers in primaire watergangen

- 7.1 De duikers moeten worden aangelegd zoals staat vermeld op de tekening met kenmerk DMS2019-0055672 die deel uit maakt van deze vergunning.
- 7.2 De duikers mogen niet verder dan 0,5 meter uitsteken buiten de dam.
- 7.3 Duikers hebben een vrije ruimte van minimaal 20 cm boven het hoogst vastgestelde waterpeil, het zomerpeil ligt op -5,17 meter NAP.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke activiteiten in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beschreven welke activiteiten niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

Omschrijving

De aangevraagde werkzaamheden zijn onderdeel van het project Ombouw Amstelveenlijn. Dit project omvat een vernieuwing van de metrolijn tussen Amsterdam en Amstelveen. Deze vernieuwing gaat gepaard met een toename in verhard oppervlakte. Deze toename wordt gecompenseerd door oppervlaktewater te graven. Dit zorgt voor aanpassingen in het watersysteem, die in deze vergunning worden vastgelegd. Deze aanvraag betreft het gebied rondom kruispunt Kronenburg (kruising Beneluxbaan met Rembrandtweg) en kruispunt Zonnestein (kruising Beneluxbaan met Straat van Messina) in Amstelveen.

Eerder verleende vergunning kruispunten Kronenburg en Zonnestein

Op 1 oktober 2018 heeft het dagelijks bestuur van AGV besloten de gevraagde vergunning aan Vital VOF, Bovenkerkerweg 6, 1185 XE Amstelveen te verlenen voor het uitvoeren van de volgende handelingen in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de *Keur AGV 2017*:

- het graven van 4.782 m² oppervlaktewater;
- het dempen van 2.320 m² oppervlaktewater;
- het aanleggen van 10.580 m² verhard oppervlak in de tijdelijke situatie;
- het aanleggen van 10.080 m² verhard oppervlak in de toekomstige situatie;
- het aanleggen van twee alternatieve waterbergingen;
- het inrichten van de tijdelijke waterhuishouding met duikers conform de aangeleverde tekeningen DMS2018-0029577 en DMS2018-0029578.

ten behoeve van de bouw van twee ongelijkvloerse kruisingen en bijbehorende tramhaltes ter hoogte kruispunten Kronenburg (kruispunt Beneluxbaan met de Rembrandtweg) en Zonnestein (kruispunt Beneluxbaan met Straat van Messina) in Amstelveen.

3.2 Aangevraagde activiteiten

De aanvraag betreft de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:

- het aanleggen van 10.080 m² extra verhard oppervlak;
- het verbinden van twee primaire watergangen met een sifonduiker van 800mm rond;
- het graven/verbreden van primair water;
- het aanleggen van duikers in primair water.

Voor bovenstaande activiteiten is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 2.3 van de Keur AGV 2019;
- artikel 2.31, lid a onder 1, en 3 van de Keur AGV 2019;
- artikel 2.31, lid b onder 1 van de Keur AGV 2019.

3.3 Waterstaatkundige informatie

Deze activiteiten worden uitgevoerd bij de Beneluxbaan ter hoogte van de tramhaltes Kronenburg en Zonnestein. De wateren waarin deze handelingen worden uitgevoerd behoren tot de categorie primaire en secundaire wateren met een beschermingszone van 5 en 0,4 m vanuit de insteek van de taluds.

4 Toetsing en overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- a. overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- b. de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen voor het waterbeheer zijn in de Keur uitgewerkt in oogmerken en specifieke zorgplichten voor de verschillende waterstaatswerken. De oogmerken geven de hoger liggende doelen van de regels aan. De specifieke zorgplichten geven aan welke zorg nodig is om de goede staat en werking van het watersysteem te beschermen. De specifieke zorgplichten gelden voor een ieder die een activiteit in het watersysteem verricht. De oogmerken en specifieke zorgplichten vormen tezamen de beoordelingsregels voor het beoordelen van vergunningaanvragen. Voor het toetsen aan de beoordelingsregels kunnen in de beleidsregels nog standaarden en maatstaven zijn opgenomen.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Beoordeling vergunningaanvraag

De aangevraagde activiteiten zijn getoetst aan bovengenoemde beoordelingsregels. Bij deze toetsing is gebruik gemaakt van de beleidsregels, zoals opgenomen in de onderstaande tabel.

Tabel: Gehanteerde beleidsregels voor de Keur van AGV

Handeling	Beleidsregels voor de Keur van AGV:		Resultaat
Werken in en nabij wateren	Hoofdstuk 10	Beleidsregels 10.1 en 10.3	Voldoet
Aanleggen van verhard oppervlak	Hoofdstuk 12	Beleidsregel 12.1	Voldoet

Overwegingen

Bij het toetsen van de vergunningaanvraag aan de beoordelingsregels is het volgende in overweging genomen:

Door onvoorziene omstandigheden bij de aanleg van de ongelijkvloerse kruisingen heeft het project Amstelveenlijn vertraging opgelopen. Hierom is het nodig om de tijdelijke situatie langer in stand te houden dan in 2018 was voorzien.

De toename in verhard oppervlakte wordt voldoende gecompenseerd en is daarmee verenigbaar met de zorgplichten en regelgeving uit de Keur AGV 2019.

Het aanleggen van duikers langer dan 30 meter is in strijd met de beleidsregels van de Keur AGV 2019. Op basis van een positief beheerdersoordeel kan het in dit geval worden toegestaan. De beheerder heeft aangegeven dat de duiker in het huidige ontwerp geen belemmering vormt voor het onderhoud van de waterlopen.

Met de in deze vergunning opgenomen voorschriften voor het uitvoeren van de werkzaamheden, worden de waterhuishoudkundige belangen voldoende beschermd.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de specifieke zorgplichten en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 5 december 2019 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente Amstelveen van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- DMS2019-0055670 VITAL-012506 Memo waterhuishouding tijdens uitvoering
- DMS2019-0055671 VITAL-012641 Overzichtstekening watercompensatie, eindsituatie Kronenburg & Zonnestein
- DMS2019-0055672 VITAL-012647 UO ongelijkvloerse kruising duikers Kronenburg
- DMS2019-0055673 VITAL-013050
- DMS2019-0055674 VITAL-013052
- DMS2019-0055675 VITAL-013110
- DMS2019-0055677 publiceerbare aanvraag watervergunning met OLO 4819047

Op 23 januari 2020 lieten wij de aanvrager weten dat wij de behandeltermijn van de vergunning met acht weken hadden verlengd (op grond van de *Algemene wet bestuursrecht* (artikel 4.14 lid 3)) en de *Keur AGV 2019* (artikel 2.38 lid 3).

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning bekend is gemaakt, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (bij voorkeur samen met een afschrift van deze vergunning) naar: Het dagelijks bestuur van AGV, p/a Waternet, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Bij een spoedeisend belang, kunt u, als u tijdig bezwaar instelt, ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Hieraan zijn kosten verbonden.

Dit kan digitaal via <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Overige mededelingen

- Het nieuwe watersysteem gaat deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de Keur AGV 2019 hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- AGV heeft de wettelijke verplichting om de Basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) actueel te houden. Daarom kan de vergunninghouder worden verzocht om na uitvoering van de activiteiten de waterstaatkundige werken digitaal aan AGV te verstrekken. De te leveren 'bronbestanden' worden gebruikt om de aangepaste vorm, afmeting en richting van de waterstaatkundige werken op te nemen in de BGT. In het voorschrift staat welke formaten van bronbestanden AGV kan inlezen en verwerken. Vanwege de Archiefwet mag AGV uitsluitend 'alleen lezen'-bestanden archiveren.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de activiteiten waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de activiteiten, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende

maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de activiteiten, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.