SITUATIE 005
SCHAAL 1:200

LEGENDA BESTAAND

- bestaande situatie
- bebouwing
- 164 huisnummer
- VS bestaand verkeersbord
- bestaande boom

LEGENDA NIEUW

- aanbrengen straatbaksteen, WF, keperverband, kleur Nostalgie op:
  - 50 mm straatlaag
  - 200 mm fundering
- aanbrengen vrijgekomen straatbaksteen, KF, keperverband, kleur rood:
  - 50 mm straatlaag
  - 200 mm fundering
- 20/8 aanbrengen vrijgekomen straatbaksteen, DF, keperverband, kleur rood:
  - 50 mm straatlaag
  - 200 mm fundering
- aanbrengen straatbaksteen, DF, halfsteens, kleur rood op:
  - 50 mm straatlaag
  - 200 mm fundering
- aanbrengen betonstraatsteen, DF, keperverband, kleur antraciet (Kijtstra nature color, black 139A) op:
  - 50 mm straatlaag
  - 200 mm fundering
- aanbrengen betonstraatsteen, DF, keperverband, kleur grijs (Kijtstra reflection, grey 155) op:
  - 50 mm straatlaag
  - 200 mm fundering
- aanbrengen dubbelklinker, halfsteens, kleur heidepaars
  Noordzijde Ermerweg op 400 mm zand
  Zuidzijde Ermerweg: −50 mm straatlaag
  −200 mm fundering
- toekomstige nutsstraak
- aanbrengen slijtlaag, kleur zwart
- aanbrengen slijtlaag, kleur grijs
- aanbrengen tegels 300x300x45 mm, halfsteens, kleur grijs op 250 mm zand
- aanbrengen asfalt, kleur zwart, laagopbouw:
  - 35 mm AC 11 surf DL−B
  - 50 mm AC 16 bind TL−B
  - 80 mm AC 22 base OL−B
  - 200 mm fundering
- Aanbrengen 14 streks betonstraatstenen dikformaat grijs (Kijtstra reflection, grey 155)
- aanbrengen inrit, betonstraatsteen DF elleboogverband, kleur antraciet (Kijtstra nature color, black 139A) op:
  - 50 mm straatlaag
  - 200 mm fundering
- aanbrengen visuele drempel, betonstraatsteen KF, halfsteens, kleur antraciet (Kijtstra nature color, black 139A) op:
  - 50 mm straatlaag
  - 200 mm fundering
- aanbrengen betonstraatsteen, DF, halfsteens, kleur antraciet (Kijtstra nature color, black 139A) op:
  - 50 mm straatlaag
  - 200 mm fundering
- plantvak t.b.v. heesters (plant door derden)
  - Mahonia repens 'Rotonde'
  - Rosa 'Short track'
  - Symphoricarpus x chenaultii 'Hancock Low'
  - Potentilla fruticosa McKay's
- berm, inzaaien bermo 3
- berm met bloemenmengsel, Advanta veldbloemenmengsel 2 − romantic
- plantvak t.b.v. bosplantsoen (plant door derden)
- plantvak t.b.v. haag, carpinus betulus (plant door derden)
- PRO1 locatie principeprofiel
- G11−60 aanbrengen bebording, incl. type + maatvoering
- Maken dubbele liplas
- afschot
- aanbrengen uitneembare paal
- putdeksel op hoogte brengen
- te maken plantgatverbetering, linde. (plant door derden)
- aanbrengen fietsklem
- herstraten, type, kleur en formaat
- Plaatsen Abri (hergebruik)
- aanbrengen opsluitband 100x200mm
- aanbrengen geleideband 50/200x250mm
- aanbrengen bushalte band
- aanbrengen RWS band 115/225x250mm
- aanbrengen verlaagde geleideband, zie detail inritconstructie
- aanbrengen dubbelle strooklaag
- aanbrengen dubbelle strooklaag van straatbaksteen DF rood
- aanbrengen markering
- 19.00 aanleghoogte t.o.v. NAP
- werkgrens
- aanbrengen mantelbuis
- 30| Linde te kappen boom, incl type en stamdiameter
- locatie boring met volgnummer
- lichtmast (derden)

C2	17-01-2020	Inritconstructie toegevoegd nabij huisnr. 132, kleur dubbelklinkers veranderd in heidepaars	JSRCG
C1	15-01-2020	"Na aanbesteding", inritconstructie toegev. nabij huisnr. 126 en versmallingen bij huisnr. 73/ 75 verplaatst	JSRCG
NR	DATUM	WIJZIGING	GET.

Aftdeling / Team
PROJECTEN OPENBAR RUIMTE
W. BRONTSEMA (SWECO)

PROJECTOMSCHRIJVING
UITVOERINGSONTWERP
AFWAARDEREN ERMERWEG, EMMEN
PROJECTNUMMER 57.0001

TEKENINGOMSCHRIJVING
REFERENTIE-ONTWERP, DEEL 3/3 (NOORD)
-
-

STATUS
INTERN

TEKENAAR: WILFRED BRONTSEMA
PROJECTLEIDER: R. ERNENS
SCHAAL: 1:200
FORMAAT: A0
BLAD IN BLADEN: 3 IN 3
TEKENINGNUMMER: 01
WIJZ.NR: C2

Gemeente Emmen
postbus 30001
7800 RA Emmen
Vriesling 5
TEL. (0591) 68 55 55
FAX (0591) 68 55 99

Gemeente Emmen

I:\PROJ\Noordbarge\ 57\57.0001 Afwaarderen Ermerweg\04 Werkruimte\tekening\Tekening_ontwerpen_13-01-2020.dwg ingelogd als W. Brontsema (Sweco)3672A-R052-OntwerpTO_01_2020.dwg