



**Vergunninghouder**  
**Gemeente Amsterdam**  
**IngenieursbureauIngenieursbureau Amsterdam**

**Datum**  
19 februari 2020

**Kenmerk**  
DMS2020-0012499

**Zaaknummer**  
WN2019-007982

**Olo-nummer**  
4701285

## **Watervergunning**

voor het vervangen van 300 meter oostelijke kademuur in Overamstel, langs de  
Duivendrechtsevaart in Amsterdam.

Uw kenmerk/projectcode:  
- PN 364830

## Inhoud

|                                                                  |           |
|------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Samenvatting</b>                                              | <b>3</b>  |
| <b>1 Besluit</b>                                                 | <b>4</b>  |
| <b>2 Voorschriften</b>                                           | <b>5</b>  |
| 2.1 Algemeen                                                     | 5         |
| 2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater | 5         |
| 2.3 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen    | 6         |
| <b>3 Aanleiding</b>                                              | <b>7</b>  |
| 3.1 Algemeen                                                     | 7         |
| 3.2 Aangevraagde activiteiten                                    | 7         |
| 3.3 Waterstaatkundige informatie                                 | 7         |
| <b>4 Toetsing en overwegingen</b>                                | <b>8</b>  |
| 4.1 Toetsingskader                                               | 8         |
| 4.2 Beoordeling vergunningaanvraag                               | 8         |
| <b>5 Procedure</b>                                               | <b>10</b> |
| 5.1 Aanvraag en aanvullingen                                     | 10        |
| 5.2 Procedure                                                    | 10        |
| <b>6 Mededelingen</b>                                            | <b>11</b> |

## Samenvatting

Op 08 oktober 2019 ontving Waternet een aanvraag voor een watervergunning (hierna te noemen: vergunning) van Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau, Weesperstraat 430, 1018 DN Amsterdam.

Waternet behandelt deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WN2019-007982.

De aanvraag betreft het vervangen van 300 meter oostelijke kademuur in Overamstel, langs de Dui-vendrechtsevaart in Amsterdam.

Deze activiteiten vinden plaats nabij waterstaatswerken die onder de bevoegdheid van het waterschap vallen. Om de werking van de waterstaatswerken goed te beschermen, is een vergunning nodig.

### *Conclusie*

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te beschermen (artikel 2.1).

# 1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning Gemeente Amsterdam Ingenieursbureau, Weesperstraat 430, 1018 DN Amsterdam, te verlenen voor het uitvoeren van de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de Keur AGV 2019:
- het graven of verwijderen van grond in de kern- en beschermingszone van een half verholten waterkering;
  - het verwijderen van bestaande (bouw)werken uit de kern- en beschermingszone van een half verholten waterkering en primair boezemwater;
  - het plaatsen van nieuwe (bouw)werken in de kern- en beschermingszone van een half verholten waterkering en primair boezemwater;
- in verband met het vervangen van 300 meter oostelijke kademuur in Overamstel, langs de Dui-vendrechtsevaart in Amsterdam.
- II. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:
- |                   |                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------|
| – DMS2019-0044766 | Notitie 'Afspraken Waternet t.a.v. kadeconstructie Overamstel'   |
| – DMS2019-0044765 | Tekening 'Profielen kade';                                       |
| – DMS2019-0044768 | Tekening 'Bestaande situatie met kabels en leidingen overzicht'; |
| – DMS2019-0044769 | Tekening 'Bestaande situatie met opruimwerkzaamheden';           |
| – DMS2019-0044770 | Tekening 'Toekomstige situatie overzicht';                       |
| – DMS2019-0044771 | Tekening 'Principedoorsneden en details';                        |
| – DMS2019-0044772 | Tekening 'Toekomstige situatie stramien 1-5;                     |
| – DMS2019-0044773 | Tekening 'Toekomstige situatie stramien 5-9;                     |
| – DMS2019-0044774 | Tekening 'Toekomstige situatie stramien 9-13;                    |
| – DMS2019-0044775 | Tekening 'Fauna uitstapplaats'.                                  |
- III. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, de Keur AGV 2019 en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in Hoofdstuk 4: Toetsing en overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2019 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

R.M. de Vlieger, senior medewerker Vergunningen

Wij informeren de gemeente Amsterdam over dit besluit.

## 2 Voorschriften

### 2.1 Algemeen

#### voorschrift 1 Uitvoering

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door de toezichthouder van Waternet (hierna toezichthouder).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
  - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
  - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

#### voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

#### voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij de toezichthouder en de beëindiging **binnen 2 dagen na afloop**. Dit kan met een mail naar **handhaving@waternet.nl** met vermelding van zaaknummer WN2019-007982.

#### voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet de toezichthouder onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

### 2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater

#### voorschrift 5 Oppervlaktewater algemeen

- 5.1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
- 5.2 De oevers van het oppervlaktewater, moeten (ter plaatse van de kademuur) erosiebestendig worden afgewerkt.
- 5.3 Na het gereedkomen moeten alle door de activiteiten ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
- 5.4 Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken, moeten de onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd.

**voorschrift 6      Werken in oppervlaktewater en vervanging kademuur**

- 6.1 Alle werkzaamheden, inclusief de kademuur vernieuwing, moeten worden uitgevoerd zoals omschreven in de stukken die deel uit maken van deze vergunning, deze stukken staan vermeld op pagina 4 van deze watervergunning onder punt II van het Besluit.
- 6.2 Bestaande hemelwateruitlaten en/of riool overstorten, die door het plaatsen van de tijdelijke werken en/of damping niet meer kunnen functioneren, moeten worden omgelegd of omgeleid in overleg met de eigenaren en beheerders.
- 6.3 De tijdelijke werken mogen geen grondwater- en/of oppervlaktewateroverlast bij nabijgelegen percelen veroorzaken. Als de voorgeschreven maatregelen onvoldoende zijn dan moeten aanvullende maatregelen worden getroffen om (grond)wateroverlast en/of (grond)watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.
- 6.4 De tijdelijke werken die nodig zijn voor het vervangen van de kademuur worden niet langer geplaatst dan nodig en moet direct na het vervangen van de kademuur volledig verwijderd worden.
- 6.5 Na het verwijderen van de tijdelijke werken moeten alle door de werkzaamheden ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
- 6.6 Holle ruimtes die in de waterbodem ontstaan bij het verwijderen van de werken moeten worden opgevuld met bentoniet of een ander geschikt vulmiddel.
- 6.7 De nieuwe kademuur moet zodanig uitgevoerd zijn dat er geen grondwater- en/of oppervlaktewateroverlast bij nabijgelegen percelen ontstaat. Als de voorgeschreven maatregelen onvoldoende zijn dan moeten aanvullende maatregelen worden getroffen om (grond)wateroverlast en/of (grond)watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.

**2.3      Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen**

**voorschrift 7      Waterkeringen algemeen en vervanging kademuur**

- 7.1 Alle werkzaamheden, inclusief de kademuur vernieuwing, moeten worden uitgevoerd zoals omschreven in de stukken die deel uit maken van deze vergunning, deze stukken staan vermeld op pagina 4 van deze watervergunning onder punt II van het Besluit.
- 7.2 Het werk moet zo worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 7.3 Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven.
- 7.4 De uitkomende grond moet in omgekeerde volgorde worden teruggelegd.
- 7.5 Ontgravingen moeten direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met daarvoor geschikte grond, die in lagen van circa 0,20 meter wordt aangebracht. Elke laag moet afzonderlijk worden verdicht.
- 7.6 De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de activiteiten volledig worden hersteld en goed aansluiten op de bestaande bekleding of verharding.
- 7.7 De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
- 7.8 Tijdens de activiteiten moet het verkeer over de weg op de waterkering zo kunnen plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
- 7.9 Alle verzakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
- 7.10 De afwatering van de kademuur mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.

### **3 Aanleiding**

#### **3.1 Algemeen**

Dit hoofdstuk beschrijft welke activiteiten in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beschreven welke activiteiten niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

##### *Omschrijving werkzaamheden*

Het gebied aan de Overamstel wordt opnieuw ontwikkeld, de bestaande kademuur voldoet niet meer aan de eisen en is aan vervanging toe. De (bouw)werkzaamheden omvatten het vervangen van 300 meter oostelijke kademuur, langs de Duivendrechtsevaart.

#### **3.2 Aangevraagde activiteiten**

De aanvraag betreft de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone:

- het graven of verwijderen van grond in de kern- en beschermingszone van een secundaire directe half verholen waterkering;
- het verwijderen van bestaande (bouw)werken uit de kern- en beschermingszone van een secundaire directe half verholen waterkering en primair boezemwater;
- het plaatsen van nieuwe (bouwwerken) in de kern- en beschermingszone van een secundaire directe half verholen waterkering en primair boezemwater.

Voor bovenstaande activiteit(en) is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 2.18 lid a onder 1 van de Keur AGV 2019;
- artikel 2.18 lid a onder 5 van de Keur AGV 2019;
- artikel 2.18 lid b onder 1 van de Keur AGV 2019;
- artikel 2.18 lid b onder 4 van de Keur AGV 2019;
- artikel 2.31 lid b onder 1 van de Keur AGV 2019.

#### **3.3 Waterstaatkundige informatie**

Deze activiteiten worden uitgevoerd in Overamstel langs de Duivendrechtsevaart. Dit is een secundaire directe en half-verholen waterkering bekend onder dijkvakcode A129\_001.

Deze locatie ligt tussen de Venserpolder en Duivendrechtsevaart, met een waterpeil van NAP -0,40m. Het water waarin en waarbij deze activiteiten worden uitgevoerd behoort tot de categorie primaire boezemwateren met een beschermingszone van 5 m vanuit de insteek van de taluds.

## 4 Toetsing en overwegingen

### 4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen voor het waterbeheer zijn in de Keur uitgewerkt in oogmerken en specifieke zorgplichten voor de verschillende waterstaatswerken. De oogmerken geven de hoger liggende doelen van de regels aan. De specifieke zorgplichten geven aan welke zorg nodig is om de goede staat en werking van het watersysteem te beschermen. De specifieke zorgplichten gelden voor een ieder die een activiteit in het watersysteem verricht. De oogmerken en specifieke zorgplichten vormen tezamen de beoordelingsregels voor het beoordelen van vergunningaanvragen. Voor het toetsen aan de beoordelingsregels kunnen in de beleidsregels nog standaarden en maatstaven zijn opgenomen.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

### 4.2 Beoordeling vergunningaanvraag

De aangevraagde activiteiten zijn getoetst aan bovengenoemde beoordelingsregels. Bij deze toetsing is gebruik gemaakt van de beleidsregels, zoals opgenomen in de onderstaande tabel.

Tabel: Gehanteerde beleidsregels voor de Keur van AGV

| Handeling                                           | Beleidsregels voor de Keur van AGV: |                          | Resultaat |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------|
| Werken op of bij waterkeringen                      | Hoofdstuk 1                         | Beleidsregel 1.1 & 1.2   | Voldoet   |
| Graven of grond verstoren in of nabij waterkeringen | Hoofdstuk 6                         | Beleidsregel 6.1         | Voldoet   |
| Werken in en nabij wateren                          | Hoofdstuk 10                        | Beleidsregel 10.1 & 10.5 | Voldoet   |

### Overwegingen

Bij het toetsen van de vergunningaanvraag aan de beoordelingsregels is het volgende in overweging genomen:

Als de kademuur niet wordt vervangen, dan kan deze uiteindelijk instorten met verstrekkende maatschappelijke gevolgen en kosten. Dit is ongewenst en daarom moet de kademuur worden vernieuwd. De kademuur wordt in een periode van ca. 5 maanden vervangen.

De kernzone en de beschermingszone van de half verholen waterkering zijn in een eerder stadium door de waterkeringbeheerder verlegd, het nieuwe en het oude profiel zijn in de tekeningen verwerkt. De nieuwe positie van kernzone en beschermingszone is beter voor de kademuur en de ondergrondse infrastructuur, er komen daardoor minder werken in de kruin van de waterkering te liggen of te staan. Het ontwerp van de nieuwe kademuur is in overleg en samenwerking met de beheerder van de secundaire directe half verholen waterkering tot stand gekomen.

Omdat het een half verholen waterkering betreft zijn de werkzaamheden voor stabiliteit en het achterland niet ingrijpend.

In het ontwerp van de nieuwe kademuurconstructie zijn maatregelen genomen om de functie, stabiliteit en veiligheid van de secundaire directe half verholen waterkering te waarborgen. De afspraken staan ook beschreven in de Notitie 'Afspraken Waternet t.a.v. kadeconstructie Overamstel', de uitvoering is vastgelegd in de tekeningen.

Eventuele negatieve effecten op particuliere of derdebelenen en de integrale belangen die de Keur AGV 2019 beschermd worden in deze watervergunning door voorschriften beschermt.

### **Conclusie**

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de specifieke zorgplichten en genoemde randvoorwaarden.

## **5 Procedure**

### **5.1 Aanvraag en aanvullingen**

De aanvraag is op 08 oktober 2019 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente Amsterdam van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- DMS2019-0044776 Aanvraagformulier watervergunning met OLO 4701285;
- DMS2019-0044766 Notitie 'Afspraken Waternet t.a.v. kadeconstructie Overamstel';
- DMS2019-0044765 Tekening 'Profielen kade';
- DMS2019-0044768 Tekening 'Bestaande situatie met kabels en leidingen overzicht';
- DMS2019-0044769 Tekening 'Bestaande situatie met opruimwerkzaamheden';
- DMS2019-0044770 Tekening 'Toekomstige situatie overzicht';
- DMS2019-0044771 Tekening 'Principedoorsneden en details';
- DMS2019-0044772 Tekening 'Toekomstige situatie stramien 1-5';
- DMS2019-0044773 Tekening 'Toekomstige situatie stramien 5-9';
- DMS2019-0044774 Tekening 'Toekomstige situatie stramien 9-13';
- DMS2019-0044775 Tekening 'Fauna uitstapplaats'.

### **5.2 Procedure**

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

## 6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning bekend is gemaakt, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (bij voorkeur samen met een afschrift van deze vergunning) naar: Het dagelijks bestuur van AGV, p/a Waternet, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Bij een spoedeisend belang, kunt u, als u tijdig bezwaar instelt, ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Hieraan zijn kosten verbonden.

Dit kan digitaal via <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

### Overige mededelingen

- De kademuur gaat deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de Keur AGV 2019 hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de activiteiten waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de activiteiten, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de activiteiten, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.