



Vergunninghouder
WJ Projects B.V.

Datum
23 februari 2021

Kenmerk
DMS2021-0006644

Zaaknummer
WN2020-008441

Olo-nummer
5683537

Watervergunning

voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van een kelder ter
hoogte van Vlielandstraat 1 in Amstelveen

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	5
2.1 Algemeen	5
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater	5
2.3 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen	5
2.4 Het onttrekken van grondwater	6
3 Aanleiding	9
3.1 Algemeen	9
3.2 Aangevraagde activiteiten	9
4 Toetsing en overwegingen	10
4.1 Toetsingskader	10
4.2 Beoordeling vergunningaanvraag	10
5 Procedure	12
5.1 Aanvraag en aanvullingen	12
5.2 Procedure	12
6 Mededelingen	13

Samenvatting

Op 17 december 2020 ontving Waternet een aanvraag voor een watervergunning (hierna te noemen: vergunning) van Loots Grondwatertechniek, Transistorstraat 7, 1322CJ Almere, namens WJ Projects B.V., Nieuwe Hemweg 50, 1013 CX Amsterdam.

Waternet behandelt deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WN2020-008441.

De aanvraag betreft het onttrekken van grondwater ten behoeve van de bouw van een kelder, ter hoogte van Vlielandstraat 1 in Amstelveen.

Deze activiteiten vinden plaats nabij waterstaatswerken die onder de bevoegdheid van het waterschap vallen. Om de werking van de waterstaatswerken goed te beschermen, is een vergunning nodig.

Voor de grondwateronttrekking tijdens de bouw van de kelder ter hoogte van Vlielandstraat 1 in Amstelveen is reeds op 24 april 2020 een watervergunning afgegeven met zaaknummer WN2020-000748 en kenmerk DMS2020-0022149. Deze watervergunning wordt ingetrokken.

Conclusie

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan WJ Projects B.V., Nieuwe Hemweg 50, 1013 CX Amsterdam, te verlenen voor:
 - het onttrekken van grondwater met een maximum van 50 m³/uur, 1.200 m³/dag, 36.000 m³/maand en een totaal van maximaal 264.000 m³ zoals bedoeld in de Keur AGV 2019 (artikel 2.9);
 - het realiseren van een tijdelijke luchtbrug met leiding in de kern- en beschermingszone van een secundaire waterkering en de beschermingszone van een primair oppervlaktewater voor het lozen van grondwater op oppervlaktewater;

in verband met de bouw van een kelder waarbij een bodeminjectielaag wordt toegepast en de mogelijke inwerkingtreding van een “plan b” bij deze grondwateronttrekking, ter hoogte van Vlielandstraat 1 in Amstelveen, kadastraal bekend gemeente Amstelveen, sectie H, nummer 18011.
- II. De voor hetzelfde werk verleende vergunning aan de heer T.W.L. van Kouwen, Demmerik 45, 3645 EB Vinkeveen met zaaknummer WN2020-000748 en kenmerk DMS2020-0022149 in te trekken.
- III. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:
 - DMS2020-0050373 5683537_1608215082095_11810120B.1_bemalingsadvies.pdf
 - DMS2021-0003270 11810120M.1 plan B v2[4940]
- IV. De onttrekking van grondwater te vergunnen voor de duur daarvan, maar niet langer dan 32 weken.
- V. Dat binnen een jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning de onttrekking moet zijn begonnen.
- VI. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, de Keur AGV 2019 en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in Hoofdstuk 4: Toetsing en overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2019 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

H.T.J. Wester, senior medewerker Vergunningen

Wij informeren de gemeente Amstelveen over dit besluit.

Een afschrift is gestuurd naar Loots Grondwatertechniek, Transistorstraat 7, 1322CJ Almere.

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Uitvoering

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door de toezichthouder van Waternet (hierna toezichthouder).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij de toezichthouder en de beëindiging **binnen 2 dagen na afloop**. Dit kan met een mail naar **handhaving@waternet.nl** met vermelding van zaaknummer WN2020-008441.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet de toezichthouder onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater

voorschrift 5 Oppervlaktewater algemeen

- 5.1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
- 5.2 De oever van het oppervlaktewater moet ter plaatse van het lozingspunt erosiebestendig worden afgewerkt.
- 5.3 Na het gereedkomen moeten alle door de activiteiten ontstane beschadigingen aan de oevers worden hersteld.

2.3 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen

voorschrift 6 Waterkeringen algemeen

- 6.1 De tijdelijke constructie voor de leiding met luchtbrug moet zo worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 6.2 De werkzaamheden mogen niet worden gestart en uitgevoerd wanneer er sprake is van langdurige regenval of aanhoudende vorst.
- 6.3 Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven.
- 6.4 De uitkomende grond moet in omgekeerde volgorde worden teruggelegd.
- 6.5 Ontgravingen moeten direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met daarvoor geschikte grond, die in lagen van circa 0,20 meter wordt aangebracht. Elke laag moet afzonderlijk worden verdicht.
- 6.6 De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de activiteiten volledig worden hersteld en goed aansluiten op de bestaande bekleding of verharding.
- 6.7 Tijdens de activiteiten moet het verkeer over de weg op de waterkering zo kunnen plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
- 6.8 Alle verzakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.

voorschrift 7 Werken in waterkeringen

- 7.1 Ontgravingen zijn niet toegestaan binnen het keurprofiel van de waterkering.
- 7.2 De onderzijde van de luchtbrug moet geheel buiten het keurprofiel van de waterkering worden gebouwd.

2.4 Het onttrekken van grondwater

voorschrift 8 Inrichting en meetpunten

- 8.1 De damwanden moeten goed sluitend worden aangebracht zodat er geen uitspoeling van grond en (grond)water kan plaatsvinden.
- 8.2 Uiterlijk twee weken voordat de bemaling wordt gestart, moeten alle peilbuizen in en rond de onttrekkingslocatie zijn ingericht, zoals staat beschreven in het "Bemalingsadvies bouwput injectie Vlielandstraat 1 te Amstelveen" van 17 december 2020 (kenmerk DMS2020-0050373).
- 8.3 De gaten voor de peilbuizen moeten worden geboord. Het inrichten van de peilbuizen moet gebeuren volgens het Protocol 2101, Mechanisch boren (versie 3.3, vastgesteld 16 april 2015).
- 8.4 Peilbuizen die alleen in de freatische bodemlaag worden geplaatst mogen (in afwijking van het vorige voorschrift) ook op een andere manier worden aangebracht.
- 8.5 Na het inrichten van de peilbuizen (meetpunten) registreert de vergunninghouder de volgende gegevens:
 - a. de filterstelling (diepte bovenkant- en onderkant filter) in centimeters ten opzichte van NAP en maaiveld;
 - b. de diameter van het filter en van de peilbuis;
 - c. bij nieuwe meetpunten: de eerst gemeten grondwaterstand en/of stijghoogte;
 - d. de hoogte van het maaiveld ter plaatse in centimeters ten opzichte van NAP;
 - e. de hoogte van het meetpunt (= referentiepunt; veelal bovenkant van de buis) in centimeters ten opzichte van NAP;
 - f. de coördinaten van de meetpunten volgens het Rijksdriehoeksstelsel (X- en Y-coördinaten).
- 8.6 De meetpunten moeten altijd goed functioneren en toegankelijk zijn voor de toezichthouder.

- 8.7 Als een meetpunt niet goed functioneert, moet het direct worden hersteld of vervangen. Vervanging van meetpunten moet worden geregistreerd.

voorschrift 9 De onttrekking

De onttrekking

- 9.1 De onttrekking moet worden uitgevoerd volgens het "Bemalingsadvies bouwput injectie Vlielandstraat 1 te Amstelveen" van 17 december 2020 (kenmerk DMS2020-0050373).
- 9.2 Als de bodeminjectielaag en/of damwanden te veel grondwater doorlaten, dan moeten de maatregelen uit "Plan B "teveel lekkage" bouwput injectie Vlielandstraat 1 te Amstelveen" van 22 januari 2021 (kenmerk DMS2021-0003270) worden opgevolgd.
- 9.3 De verlaging van de stijghoogte van het grondwater in de peilbuizen van de bouwput mag niet meer zijn dan 50 cm onder het benodigde ontgravingsniveau.
- 9.4 Als de activiteiten kunnen worden uitgevoerd met een hoger grondwaterpeil of een lager onttrekkingsdebiet, dan moet dit gebeuren.

Beëindiging onttrekking

- 9.5 Wordt de onttrekking (geheel of gedeeltelijk) buiten werking gesteld, dan moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat:
- a. er geen grondwateroverlast ontstaat door de beëindiging van de onttrekking;
 - b. de putten (alle in de bodem aangebrachte buizen met boorgat met doorlatende filters) die tot de inrichting behoren, zo worden afgesloten en afgedicht, dat verontreiniging van grondwater wordt voorkomen;
 - c. de afsluitende lagen, voor zover aanwezig, worden hersteld met bentoniet of een vergelijkbaar materiaal.
- 9.6 Gaten in de bodem die ontstaan tijdens het trekken van de damwanden moeten worden opgevuld met bentoniet.

voorschrift 10 Monitoring

Monitoringsplan

- 10.1 Het meten en registreren moet worden uitgevoerd zoals staat omschreven in hoofdstuk 5.3 van het "Bemalingsadvies bouwput injectie Vlielandstraat 1 te Amstelveen" van 17 december 2020 (kenmerk DMS2020-0050373).

Peilbuizen

- 10.2 Vanaf ten minste 2 weken voor aanvang van de onttrekking en tot ten minste 1 week na het einde van de onttrekking meet en registreert de vergunninghouder de grondwaterstanden en stijghoogten in de peilbuizen. In de weken voorafgaand en na afloop van de onttrekkingsperiode moeten de metingen één maal per twee dagen worden uitgevoerd. Tijdens de bemaling meet en registreert de vergunninghouder elke dag de grondwaterstanden en stijghoogten in de peilbuizen.
- 10.3 Als uit de metingen blijkt dat er significante afwijkingen in de grondwaterstanden en stijghoogten optreden moet er in overleg met afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving maatregelen worden getroffen om dit op te heffen.

- 10.4 Afwijken van de (in de voorschriften of het monitoringsplan opgenomen) meetfrequentie, mag alleen in overleg óf op verzoek van de toezichthouder.
- 10.5 Zodra een lekkage van de damwandconstructie wordt geconstateerd moet deze worden afgedicht. Indien er niet voldoende kan worden afgedicht moet direct contact op worden genomen met Waternet (afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving) over de te nemen acties. De grondwaterstanden in de meetpunten moeten dan direct worden opgemeten en de meetfrequentie worden opgevoerd.

Onttrekking

- 10.6 De vergunninghouder moet dagelijks waarnemingen doen van de onttrokken hoeveelheden grondwater.
- 10.7 Voor het meten van de hoeveelheid grondwater moet de vergunninghouder gebruik maken van meetinstrumenten die:
- voorzien zijn van een geldig keurmerk van een door de overheid goedgekeurde certificeringsinstelling;
 - jaarlijks zijn geijkt.
- 10.8 De meetinstrumenten moeten zo op de inrichting zijn aangebracht dat er geen water buiten de meetinstrumenten om kan worden afgetapt of ingebracht.
- 10.9 Meetinstrumenten moeten op een goed toegankelijke plaats worden geïnstalleerd en goed afleesbaar zijn.

Bebouwing/infrastructuur

- 10.10 Vergunninghouder moet als volgt vastleggen in hoeverre zetting van objecten optreedt:
- a. De bouwkundige staat van de bebouwing genoemd in tabel 5.3-B in het “Bemalingsadvies bouwput injectie Vlielandstraat 1 te Amstelveen” van 17 december 2020 (kenmerk DMS2020-0050373) moet voor aanvang en na afloop van de bemaling door de vergunninghouder in beeld worden gebracht of met een beschrijving worden vastgelegd.
 - b. Scheuren in deze bebouwing moeten van gipsproppen worden voorzien.

voorschrift 11 Registratie

- 11.1 Alle waarnemingen en metingen moeten worden vastgelegd en samen met de overige registraties maandelijks worden gerapporteerd aan de toezichthouder. Het afwijken van de periode of de manier van rapporteren mag alleen na goedkeuring van de toezichthouder.
- 11.2 De waarnemingen en metingen moeten ook op het werk beschikbaar zijn en ter inzage worden gegeven aan de toezichthouder.
- 11.3 Alle waarnemingen, metingen en onttrokken hoeveelheden grondwater moet binnen één maand na afloop van de onttrekkingsperiode of uiterlijk 31 januari van elk jaar aan de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving worden gerapporteerd.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke activiteiten in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beschreven welke activiteiten niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

Verleende vergunningen

Op 24 april 2020 is voor hetzelfde werk een watervergunning, met zaaknummer WN2020-000748, verleend voor spannings- en retourbemaling. Deze vergunning komt te vervallen.

Omschrijving

De vergunningaanvraag betreft het onttrekken van grondwater ten behoeve van het realiseren van een kelder. De vergunningplicht en bijbehorende maatregelen en voorschriften met betrekking tot de onttrekking zijn van toepassing wanneer er teveel lekkage optreedt via de bodeminjectielaag en/of damwanden en "Plan b" in werking treedt. Het grondwater wordt geloosd op het schoonwaterriool en op het oppervlaktewater. Voor de lozing is een blbi-melding ingediend, met zaaknummer WN2020-008446, die zowel geldig is voor de standaard situatie als voor wanneer "Plan b" in werking treedt en er tot maximaal 50m³/uur onttrokken en geloosd wordt. Als "Plan b" in werking treedt wordt een leiding rond 200mm gelegd worden richting oppervlaktewater. Deze wordt middels een luchtbrug over de waterkering heen gelegd.

3.2 Aangevraagde activiteiten

De aanvraag betreft het onttrekken van grondwater. Tijdens de bouw van een kelder vindt freatische bemaling en spanningsbemaling plaats. Het verwachte onttrekkingsdebiet heeft een maximum van 16 m³/uur, 300 m³/dag, 6.700 m³/maand en een totaal van 32.550 m³ en duurt maximaal 220 dagen.

Om de onttrekking te beperken wordt een bodeminjectielaag toegepast. Mocht hierin echter teveel lekkage ontstaan, al of niet gecombineerd met lekkage langs de damwanden, dan wordt de bemaling opgevoerd tot maximaal 50 m³/uur, 1.200 m³/dag, 36.000 m³/maand en een totaal van 264.000 m³. De duur van de onttrekking en het debiet in geval van inwerkingtreding van "Plan b" vallen niet binnen de vrijstellingsgrenzen en maken de onttrekking daarom vergunningplichtig op grond van de Keur AGV 2019 (artikel 2.9).

Het leggen van een leiding middels een luchtbrug in de kernzone en beschermingszone van een waterkering wordt beschouwd als een werk in een waterkering en is vergunningplichtig op grond van artikel 2.17, lid 6 in de Keur AGV 2019.

4 Toetsing en overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen voor het waterbeheer zijn in de Keur uitgewerkt in oogmerken en specifieke zorgplichten voor de verschillende waterstaatswerken. De oogmerken geven de hoger liggende doelen van de regels aan. De specifieke zorgplichten geven aan welke zorg nodig is om de goede staat en werking van het watersysteem te beschermen. De specifieke zorgplichten gelden voor een ieder die een activiteit in het watersysteem verricht. De oogmerken en specifieke zorgplichten vormen tezamen de beoordelingsregels voor het beoordelen van vergunningaanvragen. Voor het toetsen aan de beoordelingsregels kunnen in de beleidsregels nog standaarden en maatstaven zijn opgenomen.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Beoordeling vergunningaanvraag

De aangevraagde activiteiten zijn getoetst aan bovengenoemde beoordelingsregels. Bij deze toetsing is gebruik gemaakt van de beleidsregels, zoals opgenomen in de onderstaande tabel.

Tabel: Gehanteerde beleidsregels voor de Keur van AGV

Handeling	Beleidsregels voor de Keur van AGV:		Resultaat
werken in waterkeringen	Hoofdstuk 1	Beleidsregel 1.1	Voldoet
Werken in/bij oppervlaktewaterlichamen	Hoofdstuk 10	Beleidsregel 10.1	Voldoet
grondwateronttrekkingen en verlagen grondwaterstand	Hoofdstuk 13	Beleidsregel 13.1, 13.2 en 13.3	Voldoet

Overwegingen

Bij het toetsen van de vergunningaanvraag aan de beoordelingsregels is het volgende in overweging genomen:

De bemaling is van het type "laagwaardige gebruik grondwater". Als waterbesparende maatregel worden damwanden en een bodeminjectielaag toegepast. Door het toepassen van damwanden, wordt voorkomen dat de bemaling een grote invloed op de omgeving heeft. Hierdoor blijft de verlaging van het grondwater vlak buiten de bouwkuip beperkt. Omdat de onttrekking waarvoor deze vergunning is aangevraagd enkel wordt uitgevoerd bij een te groot lekkage langs injectielaag en damwanden, hoeft er geen retourbemaling plaats te vinden, maar mag geloosd worden op oppervlaktewater.

De bemaling heeft geen negatieve effecten op natuur, op het zoet-zout grensvlak of de waterkering omdat deze zich buiten de invloedssfeer bevinden. Het betreft een grondwateronttrekking met een relatief laag debiet en beperkte invloed op de omgeving. In de eerder afgeven vergunning werd rekening gehouden met het onttrekken van grondwater met een maximum van 280 m³/uur, 6.640m³/dag,

170.650 m³/maand en een totaal 750.750m³. De herziene bemalingswijze zoals hier vergund, zorgt voor een forse reductie in debiet en daarmee samenhangende effecten. Monitoring van de omgeving is voorgeschreven om mogelijke effecten van de bemaling inzichtelijk te krijgen en tijdig actie te kunnen ondernemen.

De tijdelijke luchtbrug met leiding voor het lozen van water wordt alleen gerealiseerd in geval van het inwerking treden van "Plan b". Voor zover de constructie van de luchtbrug ondergronds verankerd wordt, blijft dit buiten het keurprofiel van de waterkering. De waterkering wordt na de werkzaamheden in oorspronkelijke staat hersteld. De werkzaamheden en het bestaan van de constructie vormen geen negatieve gevolgen voor de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering. Voorgeschreven is dat eventuele beschadigingen aan de oever van het oppervlaktewater worden hersteld.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de specifieke zorgplichten en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 17 december 2020 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente Amstelveen van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

Loots Grondwatertechniek is gemachtigd de benodigde watervergunning aan te vragen en informatie te verstrekken om de aanvraag ontvankelijk te maken.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- DMS2020-0050376 aanvraagformulier watervergunning met OLO 5683537
- DMS2020-0050374 5683537_1608215106663_11810120M.1_plan_B.pdf
- DMS2020-0050373 5683537_1608215082095_11810120B.1_bemalingsadvies.pdf

De aanvraag is op 22 januari 2021 aangevuld met:

- DMS2021-0003270 11810120M.1 plan B v2[4940]

Op 17 februari 2021 lieten wij de aanvrager weten dat wij de behandeltermijn van de vergunning met acht weken hadden verlengd (op grond van de Algemene wet bestuursrecht (artikel 4.14 lid 3)) en de Keur AGV 2019 (artikel 2.38 lid 3).

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

Voorpublicatie aanvraag

Belanghebbenden zijn door middel van een kennisgeving in het Waterschapsblad op www.overheid.nl van 26 januari 2021 geïnformeerd over de aanvraag en in de gelegenheid gesteld om van 26 januari tot 9 februari 2021 een zienswijze naar voren te brengen over het voornemen de vergunning te verlenen. Naar aanleiding van de aanvraag zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning bekend is gemaakt, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (bij voorkeur samen met een afschrift van deze vergunning) naar: Het dagelijks bestuur van AGV, p/a Waternet, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Bij een spoedeisend belang, kunt u, als u tijdig bezwaar instelt, ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Hieraan zijn kosten verbonden.

Dit kan digitaal via <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Overige mededelingen

- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de activiteiten waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de activiteiten, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de activiteiten, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.