



Hoogheemraadschap van
Delfland

UW BRIEF
18 januari 2021
UW KENMERK
5743715
ZAAKNUMMER
2021-001129
DOCUMENTNUMMER
D2021-02-003844
DELFT
23 februari 2021

ONDERWERP
Wijzigingsbesluit

Wij hebben onderstaande aanvraag voor wijziging van een watervergunning ontvangen. In deze brief leest u ons besluit op uw aanvraag.

Omschrijving aanvraag

Blankenburgverbinding is een nieuwe autosnelweg die in opdracht van Rijkswaterstaat wordt aangelegd tussen de A20 en de A15. Het project omvat de aanleg van twee tunnels en twee knooppunten (waarvan één buiten Delfland) als aansluiting op de bestaande autosnelwegen.

De twee tunnels zijn de Maasdeltatunnel onder het Scheur en de Hollandtunnel, een landtunnel in de Aalkeet polders. Bij de aanleg van het knooppunt met de A20 wordt de A20 tot het Kethelplein verbreed.

Op 29 oktober 2020 is een uitvoeringsgerichte vergunning verleend voor het tijdelijk graven en dempen van primair water in peilgebied Holierhoek II ten oosten van de Holysingel ten en in peilgebied Babberspolder II nabij knooppunt Kethelplein (watervergunning 2020-022190/D2020-10-001240). Deze werkzaamheden zijn ten behoeve van het bereiken van het bouwterrein.

In december 2020 is gebleken dat er een conflict met een bepaalde leiding is geconstateerd vanuit BAAK. Hierdoor kan het ontwerp uit bovenstaande vergunning niet uitgevoerd worden.

Op 18 Januari 2021 is door BAAK een wijziging voor het ontwerp van de demping en de te graven water ingediend.

Overwegingen

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de werken niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning.

De doelstellingen van het waterbeheer zijn geconcretiseerd in regelgeving en beleid. Bij de toetsing of de aangevraagde werkzaamheden verenigbaar zijn met de doelstelling van de Waterwet wordt getoetst aan deze regelgeving en beleid. De aangevraagde werkzaamheden zijn getoetst aan:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Beleidsregel Dempen en graven van maart 2019.

Uit deze toetsing is gebleken dat de werkzaamheden verenigbaar zijn met dit toetsingskader, daarom kan met de wijziging worden ingestemd.

Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten om voorschrift 4.2 van vergunning 2020-022190/D2020-10-001240 d.d. 29 oktober 2020 als volgt te wijzigen:

Graven en dempen

1. Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.
2. Het oppervlaktewaterlichaam moet worden gebracht op de afmetingen zoals weergegeven op de bij deze vergunning behorende tekening BAAK-UO-T-LG1-ALG-WHH-00005.
3. Er moet ten minste 108 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 107 m² oppervlaktewater worden gedempt.
4. Voordat met de demping wordt begonnen moet aanwezige bagger worden verwijderd.
5. De vergunninghouder moet zorgen dat dieren in het te dempen water worden overgezet naar aangrenzend water of kunnen ontsnappen voordat het water wordt gedempt.
6. Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij aangrenzende percelen te voorkomen.

Duiker

1. De duiker moet zodanig aangelegd worden dat vervormen of verzakken van de duiker wordt voorkomen.
2. De maatvoering van de duikers moet voldoen zoals aangegeven:
 - op de bij vergunning behorende tekening BAAK-UO-T-ALG-WHH-00005;
 - in het bij deze vergunning behorende ontwerprapport "Tijdelijk Watersysteem A20 Oost, Oostzijde Vlaardingervaart fase 2".

Indien in voornoemd ontwerprapport de hoogteaanduiding voor de binnen-onderkant van een duiker afwijkt van de maatvoering in de tabel onder lid 3 van dit voorschrift, geldt de maatvoering zoals aangegeven in deze vergunning.

3. De duiker moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Type	Rond
Lengte	Maximaal 25 meter
Inwendige doorsnede	Ø 600 mm
Hoogte binnenonderkant	NAP -2,83 m (= 0,33 m beneden schouwpeil)
Inspectieputten	Om de 50 meter
Uitsteeklengte buiten dam	0,5 m


4. Er mogen geen objecten voor of in de duiker worden geplaatst, zodat de duiker goed blijft doorstromen.
5. Er moet een inspectieput worden geplaatst om de 50 meter.
6. De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
7. De duiker moet inwendig gladwandig (niet geribbeld) zijn.

Procedure

Dit wijzigingsbesluit is genomen volgens de standaard, procedure. In de toelichting bij dit besluit leest u hier meer over.

Met vriendelijke groet,

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'B.M. van Egmond', with a long horizontal stroke extending to the right.

B.M. van Egmond