



Gemeente Vlaardingen

Ovx-id 7005

Omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstand

Burgemeester en wethouders van Vlaardingen;

Beschikkende het op 18 december 2020 ingekomen verzoek voor een omgevingsvergunning voor het vellen van 10 bomen en het meer dan 20% snoeien van 3 bomen, waaronder een monumentale boom, in de wijk Vlaardinger Ambacht.

van: de heer M.Y. Wong, teammanager van Beheer Openbare Ruimte van de Gemeente Vlaardingen

voor: voor het vellen van 10 bomen en het meer dan 20% snoeien van 3 bomen, waaronder een monumentale boom, in de wijk Vlaardinger Ambacht

Overwegende dat:

- alle bomen in de Gemeente Vlaardingen periodiek, om de drie jaar, worden gecontroleerd op veiligheid d.m.v. een Boomveiligheidsonderzoek (BVO) om aan de wettelijk zorgplicht voor boomeigenaren te voldoen;
- in het vroege najaar 2020 de BVO heeft plaats gevonden voor de jaarlijkse inspectiebomen in Vlaardinger Ambacht;
- in bijlage 1 het toetsingskader voor het vellen van houtopstand (artikel 5 van de Bomenverordening Vlaardingen 2010) en een algemene omschrijving van de in artikel 5, tweede lid, onder b, van de Bomenverordening genoemde waarden is weergegeven;
- voor 10 bomen in Vlaardinger Ambacht (zie kaptekening, bijlage 3) geldt dat beheertechnische ingrepen in redelijkheid de levensduur van deze bomen niet kunnen verlengen waardoor een duurzame instandhouding (artikel 5, tweede lid, onder a, van de Bomenverordening 2010) niet meer mogelijk is;
 - omdat bij boom 102 gewone es (*Fraxinus excelsior*) Burgemeester Heusdenslaan afstervingsverschijnselen, dood hout en essentaksterfte zijn geconstateerd. De boom is in een slechte groeiconditie. De kroon is slecht. De boom staat direct naast een fietspad en een weg;
 - omdat bij boom 111 Italiaanse populier (*Populus nigra 'Italica'*) Sportlaan een holte in de stam en een klankafwijking in de stam zijn geconstateerd. De conditie van de stam is slecht;
 - omdat bij boom 112 Italiaanse populier (*Populus nigra 'Italica'*) Sportlaan een holte in de stam en een klankafwijking in de stam is geconstateerd. De conditie van de stam is slecht;
 - omdat boom 117 sierkers (*Prunus sargentii*) Merellaan voor 50% is afgestorven. De groeiconditie is slecht en de kroon is slecht;
 - omdat bij boom 118 ruwe berk (*Betula pendula*) Van Heusdenslaan afstervingsverschijnselen zijn geconstateerd. De boom heeft een slechte groeiconditie en een slechte kroon;
 - omdat bij boom 119 zwarte els (*Alnus glutinosa*) Van Heusdenslaan een rotting in de stamvoet is geconstateerd. De groeiconditie van de boom is onvoldoende en de stamvoet van de boom is slecht;
 - omdat boom 120 ruwe berk (*Betula pendula*) Van Heusdenslaan voor meer dan 50% is afgestorven. De groeiconditie van de boom is slecht en de kroon is slecht;
 - omdat bij boom 121 Italiaanse populier (*Populus nigra 'Italica'*) Van Maanenstraat een dikrandtonderzwam, dood hout en een klankafwijking in de stam is geconstateerd. De conditie van de kroon is onvoldoende, de conditie van de stam en stamvoet is slecht;

- omdat uit het stabiliteitsonderzoek bij boom 140 zilverlinde (*Tilia tomentosa*) is gebleken dat de boom instabiel is;
- omdat bij boom 113 Italiaanse populier (*Populus nigra 'Italica'*) Sportlaan een klankafwijking in de stamvoet is geconstateerd. De groeiconditie is matig;
- daarnaast voor deze 10 bomen geldt dat de waarden genoemd in artikel 5, tweede lid, onder b, van de Bomenverordening 2010 (zijnde: natuur- en milieuwaarden, landschappelijke waarden, cultuurhistorische waarden, beeldbepalende waarden, waarden van stads- en dorpschoon, waarden voor recreatie en leefbaarheid) nagenoeg niet meer aanwezig zijn, zie bijlage 2;
- voor 2 bomen in Vlaardinger Ambacht (zie kaptekening, bijlage 3) geldt dat er een beheertechnische ingreep noodzakelijk is waarbij meer dan 20% van de boom gesnoeid wordt, deze ingreep is noodzakelijk om een duurzame instandhouding van de boom te waarborgen (artikel 5, tweede lid, onder a, van de Bomenverordening 2010);
 - omdat boom 126 treurwilg (*Salix sepucralis 'Chrysocoma'*) Mauritssingel wordt gekandelaberd als beheermaatregel. Hiervoor moet meer dan 20% van de boom worden gesnoeid;
 - omdat boom 128 treurwilg (*Salix sepucralis 'Chrysocoma'*) Rotterdamseweg wordt gekandelaberd als beheermaatregel. Hiervoor moet meer dan 20% van de boom worden gesnoeid;
- daarnaast voor deze 2 bomen geldt dat de waarden genoemd in artikel 5, tweede lid, onder b, van de Bomenverordening 2010 (zie bijlage 2) niet opwegen tegen het belang van de aanvrager om de bomen meer dan 20% te snoeien omdat alleen met deze beheeringreep de bomen gehandhaafd kunnen blijven en een deel van de waarde in stand kan worden gehouden;
- voor 1 boom geldt dat de boom een monumentale status heeft. Voor deze boom geldt dat er een beheertechnische ingreep noodzakelijk is waarbij meer dan 20% van de kroon gesnoeid wordt. Deze ingreep is noodzakelijk om het duurzaam behoud van de monumentale boom te waarborgen (artikel 5, lid 4, onder b, van de Bomenverordening Vlaardingen 2010),
 - omdat bij boom 141 zilverlinde (*Tilia tomentosa*) geconstateerd is dat de boom onvoldoende stabiliteit heeft, is besloten de kroon zodanig in te nemen dat er meer dan 20% gesnoeid moet worden en is de beheersmaatregel vergunningplichtig. Door de kroon in te nemen, kan de boom behouden blijven, omdat de boom dan voldoende stabiliteit krijgt om te blijven staan.
- in totaal zullen 6 bomen worden herplant, zie bijlage 4 en 5;
- dat de voorbereiding van dit besluit heeft plaatsgevonden overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.7 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (reguliere voorbereidingsprocedure).

Besluiten:

Aan de aanvrager:

een omgevingsvergunning te verlenen voor het vellen van 10 bomen en het meer dan 20% snoeien van 3 bomen, waaronder een monumentale boom, in de wijk Vlaardinger Ambacht op grond van artikel 4 van de Bomenverordening Vlaardingen 2010 en daaraan op grond van artikel 7, eerste lid, van de Bomenverordening Vlaardingen 2010 de volgende voorschriften te verbinden:

- dat er in totaal 6 bomen worden herplant zoals aangegeven in bijlage 4 en bijlage 5;
- dat de herplant zal plaatsvinden in het plantseizoen 2021-2022;
- dat de overige bomen waarvoor geen vergunning is verstrekt zorgvuldig worden beschermd conform de richtlijnen van het Handboek Bomen 2018, Hoofdstuk 2 'Werken rond bomen' van het Norminstituut Bomen;
- dat er pas van de vergunning gebruik mag worden gemaakt na afloop van de wettelijke bezwaartermijn;
- dat daarnaast geen gebruik gemaakt mag worden van de vergunning indien gedurende de bezwaartermijn bij de bevoegde rechter een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend en nog niet door de rechter op dit verzoek is beslist.

Op grond van artikel 2.23, lid 1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht wordt de vergunning verleend voor een periode van twee jaar.

Volledigheidshalve wijzen wij u erop de Wet natuurbescherming te respecteren. Met name dient u zich er te allen tijde van te verzekeren dat er geen broedende of nestelende vogels gebruik maken van de te kappen bomen.

Vlaardingen, 4 januari 2020

Namens burgemeester en wethouders van Vlaardingen,



N.A. Krijnen

afdelingsmanager Stedelijk Beheer

Bezwaarclausule

Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking (dit is de datum dat het besluit aan de aanvrager wordt verzonden) bezwaar worden aangetekend. Het bezwaarschrift kan worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Vlaardingen, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen. Het besluit treedt pas in werking met ingang van de dag na afloop van de bezwaartermijn. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de sector bestuursrecht van de Rechtbank in Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Wanneer een voorlopige voorziening wordt aangevraagd, treedt de beschikking pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

Bijlage 1. TOETSINGSKADER EN OMSCHRIJVING WAARDEN

Toetsingskader Bomenverordening Vlaardingen 2010

Artikel 5 Toetsingsgronden omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand

1. Het bevoegd gezag kan de aanvraag om omgevingsvergunning weigeren te verlenen of verlenen.
2. Een omgevingsvergunning kan worden geweigerd indien naar het oordeel van het bevoegd gezag:
 - a. de belangen van verlening van de omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstand niet opwegen tegen het belang van duurzame instandhouding van de houtopstand; of
 - b. de belangen van verlening van de omgevingsvergunning voor het vellen van houtopstand niet opwegen tegen het belang van behoud van de houtopstand op basis van één of meer van de volgende waarden:
 - natuur- en milieuwaarden;
 - landschappelijke waarden;
 - cultuurhistorische waarden;
 - beeldbepalende waarden;
 - waarden van stads- en dorpschoon;
 - waarden voor recreatie en leefbaarheid
3. Onder belang van verlening kan vallen een situatie waarbij naar het oordeel van het bevoegd gezag sprake is van ernstige overlast.
4. Een vergunning voor het vellen van een monumentale boom, die is opgenomen in de lijst van artikel 3, wordt slechts bij uitzondering verleend indien naar het oordeel van het bevoegd gezag:
 - a. een ruimtelijke ontwikkeling van zwaarwegend openbaar belang of zwaarwegend maatschappelijk belang opweegt tegen het duurzaam behoud van de monumentale boom en vooraf alternatieven zorgvuldig zijn onderzocht, maar als onmogelijk of zeer onwenselijk zijn aangemerkt; of
 - b. de omstandigheden naar boomdeskundige maatstaven zodanig zijn dat duurzaam behoud van de monumentale boom niet mogelijk is; of
 - c. de instandhouding naar boomdeskundige maatstaven niet langer verantwoord is ter voorkoming van letsel of schade.

Algemene omschrijving van de “waarden” uit artikel 5, tweede lid, onder b, van de Bomenverordening Vlaardingen 2010

Tot het moment van definitieve besluitvorming inzake de actualisering van de Bomenverordening Vlaardingen 2010 wordt onderstaande omschrijving van de “waarden” toegepast bij het beoordelen van een aanvraag omgevingsvergunning.

Natuur- en milieuwaarden

Met natuurwaarden worden ecologische waarden bedoeld. Onder “milieuwaarden” en “waarden voor de leefbaarheid” wordt hetzelfde verstaan. De algemene omschrijving hiervan is terug te vinden onder het kopje “waarden voor recreatie en leefbaarheid”.

Natuurwaarden

Een houtopstand kan grote ecologische betekenis hebben vanwege het belang voor het plaatselijke ecosysteem, als deze

- een schuil-broedplaats biedt aan beschermde fauna en zogenaamde rode lijstsoorten zoals vleermuizen, marterachtigen, bijzondere insecten en vlinders en jaarrond beschermde en rode lijst vogelsoorten zoals boomvalk, groene specht, ransuil en steenuil;
- foerageergelegenheid biedt aan beschermde fauna;
- huisvesting biedt aan beschermde flora en rode lijstsoorten zoals zeldzame mossen;
- een ecologische verbindingszone is ('stepping stone') naar ecologisch waardevol gebied.

Landschappelijke waarden

Een houtopstand is van landschappelijke betekenis als door de velling van de houtopstand de waarde van een mooi, bijzonder of karakteristiek landschap aanzienlijk daalt, de herkenbaarheid vermindert of een karakteristiek landschapselement verloren gaat. Landschappelijke waarden gelden voor houtopstanden in het buitengebied en de groenzones die direct daaraan grenzen.

Cultuurhistorische waarden

Een houtopstand is cultuurhistorisch waardevol als deze een rol van betekenis speelt in de geschiedenis van zijn omgeving, bijvoorbeeld:

- bomen die herinneren aan historische ontwikkelingen, gebruiken en /of gebeurtenissen;
- een herdenkingsboom die ter gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis is aangeplant;
- bomen in relatie tot een historisch pand of kerkgebouw.

Beeldbepalende waarden

Een houtopstand (al dan niet als onderdeel van een groep houtopstanden) heeft beeldbepalende waarden als:

- de houtopstand een bijzondere bijdrage levert aan het karakter en de herkenbaarheid (identiteit) van een wijk, buurt of straat;
- de houtopstand een bijzondere waarde voor zijn omgeving vertegenwoordigt door zijn verschijning (soort, hoogte, dikte, vorm, leeftijd, etc.) en deze waarde niet kan worden overgenomen door een andere houtopstand in de buurt;
- de houtopstand een bijzondere betekenis heeft in zijn omgeving, bijvoorbeeld een treurbeuk op een begraafplaats.

Waarde van stads- en dorpsschoon

Een houtopstand heeft waarde voor stads- en dorpsschoon als:

- de houtopstand onderdeel is van een beschermd stads-/ dorpsgezicht;
- de houtopstand onderdeel is van een rijksmonument;
- de houtopstand een onderdeel is van een gemeentelijk monument.

Waarde voor recreatie

Houtopstanden voegen een groene belevingswaarde toe aan bewoners van en bezoekers aan Vlaardingen. Een groene omgeving nodigt uit om in te bewegen, om te sporten en om elkaar te ontmoeten. Daarmee kunnen houtopstanden het welbevinden van veel bewoners in lichamelijk en geestelijk opzicht in positieve zin beïnvloeden.

Waarde voor leefbaarheid (milieuwaarde)

Houtopstanden zijn van belang voor de leefbaarheid in de stad. Ze nemen CO₂ op en produceren zuurstof. Ze nemen water op en zorgen voor verkoeling en verminderen daarmee de kans op hittestress op warme dagen. Daarnaast kunnen houtopstanden dienen als windvang of groene afscherming.

Bepaalde soorten houtopstanden en heesters zijn in beperkte mate in staat om met hun bladeren fijnstof uit de lucht af te vangen. Uit onderzoek blijkt dat het effect van het afvangen van fijnstof door houtopstanden beperkt is en afhankelijk is van de soort houtopstand, de vorm (dichtheid) van de kronen, de wijze waarop ze geplant worden en de combinatie met andere houtopstandsoorten en heesterbeplanting en andere omgevingsfactoren.

Bijlage 2. Toetsing waarden

Toetsing van de huidige waarden van de te vellen bomen. Van de verschillende waarden is per boom aangegeven of deze waarde aanwezig (✓) of afwezig (✗) is.


Boomnummer	Natuur- en Milieu-waarden	Cultuur-historische waarden	Beeld-bepalende waarde	Stads- en dorpsschoon	Waarden voor recreatie en leefbaarheid
Boom 102 gewone es (<i>Fraxinus excelsior</i>) Burgemeester Heusdenslaan	✓	✗	✗	✗	✓
Boom 111 Italiaanse populier (<i>Populus nigra 'Italica'</i>) Sportlaan	✓	✗	✗	✗	✓
Boom 112 Italiaanse populier (<i>Populus nigra 'Italica'</i>) Sportlaan	✓	✗	✗	✗	✓
Boom 117 sierkers (<i>Prunus sargentii</i>) Merellaan	✓	✗	✗	✗	✓
Boom 118 ruwe berk (<i>Betula pendula</i>) Van Heusdenslaan	✓	✗	✗	✗	✓
Boom 119 zwarte els (<i>Alnus glutinosa</i>) Van Heusdenslaan	✓	✗	✗	✗	✓
Boom 120 ruwe berk (<i>Betula pendula</i>) Van Heusdenslaan	✓	✗	✗	✗	✓
Boom 121 Italiaanse populier (<i>Populus nigra 'Italica'</i>) Van Maanenstraat	✓	✗	✗	✗	✓
Boom 140 zilverlinde (<i>Tilia tomentosa</i>) Prins Bernhardlaan	✓	✗	✗	✗	✓
Boom 141 zilverlinde (<i>Tilia tomentosa</i>) Prins Bernhardlaan	✓	✓	✓	✓	✓
Boom 113 Italiaanse populier (<i>Populus nigra 'Italica'</i>) Sportlaan	✓	✗	✗	✗	✓

Boom 126 treurwilg (<i>Salix sepucralis</i> 'Chrysocoma') Mauritssingel	✓	✗	✗	✗	✓
Boom 128 treurwilg (<i>Salix sepucralis</i> 'Chrysocoma') Rotterdamseweg	✓	✗	✗	✗	✓

Opmerkingen:

- De bomen hebben natuur- en milieuwaarden. De bomen kunnen worden gebruikt als foerageer- en rustplek voor meerdere organismen.
- Bij de bomen zijn recreatie en leefbaarheid waarden aanwezig, aangezien groen wordt gezien als een verrijking voor de omgeving en een positieve invloed heeft op de geestelijke gezondheid van de mens. Verder dragen alle bomen in bepaalde mate bij aan de omzetting van koolstofdioxide naar zuurstof.
- Bij boom 141 zijn er ook Cultuur-historische waarden, Beeldbepalende waarden, Stads- en dorpsschoon waarden aanwezig. Deze boom is een onderdeel van een monumentale boomstructuur.

Bijlage 3. Kaptekeningen



6x Populus nigra 'Italica'

111

112

113

Gemeente Vlaardingen

Team

Project

Bomenkap BVO 2020

Omschrijving

Sportlaan ten zuiden van sportvelden, populierenrij

Tekenaar

EBU

Datum

18-11-2020

Schaal

1:250

Formaat

A3

Blad

1 van 1

Document Nr.


Revisie



Postbus 1002
3130 EB Vlaardingen
T (010) 248 4600
F (010) 248 4606



Gemeente Vlaardingen



Gemeente Vlaardingen


Team	
Project	
Bomenkap BVO 2020	
Omschrijving	
Hoek Merellaan 1	
Tekenaar	
Datum	
EBU	18-11-2020
Schaal	1:250
Formaat	A3
Blad	1 van 1
Document Nr.	Revisie



Postbus 1002
3130 EB Vlaardingen
T (010) 248 4600
F (010) 248 4606



Gemeente Vlaardingen



Gemeente Vlaardingen

Team
Project
Bomenkap BVO 2020
Omschrijving
Burgemeester Heusdenslaan tegenover Burgemeester Luijersingel 16



Postbus 1002
3130 EB Vlaardingen
T (010) 248 4600
F (010) 248 4606




Gemeente Vlaardingen

Tekenaar EBU
Datum 18-11-2020

Schaal 1:250
Formaat A3

Blad
1 van 1

Document Nr.
Revisie



Gemeente Vlaardingen


Team

Project

Bomenkap BVO 2020

Omschrijving

Burgemeester Heusdenslaan tegenover Burgemeester Luijersingel 16



Postbus 1002
3130 EB Vlaardingen
T (010) 248 4600
F (010) 248 4606




Gemeente Vlaardingen

Tekenaar EBU
Datum 18-11-2020

Schaal 1:250
Formaat A3

Blad
1 van 1

Document Nr.
Revisie



Gemeente Vlaardingen

Team
Project
Bomenkap BVO 2020
Omschrijving
Van Maanenstraat thv 33



Postbus 1002
3130 EB Vlaardingen
T (010) 248 4600
F (010) 248 4606




Gemeente Vlaardingen

Tekenaar EBU
Datum 18-11-2020

Schaal 1:250
Formaat A3

Blad
1 van 1

Document Nr.
Revisie




Gemeente Vlaardingen

Team			
Project		Bomenkap BVO 2020	
Omschrijving		Prins Bernhardlaan tegenover nr 5 en 4	
		nr 4 = 1x kap	
		nr 5 = 1x kroonreductie	
Tekenaar	EBU	Schaal	1:250
Datum	18-11-2020	Formaat	A3



Postbus 1002
3130 EB Vlaardingen
T (010) 248 4600
F (010) 248 4606

Gemeente Vlaardingen



102

1x Fraxinus excelsior

Gemeente Vlaardingen


Team			
Project			
Bomenkap BVO 2020			
Omschrijving			
Burgemeester Heusdenslaan thv Wilhelminasingel 32			
Tekenaar EBU			
Datum 20-11-2020			
Schaal 1:250		Blad 1 van 1	
Formaat A3		Document Nr. Revisie	



Postbus 1002
3130 EB Vlaardingen
T (010) 248 4600
F (010) 248 4606



Gemeente Vlaardingen



Gemeente Vlaardingen

Team

Project

Kandelaberen wilgen najaar 2020

Omschrijving

Naast kerk Burgemeester Verkadesingel

Tekenaar EBU
Datum 17-11-2020

Schaal 1:250
Formaat A3


Blad
1 van 1

Document Nr.
Revisie




Postbus 1002
3130 EB Vlaardingen
T (010) 248 4600
F (010) 248 4606

Gemeente Vlaardingen



Gemeente Vlaardingen

Team	
Project	
Kandelaberen wilgen najaar 2020	
Omschrijving	
Rotterdamseweg tegenover inham 12-44	
Tekenaar	
EBU	
Datum	
17-11-2020	
Schaal	
1:250	
Formaat	
A3	
Blad	
1 van 1	
Document Nr.	
Revisie	



Postbus 1002
3130 EB Vlaardingen
T (010) 248 4600
F (010) 248 4606

Gemeente Vlaardingen


Bijlage 4. Herplantoverzicht

In de tabel hieronder is aangegeven of er wel (✓) of geen (✗) herplant plaatsvindt. Waarom ervoor gekozen om de boom wel of niet te herplanten. Als er is gekozen om de boom te herplanten, in welke vorm dat plaatsvindt.

Boomnummer	Herplant	Waarom?	Welke vorm?
Boom 102 gewone es (<i>Fraxinus excelsior</i>) Burgemeester Heusdenslaan	✗	De boom staat in een bosplantsoenvak. In deze strook heeft het geen toegevoegde waarde om de boom te herplanten, omdat er voldoende bomen en beplanting aanwezig is op de locatie.	N.v.t.
Boom 111 Italiaanse populier (<i>Populus nigra 'Italica'</i>) Sportlaan	✗	Op deze locatie staan veel Italiaanse populieren, door de aanwezigheid van de andere populieren blijft het groene karakter gewaarborgd als deze boom wegvalt.	N.v.t.
Boom 112 Italiaanse populier (<i>Populus nigra 'Italica'</i>) Sportlaan	✗	Op deze locatie staan veel Italiaanse populieren, door de aanwezigheid van de andere populieren blijft het groene karakter gewaarborgd als deze boom wegvalt.	N.v.t.
Boom 117 sierkers (<i>Prunus sargentii</i>) Merellaan	✓	Op de locatie is plek om een nieuwe boom te planten.	Op deze locatie wordt een sierkers (<i>Prunus sargentii</i>) herplant.
Boom 118 ruwe berk (<i>Betula pendula</i>) Van Heusdenslaan	✗	De boom bevindt zich in een bosplantsoen. De andere bomen waarborgen het groene karakter als deze boom wegvalt.	N.v.t.
Boom 119 zwarte els (<i>Alnus glutinosa</i>) Van Heusdenslaan	✗	De boom bevindt zich in een bosplantsoen. De andere bomen waarborgen het groene karakter als deze boom wegvalt.	N.v.t.
Boom 120 ruwe berk (<i>Betula pendula</i>) Van Heusdenslaan	✗	De boom bevindt zich in een bosplantsoen. De andere bomen waarborgen het groene karakter als deze boom wegvalt.	N.v.t.
Boom 121 Italiaanse populier (<i>Populus nigra 'Italica'</i>) Van Maanenstraat	✓	Op de locatie is plek om een nieuwe boom te planten.	Op deze locatie wordt een honingboom (<i>Sophora japonica</i>) herplant.
Boom 140 zilverlinde (<i>Tilia tomentosa</i>) Prins Bernhardlaan	✓	Op de locatie wordt de laan structuur hersteld.	Op deze locatie wordt een zilverlinde (<i>Tilia tomentosa</i>) herplant.
Boom 141 zilverlinde (<i>Tilia tomentosa</i>) Prins Bernhardlaan	✓	Op de locatie wordt de laan structuur hersteld.	Op deze locatie worden drie zilverlindes (<i>Tilia tomentosa</i>) herplant.
Boom 113 Italiaanse populier (<i>Populus nigra 'Italica'</i>) Sportlaan	✗	Op deze locatie staan veel Italiaanse populieren, door de aanwezigheid van de andere populieren blijft het groene karakter gewaarborgd als deze boom wegvalt.	N.v.t.
Boom 126 treurwilg (<i>Salix sepucralis 'Chrysocoma'</i>) Mauritssingel	✗	Deze boom wordt gekandelaberd en blijft zelf staan.	Nvt

Boom 128 treurwilg (<i>Salix sepucralis</i> ' <i>Chrysocoma</i> ') Rotterdamseweg	x	Deze boom wordt gekandelaberd en blijft zelf staan.	Nvt
---	---	--	-----

Bijlage 5. Herplanttekeningen




Gemeente Vlaardingen

Team	
Project	
Herplant BVO 2020	
Omschrijving	
Hoek Merellaan 1	
Tekenaar	
Datum	
EBU	18-11-2020
Schaal	1:250
Formaat	A3
Blad	1 van 1
Document Nr.	Revisie



Postbus 1002
3130 EB Vlaardingen
T (010) 248 4600
F (010) 248 4606

Gemeente Vlaardingen



Gemeente Vlaardingen

Team
Project
Herplant BVO 2020
Omschrijving
Van Maanenstraat thv 33



Postbus 1002
3130 EB Vlaardingen
T (010) 248 4600
F (010) 248 4606




Gemeente Vlaardingen

Tekenaar EBU
Datum 18-11-2020

Schaal 1:250
Formaat A3

Blad
1 van 1

Document Nr.
Revisie



Gemeente Vlaardingen

Team

Project

Herplant BVO 2020

Omschrijving

Prins Bernhardlaan 4x Tilia tomentosa



Postbus 1002
3130 EB Vlaardingen
T (010) 248 4600
F (010) 248 4606



Gemeente Vlaardingen

Tekenaar EBU
Datum 02-12-2020

Schaal 1:500
Formaat A3

Blad 1 van 1

Document Nr.
Revisie