

Watervergunning Keur waterschap Hunze en Aa's

1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's heeft op 19 januari 2021 een aanvraag watervergunning ontvangen van Beens Dredging B.V., Postbus 6 te GENEMUIDEN. Het betreft een aanvraag op grond van de Keur en als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

2. Beoordeling aanvraag

Tegen het verlenen van de vergunning bestaat geen bezwaar, mits aan de algemene en bijzondere voorschriften wordt voldaan.

Uitgangspunten voor het gebruik van waterstaatswerken in beheer bij het waterschap zijn verwoord in de volgende verordening of beleidsregel(s):

- De Keur 2010

Bij de beoordeling van de aanvraag is de volgende overweging gemaakt:

- de aan deze vergunning verbonden voorschriften zijn voldoende om de doelstellingen genoemd in artikel 2.1. van de Waterwet te waarborgen.

3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur van het waterschap Hunze en Aa's 2010 en de Algemene wet bestuursrecht besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan Beens Dredging B.V., Postbus 6 te GENEMUIDEN vergunning te verlenen voor Het aanleggen van een transportleiding voor het ophogen van landbouwgronden met slib uit de Eems Dollard nabij de Warvenweg te Delfzijl
- II. Aan de vergunning bijzondere voorschriften te verbinden als opgenomen bij punt 5.
- III. Aan de vergunning algemene voorschriften te verbinden als opgenomen in Bijlage 1.
- IV. De vergunningaanvraag met de bijbehorende bijlagen maken onderdeel uit van de vergunning.
- V. Deze vergunning is geldig tot 31-12-2023.

4. Ondertekening

Veendam, 26 februari 2021

namens het dagelijks bestuur,

Jan van der Laan
Hoofd Veiligheid en Voldoende Water

5. Bijzondere voorschriften

5.1. Werkzaamheden en locatie

- a. De uit te voeren werkzaamheden bestaan onder andere uit:
 - Het aanbrengen van leidingen in de zonering van de primaire kering;
 - Het aanbrengen van leidingen in de zonering van de regionale kering;
 - Het aanbrengen van leidingen in de Oosterhornsluis;
 - Het kruisen van hoofdwatergangen met leidingen;
 - Het onttrekken van oppervlaktewater.
- b. De tijdelijke leidingen en ondersteunende constructies worden aangebracht vanaf een perceel landbouwgrond ten zuiden van de Warvenweg te Delfzijl tot in de Eems Dollard. Hierbij worden de primaire kering, de regionale keringen van het Oosterhornkanaal en het Verbindingskanaal en enkele hoofdwatergangen gekruist.
- c. Een en ander als aangegeven in de aanvraag.

5.2. Bijlagen

- a. Bij de vergunningaanvraag zijn de volgende bijlagen ingeleverd:
 - Memo van Beens Dredging MEMO001a_onderbouwning belasting leiding d.d. 17-12-2020
 - Tekening van Beens Dredging, D20045_TEK005e
 - Fotobijlage primaire kering
 - Plan van Aanpak van Beens Dredging, D20045_PLN002 versie B d.d.18-02-2021
- b. Afwijkingen mogen alleen plaatsvinden na beoordeling en goedkeuring van het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's.

5.3. Uitvoering algemeen

- a. De werkzaamheden moeten volgens de ontwerptekening worden uitgevoerd, voor zover niet in strijd met de in deze vergunning genoemde voorwaarden.
- b. De leidingconstructie moet op eerste aanzegging van het waterschap worden verwijderd door en voor rekening van vergunninghouder wanneer dit noodzakelijk blijkt vanuit het nautisch oogpunt, vanwege waterbeheersmaatregelen en/of de waterveiligheid.
- c. De vrije doorgang over de onderhoudspaden mag niet worden belemmerd.
- d. Vergunninghouder is verantwoordelijk voor het (maai)onderhoud van waterstaatswerken in het gehele projectgebied. Aanwijzingen van het teamhoofd onderhoud moeten hierbij worden opgevolgd.
- e. Als tijdens en/of na uitvoering van de werkzaamheden verzakkingen van taluds en/of beschoeiingwerken optreden, moeten deze door de vergunninghouder worden hersteld; dit ter beoordeling van het waterschap.
- f. Na de uit te voeren werkzaamheden moet de beschadigde grasmat met een graszaadmengsel (dijkmengsel D2) worden ingezaaid met een inzaai -hoeveelheid van 150 kg graszaad /hectare. De nieuwe grasmat moet voldoen aan de uitgangspunten, zoals verwoord in het rapport "TR 12 - Technisch rapport Erosiebestendigheid van grasland als dijkbekleding", Delft augustus 1998.
- g. Voor vergunninghouder geldt een onderhoudstermijn van één jaar na de door het waterschap uitgevoerde controle van de werken. De vergunninghouder moet de geconstateerde schade aan waterschapsobjecten, ontstaan door uitvoering van de werkzaamheden, onmiddellijk herstellen.

- h. De noodzakelijke verkeersmaatregelen moeten door de vergunninghouder worden verzorgd.
- i. Voor de uitvoering van de werken wordt verwezen naar de laatste uitgave van de Standaard RAW Bepalingen.
- j. Na afloop van de werkzaamheden moet door de vergunninghouder afspraak worden gemaakt met Henk Bakker, hoofd onderhoud (tel. 0598 693267) voor een eindinspectie. Tijdens deze inspectie geconstateerde tekortkomingen moeten z.s.m. door vergunninghouder worden verholpen.

5.4. Uitvoering ter plaatse van de primaire kering

- a. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de zonering van de primaire waterkering. De te realiseren werken moeten zodanig worden aangebracht dat de huidige waterkerende hoogte niet mag worden aangetast.
- b. Het is verboden met de werkzaamheden op en nabij deze waterkering te beginnen of bezig te zijn, bij een hogere waterstand of een te verwachten hogere waterstand van +3,00 meter NAP. Hiervoor moet voorafgaand aan de start van de werkzaamheden en vervolgens wekelijks, contact worden opgenomen met Anton Bartelds, hydroloog (tel. 0598-693227) van het waterschap Hunze en Aa's. Met de werkzaamheden mag in dat geval uitsluitend worden begonnen of worden hervat, na overleg en met goedkeuring van het waterschap.
- c. De primaire waterkering moet ten alle tijden bereikbaar zijn voor medewerkers van het waterschap Hunze en Aa's.
- d. Met betrekking tot de werkzaamheden ter plaatse van de primaire waterkering, moet 1 week voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, contact worden opgenomen met Jan Wezeman, onderhoudsmedewerker primaire keringen VVW (tel. 0598-693546) van het waterschap Hunze en Aa's. Zijn aanwijzingen moeten op eerste aanzegging worden opgevolgd

5.5. Uitvoering ter plaatse van een regionale kering

- a. De werkzaamheden worden uitgevoerd in een aangewezen regionale waterkering. De werkzaamheden moeten zodanig worden uitgevoerd dat deze regionale waterkering en de aan te brengen werken altijd voldoen aan de uitgangspunten, als genoemd in de "Leidraad Toets op Veiligheid - regionale waterkeringen" en aan de "Leidraad Waterkerende Kunstwerken in Regionale Waterkeringen".
- b. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de waterkering van het boezemgebied van het Eemskanaal-Winschoterdiep met een streefpeil van +0,53 meter NAP. De werkzaamheden moeten zodanig worden uitgevoerd dat de waterkerende hoogte van ten minste +2,00 meter NAP blijvend is gegarandeerd.
- c. Het is verboden met de werkzaamheden op en nabij deze waterkering te beginnen of bezig te zijn, bij een hogere waterstand of een te verwachten hogere waterstand van +0,80 meter NAP. Hiervoor moet voorafgaand aan de start van de werkzaamheden en vervolgens wekelijks, contact worden opgenomen met Anton Bartelds, hydroloog (tel. 0598-693227) van het waterschap Hunze en Aa's. Met de werkzaamheden mag in dat geval uitsluitend worden begonnen of worden hervat, na overleg en met goedkeuring van het waterschap.

5.6. Onttrekken oppervlaktewater.

- a. Het is de vergunninghouder toegestaan om water te onttrekken uit het Verbindingskanaal met een maximaal debiet van 1000m³ /uur en 3000m³ /dag.

- b. Indien het vanwege waterhuishoudkundige belangen en/of het waterkwaliteitsbelang noodzakelijk is dat de wateronttrekking wordt beëindigd of verminderd, moet vergunninghouder op eerste aanzegging of aankondiging door of namens het dagelijks bestuur onmiddellijk of binnen een te stellen termijn de wateronttrekking staken of beperken. De gevolgen hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder.
- c. Voor aanvang van de onttrekking moet contact worden opgenomen met Anton Bartelds, hydroloog (tel. 0598-693227)

Bijlage 1 Algemene voorschriften bij Watervergunning Keur

1. Melden aanvang en beëindiging werkzaamheden

- a. Tenminste 8 dagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moet de vergunninghouder dit melden aan het waterschap door het verzenden van formulier A.
- b. Zodra het werk gereed is, meldt vergunninghouder dit aan het waterschap door het verzenden van formulier B. Vergunninghouder moet volledige medewerking verlenen bij het beoordelen van de vergunningvoorschriften door het waterschap (de oplevering).

2. Overdracht

De vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder. Rechtsopvolging moet binnen 4 weken na overdracht bij het waterschap worden gemeld.

3. Werkzaamheden

- a. De werkzaamheden moeten voortvarend en zonder onderbreking worden uitgevoerd.
- b. De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de aanvraag, tenzij in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
- c. De aanvraag en de watervergunning moeten tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op het werk aanwezig zijn.
- d. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

4. Meldplicht bij ongewone voorvallen

- a. Wanneer door een ongewoon voorval, nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, moet de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen treffen, om een nadelige beïnvloeding van de functie van het waterstaatswerk zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
- b. Van een dergelijk ongewoon voorval moet de vergunninghouder onmiddellijk het waterschap in kennis stellen (telefoon 0598-693800).

5. Onderhoud

- a. De vergunninghouder moet de aangebrachte werken in goede staat onderhouden, tenzij dit in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
- b. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

6. Waterbeheer

De vergunninghouder moet maatregelen treffen om te voorkomen dat door de uit te voeren werken wateroverlast of tekort aan water kan ontstaan.

7. Vernieuwen van het werk

- a. Bij vernieuwing van de in deze watervergunning genoemde werken moet de vergunninghouder dit tenminste één maand van tevoren melden bij het waterschap.
- b. Indien het belang van de waterbeheersing het nodig maakt dat de in deze watervergunning genoemde werken worden gewijzigd, dan doet de vergunninghouder dat voor eigen rekening, tenzij omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.