



| SCHALTVORGANG                                       | Boden-ventile | Kugelhähne Venturi |   |   |   |   |   |   |   |   |   | An-schluss |    |    |       |
|---|---------------|--------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|------------|----|----|-------|
|   |               | BV                 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |            | 10 | PA |       |
| Befüllen unten (Mittelschrank)                      | A             | Z                  | A | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z          | Z  | Z  | A     |
| Befüllen unten mit Gaspendingelung (Mittelschrank)  | A             | A                  | A | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z          | Z  | Z  | A + B |
| Befüllen oben (Heckschrank)                         | Z             | Z                  | Z | Z | Z | A | Z | Z | Z | Z | Z | Z          | Z  | Z  | A1    |
| Befüllen oben mit Gaspendingelung (Heckschrank)     | Z             | Z                  | Z | Z | Z | A | A | Z | Z | Z | Z | Z          | Z  | Z  | A1+B1 |
| Abgabe mit Pumpe u. Gaspendingelung (Mittelschrank) | A             | A                  | Z | A | A | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z          | Z  | A  | C + B |
| Abgabe mit Pumpe u. Gaspendingelung (Heckschrank)   | A             | Z                  | Z | Z | A | Z | A | A | A | Z | Z | Z          | Z  | A  | C1+B1 |
| Stand-By (während der Fahrt)                        | Z             | Z                  | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z | Z          | Z  | Z  | ----  |

A= AUF, Z=ZU, PA,PK,=Automatisch

Eurotank GmbH  
 Wöhrmannstr.5  
 D-47546 Kalkar

AB2018050 Jongeneel  
 Mike Behet  
 08.07.2019

