

Overzicht watercompensatie Weespersluis

Uitgangspunten:

- 1 (10% van toename verhard oppervlak)
- 2 (10% van helft van helft van het kaveloppervlak)
- 3 100% compenseren dempingen

Tekeningen:

-
- 120067.1078 - verkavelingsplan
-

		oppervlak m2	compensatie m2
Benodigd	Realiseren verhardingen openbare ruimte (1)		20.261
	westelijke ontsluitingsweg	31.693	3.169
	stedelijk gebied	162.138	16.214
	natuurcompensatiegebied	8.775	878
	Daken en verhardingen particulieren (2)		38.480
	fase 1A1 + Schoollocatie, 1B1 en 1B2	100.793	5.040
fase 2, 3, 4, 5, 6 en X	668.809	33.440	
	Dempen watergangen (3)	55.982	55.982
Gepland	Realiseren nieuwe watergangen	489.849	489.849
	zie tekening '111388.2003: Toekomstige wateroppervlakken'		
Balans			375.126

37,5 ha

NB. als het gehele watersysteem in de Bloemendalerpolder gedempt zou worden (175.117 m2), zie ook tekening 111388.2002 Bestaande wateroppervlakken' is er in de eindsituatie meer dan voldoende