

In het project worden de volgende werken uitgevoerd:

Overzicht werkzaamheden, corresponderend met kaart in bijlage

Werkzaamheden	lengte (M)	Specificaties
Meander uitgraven	250	Ongeveer 2 tot 3 meter breed en als bodemhoogte +/- 12 meter+ NAP
Verwijderen van grondwal naast gekanaliseerde beek	200	Verwijderen tot op maaiveld, her en der grote bomen ontzien.
Dempen oude beekdelen met grondwal en met materiaal uit gegraven meanders	110	Dempen niet geheel tot maaiveld maar verdelen van de vrijgekomen grond en naar rato verwerken in de gekanaliseerde beekdelen
Gronddam aanleggen	5 x	Gronddammen tot maaiveld met een breedte van ongeveer 4 meter zodat er geen water de oude beekdelen in stroomt. Wellicht afwerken met houtstobben om uitspoeling te voorkomen.
Houtkap	200	Rondom de huidige gronddam zullen we voor uitvoering van de werkzaamheden houtopstand kappen. Hout meteen diameter van < 30 cm en in samenspraak met Brabants Landschap. Dit hout zal grotendeels verwerkt worden in de gronddammen
Herstellen wandelpad	300	Door de aanleg van de meanders zal een deel van het huidige wandel/struinp pad verlegd en hersteld moeten worden.
grindbank aanleggen	30	Bodemaansluiting meander en Beerze bij uitstroom, rol rond maasgrind diameter 2 tot 5 cm.