

WATERVERGUNNING

2021-010422/D2021-05-002414



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 28 mei 2021
Datum aanvraag: 12 mei 2021
OLO nummer: 6079997
Procedure: reguliere procedure titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Procedure verlengd/opgeschort: nee
Aanvulling aanvraag: 18 mei 2021
Aanvrager: Evides N.V., Jan van der Heijdenstr 27, 3261LE Oud-Beijerland
Gemachtigde: Visma Roxit B.V. , Kelvinbaan 42, 3439MT Nieuwegein
Locatie activiteit: Chopinlaan, Delft
Betreft: 306925DelflandChopinlaan166

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Het maken van proefsleuven is nodig om de exacte ligging van bestaande gas- en waterleidingen, overige ondergrondse infra en bodemstructuur na te gaan.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Het maken van proefsleuven in de zonering van een polderwaterkering is zonder watervergunning niet toegestaan. Het is volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur van Delfland namelijk verboden om zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid (2010);
- Beleidsregel Medegebruik waterkeringen (2021).

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

Uit de aangeleverde documentatie blijkt dat de ontgravingen qua omvang relatief gering zijn. Op de meest kritische en dus maatgevende locatie wordt de proefsleuf op circa 3 m uit de insteek van de watergang aangebracht. Echter, omdat het hier een polderkade betreft die over-gedimensioneerd en dus vrij robuust is, is het onwaarschijnlijk dat de waterveiligheid in het geding komt. Daarbij is uit onderzoek gebleken dat het omringende maaiveld op de locaties van de proefsleuven ruimschoots boven het te keren hoogste waterpeil gelegen is. Uit de aangeleverde werkomschrijving blijkt dat de werkwijze dusdanig is dat de stabiliteit van de waterkering niet in gevaar komt.

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid. Er is geen negatief effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften**4.1 Algemene voorschriften****4.1.1 Algemeen**

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning en eventuele monitoringsplannen aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Waterkeringen

4.2.1 Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,50 m aan te brengen kleigrond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
3. De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
4. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
5. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
6. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.
7. Op de waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

4.2.2 Proefsleuven in polderwaterkering

1. Er mogen geen (open)ontgravingen plaatsvinden binnen 3 m gemeten vanuit de insteek van het talud.
2. De proefsleuven mogen niet dieper worden uitgevoerd dan 1,8 m beneden het maaiveld, niet langer zijn dan circa 2,5 m en niet breder dan circa 0,3 m
3. De proefsleuven moeten in lagen van maximaal 0,5 m worden ontgraven en worden gedicht. Elke afzonderlijke laag moet verdicht worden alvorens de volgende laag wordt aangebracht.
4. Indien blijkt dat de proefsleuf volloopt met (kwel)water dan moeten de werkzaamheden direct worden gestaakt en moet er direct met Delfland contact worden opgenomen.
5. Aan het einde van iedere werkdag moeten alle ontgravingen in het geheel aangevuld en verdicht zijn.

5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Evides N.V., Jan van der Heijdenstr 27, 3261LE Oud-Beijerland, voor het maken van proefsleuven in een polderwaterkering.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - De memo, ongenummerd, d.d. 6 mei 2021.
 - De tekening, 'Chopinlaan e.o., Locatie Proefsleuven Delft', kenmerk 46549, d.d. 29 maart 2021.
 - De dwarsdoorsnede, ongenummerd, toegevoegd aan dossier d.d. 18 mei 2021.

6 Ondertekening

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond