



**Vergunninghouder
Combinatie BOK**

Datum
31 mei 2021

Kenmerk
DMS2021-0023147

Zaaknummer
WN2021-002748

Olo-nummer
5984407

Watervergunning

voor het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden in verband met het vervangen van de brug N522 over de Amstel, ter hoogte van Amsteldijk Noord in Amstelveen en Hoger Einde-Noord in Ouderkerk aan de Amstel

Uw kenmerk/projectcode:
- VER-00097

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	5
2.1 Algemeen	5
2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater	5
2.3 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen	6
3 Aanleiding	7
3.1 Algemeen	7
3.2 Aangevraagde activiteiten	7
3.3 Waterstaatkundige informatie	8
4 Toetsing en overwegingen	9
4.1 Toetsingskader	9
4.2 Beoordeling vergunningaanvraag	9
5 Procedure	11
5.1 Aanvraag en aanvullingen	11
5.2 Procedure	11
6 Mededelingen	12

Samenvatting

Op 9 april 2021 ontving Waternet een aanvraag voor een watervergunning (hierna te noemen: vergunning) van Aveco de Bondt, Burg. van der Borchstraat 2, 7451 CH Holten, namens Combinatie BOK, Wisselwerking 52, 1112 XR Diemen.

Waternet behandelt deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WN2021-002748.

De aanvraag betreft het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden in verband met het vervangen van de brug N522 over de Amstel, ter hoogte van Amsteldijk Noord 2 in Amstelveen.

Deze activiteiten vinden plaats nabij waterstaatswerken die onder de bevoegdheid van het waterschap vallen. Om de werking van de waterstaatswerken goed te beschermen, is een vergunning nodig.

Conclusie

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan Combinatie BOK, Wisselwerking 52, 1112 XR Diemen, te verlenen voor het uitvoeren van de volgende activiteiten in een watersysteem of beschermingszone, zoals staat in de in paragraaf 3.2 van deze vergunning genoemde artikelen uit de Keur AGV 2019:
 - het verwijderen van palen van het remmingwerk uit de waterbodem;
 - het verwijderen van dukdalven uit de waterbodem;
 - het aanbrengen van palen in de waterbodem en waterkering;in verband met het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden voor het vervangen van de brug N522 over de Amstel, ter hoogte van Amsteldijk Noord in Amstelveen en Hoger Einde-Noord in Ouderkerk aan de Amstel, kadastraal bekend gemeente Ouder-Amstel sectie H nummers 148 en 150 en gemeente Amstelveen sectie W nummers 539, 540, 541 en 611.
- II. In afwijking van de regel in artikel 2.60, lid 7, van het Keurbesluit AGV 2019 in te stemmen met het gebruik maken van materieel met een maximale belasting van 37,9 kN/m² op en bij waterkeringen, ter hoogte van Amsteldijk Noord in Amstelveen en Hoger Einde-Noord in Ouderkerk aan de Amstel (bij wijze van maatwerk als bedoeld in artikel 2.42 van de Keur AGV 2019).
- III. In aanvulling op de regels in artikel 2.7 van het Keurbesluit AGV 2019, de in hoofdstuk 2 genoemde maatwerkvoorschriften op te leggen voor het aanleggen van een zinker door middel van een gebaggerde sleuf ter hoogte van Amsteldijk Noord in Amstelveen en Hoger Einde-Noord in Ouderkerk aan de Amstel (bij wijze van maatwerk als bedoeld in artikel 2.42 van de Keur AGV 2019).
- IV. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning:

DMS2021-0015626	tekening BOK-001881: Palenplan
DMS2021-0015627	tekening BOK-000770: Remming- en Geleidewerk Noordzijde
DMS2021-0015630	publiceerbaar aanvraagformulier
DMS2021-0023126	BOK-001653 Geotechnische berekening bouwbelastingen zonder bijlages
DMS2021-0023129	tekening BOK2-10563: Brug Noord Zinker
DMS2021-0023133	BOK-002616 Werkplan realiseren funderingen - ingekort
- V. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, de Keur AGV 2019 en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in Hoofdstuk 4: Toetsing en overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2019 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,
K.J. van Koppen, senior medewerker Vergunningen

Wij informeren de gemeenten Ouder-Amstel en Amstelveen over dit besluit.
Een afschrift is gestuurd naar Aveco de Bondt.

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Uitvoering

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door de toezichthouder van Waternet (hierna toezichthouder).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd, waarmee in spoedgevallen, ook buiten kantooruren, overleg kan worden gevoerd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij de toezichthouder en de beëindiging **binnen 2 dagen na afloop**. Dit kan met een mail naar **handhaving@waternet.nl** met vermelding van zaaknummer WN2021-002748.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet de toezichthouder onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater

voorschrift 5 Oppervlaktewater algemeen

- 5.1 Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het oppervlaktewater niet worden gestremd of belemmerd.
- 5.2 Na het gereedkomen moeten alle door de activiteiten ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.
- 5.3 Bij gehele of gedeeltelijke vervanging, opruiming of vernieuwing van de werken, moeten de onderdelen van de bestaande werken die geen functie meer hebben, geheel worden verwijderd.

voorschrift 6 Aanleggen en verwijderen van palen in oppervlaktewater

- 6.1 Het trekken van palen en dukdalven en het plaatsen van palen moet worden uitgevoerd zoals staat in het werkplan BOK-002616 met kenmerk DMS2021-0023133 dat deel uitmaakt van deze vergunning.
- 6.2 Voorafgaand aan het trekken van de palen moet de locatie exact ingemeten worden. Dit moet op verzoek overlegd kunnen worden aan de toezichthouder.
- 6.3 Direct na het trekken van de palen moeten de gaten worden opgevuld met bentoniet, of een gelijkwaardig materiaal, zodat hydraulische kortsluiting wordt voorkomen.

voorschrift 7 Maatwerkvoorschriften voor het aanleggen van een zinker d.m.v. een gebaggerde sleuf

- 7.1 De zinker moet op een diepte van NAP -5,63 meter of dieper worden aangelegd.
- 7.2 Na het aanleggen van de zinker moet de sleuf worden opgevuld met daarvoor geschikte grond.

2.3 Voorschriften voor activiteiten in of nabij waterkeringen

voorschrift 8 Waterkeringen algemeen

- 8.1 Het werk moet zo worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
- 8.2 Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven.
- 8.3 Ontgravingen moeten direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met daarvoor geschikte grond, die in lagen van circa 0,20 meter wordt aangebracht. Elke laag moet afzonderlijk worden verdicht.
- 8.4 De bestaande erosiebestendige bekleding van de waterkering moet na de activiteiten volledig worden hersteld en goed aansluiten op de bestaande bekleding of verharding.
- 8.5 De afwatering van de waterkering mag niet worden belemmerd.
- 8.6 Alle verzakkingen of zettingen die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.

voorschrift 9 Plaatsen van palen in waterkeringen

- 9.1 De palen moeten worden geplaatst op de locaties zoals vermeld op de tekening tekening BOK-001881 met kenmerk DMS2021-0015626 dei deel uitmaakt van deze vergunning.
- 9.2 Het aanbrengen van palen moet worden uitgevoerd zoals staat in het werkplan BOK-002616 met kenmerk DMS2021-0023133 dat deel uitmaakt van deze vergunning.
- 9.3 Er moeten gladde, grondverdringende palen worden toegepast. Palen met een verzwaarde voet zijn niet toegestaan.
- 9.4 De palen moeten zo worden aangebracht dat de stabiliteit van de waterkering niet wordt aangetast.
- 9.5 Door het aanbrengen van palen mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke activiteiten in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beschreven welke activiteiten niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

Verleende vergunningen

Op 24 april 2019 is aan BOK V.O.F. een watervergunning, met zaaknummer WN2019-001462, verleend voor het plaatsen van damwanden langs de Amstelzijde en Amsteldijk Noord die als vervangende waterkering gaan dienen.

Op 26 april 2021 is aan Combinatie BOK een watervergunning, met zaaknummer WN2019-004403, verleend voor het verwijderen van de bestaande brug over de Amstel en het plaatsen van twee nieuwe bruggen.

Omschrijving

Als voorbereiding op de bouw van de nieuwe brug(gen) moeten het bestaande remmingwerk en de bestaande dukdalven verwijderd worden en moeten nieuwe palen worden aangebracht voor onder andere het remmingwerk. Daarnaast wordt onder de waterbodem een zinker aangebracht voor de kabels van de brug.

3.2 Aangevraagde activiteiten

De aanvraag betreft de volgende activiteit in een watersysteem of beschermingszone:

- 1) het verwijderen van palen van het remmingwerk uit de waterbodem;
- 2) het verwijderen van dukdalven uit de waterbodem;
- 3) het aanbrengen van palen in de waterbodem en waterkering;
- 4) het aanleggen van een zinker door middel van een gebaggerde sleuf;
- 5) het gebruiken van zwaar materieel met een maximale belasting van 37,9 kN/m² op en bij waterkeringen;
- 6) het baggeren van de Amstel ter hoogte van de brug.

Voor de eerste drie activiteiten is een vergunning nodig op grond van de volgende regelgeving:

- artikel 2.17 lid a onder 1 en 6 van de Keur AGV 2019;
- artikel 2.31 lid b onder 1 van de Keur AGV 2019.

Maatwerk

Het aanleggen van kabels onder een primaire watergang is vrijgesteld van vergunningplicht in artikel 2.6 van het Keurbesluit AGV 2019. Voor deze activiteit gelden de regels uit artikel 2.7 van het Keurbesluit. Bij de beoordeling is echter gebleken dat de aangevraagde activiteit hier niet geheel aan voldoet. De regel is namelijk dat zinkers niet mogen worden aangelegd door middel van een gebaggerde sleuf, terwijl de aanvraag hier wel van uitgaat. AGV kan de werkzaamheden echter alsnog toestaan met een maatwerkbesluit. In dit geval maken wij van die mogelijkheid gebruik. De reden hiervoor staat in hoofdstuk 4: Toetsing en overwegingen.

Het gebruiken van zwaar materieel op en bij waterkeringen is eveneens niet vergunningplichtig, maar valt onder de zorgplicht. Voor deze activiteit gelden de regels uit artikel 2.60, lid 7 van het Keurbesluit AGV 2019. Bij de beoordeling is echter gebleken dat de aangevraagde activiteit hier niet geheel aan voldoet, omdat de regel is dat materieel een maximale massa van 20 ton op onverharde en 45 ton op verharde wegen mag hebben. AGV kan de werkzaamheden echter alsnog toestaan met een maatwerkbesluit. In dit geval maken wij van die mogelijkheid gebruik. De reden hiervoor staat in hoofdstuk 4: Toetsing en overwegingen.

Het baggeren van de watergang is ook niet vergunningplichtig, maar valt onder het Besluit Lozen Buiten Inrichtingen.

Omdat hiervoor eerst een waterbodemonderzoek voor uitgevoerd moet worden, is met de vergunninghouder afgesproken dat hiervoor later een aparte melding wordt ingediend.

3.3 Waterstaatkundige informatie

Deze activiteiten worden uitgevoerd aan beide zijden van de Amstel, ter hoogte van Hoger Einde-Zuid en Hoger Einde-Noord in Ouderkerk aan de Amstel en Amstelzijde en Amsteldijk-Noord in Amstelveen.

Aan de westzijde van de Amstel ligt een secundaire directe waterkering bekend onder dijkvakcode A133-001. De waterkering heeft een kruinbreedte van 3 meter en een kernzone van 20 meter. Aan zowel de hoogwaterzijde als de polderzijde heeft de kering een beschermingszone van 15 meter en een buitenbeschermingszone van 8 meter. De referentielijn ligt op de overgang tussen de weg en stoep aan de hoogwaterzijde van de straat Amstelzijde. Deze locatie ligt in de Amstelboezem met een waterpeil van NAP -0,40 m.

Aan de oostzijde van de Amstel ligt een secundaire directe waterkering bekend onder dijkvakcode A144-001. De waterkering heeft een kruinbreedte van 3 meter en een kernzone van 22 meter. Aan zowel de hoogwaterzijde als de polderzijde heeft de kering een beschermingszone van 15 meter en een buitenbeschermingszone van 8 meter. De referentielijn ligt aan de hoogwaterzijde van de straat Hoger Einde-Zuid. Deze locatie ligt in de Amstelboezem met een waterpeil van NAP -0,40 m.

Deze activiteiten vinden plaats in en nabij de Amstel. Dit water behoort tot de categorie primaire boezemwateren met een beschermingszone van 5 m vanuit de insteek van de taluds.

4 Toetsing en overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- a. overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- b. de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen voor het waterbeheer zijn in de Keur uitgewerkt in oogmerken en specifieke zorgplichten voor de verschillende waterstaatswerken. De oogmerken geven de hoger liggende doelen van de regels aan. De specifieke zorgplichten geven aan welke zorg nodig is om de goede staat en werking van het watersysteem te beschermen. De specifieke zorgplichten gelden voor een ieder die een activiteit in het watersysteem verricht. De oogmerken en specifieke zorgplichten vormen tezamen de beoordelingsregels voor het beoordelen van vergunningaanvragen. Voor het toetsen aan de beoordelingsregels kunnen in de beleidsregels nog standaarden en maatstaven zijn opgenomen.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Beoordeling vergunningaanvraag

De aangevraagde activiteiten zijn getoetst aan bovengenoemde beoordelingsregels. Bij deze toetsing is gebruik gemaakt van de beleidsregels, zoals opgenomen in de onderstaande tabel.

Tabel: Gehanteerde beleidsregels voor de Keur van AGV

Handeling	Beleidsregels voor de Keur van AGV:		Resultaat
werken op of bij waterkeringen	Hoofdstuk 1	Beleidsregel 1.1 en 1.2	Voldoet
werken in en nabij wateren	Hoofdstuk 10	Beleidsregel 10.1	Voldoet

Overwegingen

Bij het toetsen van de vergunningaanvraag aan de beoordelingsregels is het volgende in overweging genomen:

Bij het trekken van de palen wordt de locatie goed vastgelegd, zodat direct erna op de juiste plek de gaten in de bodem opgevuld kunnen worden. Hiermee wordt hydraulische kortsluiting voorkomen. Bij het plaatsen van palen worden grondverdringende palen zonder vergrote paalvoet toegepast. Door deze maatregelen te nemen ontstaat er geen schade aan de waterbodem en blijft de stabiliteit van de waterkeringen gewaarborgd.

Maatwerk

Zoals in paragraaf 3.2 staat wordt bij wijze van maatwerk ingestemd met het gebruik van zwaar materieel op en naast de waterkering, zoals aangevraagd. In dit specifieke geval wordt hiermee ingestemd, omdat uit het geotechnische rapport BOK-001653 blijkt dat dit geen gevaar oplevert voor de stabiliteit van de waterkering.

Zoals in paragraaf 3.2 staat gelden voor het aanleggen van kabels bij watergangen de regels uit 2.7 van het Keurbesluit AGV 2019. In deze vergunning wordt toegestaan dat de zinker met kabels wordt aangelegd in een gebaggerde sleuf en zijn voor deze activiteit maatwerkvoorschriften opgenomen in aanvulling op deze regels. De voorschriften zijn opgenomen om ervoor te zorgen dat de kabel diep genoeg ligt en de sleuf na afloop van de werkzaamheden weer wordt opgevuld zodat er geen blijvende schade optreedt aan de waterbodem en de doorstroming van de Amstel niet in het geding komt.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de specifieke zorgplichten en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 9 april 2021 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van de gemeenten Amstelveen en Ouder-Amstel van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

Aveco de Bondt is gemachtigd de benodigde watervergunning aan te vragen en informatie te verstrekken om de aanvraag ontvankelijk te maken.

De aanvraag omvat de volgende stukken:

- DMS2021-0015629 aanvraagformulier watervergunning met OLO 5984407
- DMS2021-0015630 publiceerbaar aanvraagformulier watervergunning met OLO 5984407
- DMS2021-0015620 memo Werkbeschrijving van 25-03-2021 van Van Hattum en Blankevoort
- DMS2021-0015621 werkplan aanbrengen buispalen van Van 't Hek
- DMS2021-0015622 werkplan verwijderen remmingwerk van Van 't Hek
- DMS2021-0015623 pontonberekening van Van 't Hek
- DMS2021-0015624 BOK-001653 Geotechnische berekening bouwbelastingen
- DMS2021-0015625 productblad bentoniet
- DMS2021-0015626 tekening BOK-001881: Palenplan
- DMS2021-0015627 tekening BOK-000770: Remming- en Geleidewerk Noordzijde
- DMS2021-0015628 schets van de zinker

De aanvraag is op 5 mei 2021 aangevuld met:

- DMS2021-0023126 BOK-001653 Geotechnische berekening bouwbelastingen zonder bijlages

De aanvraag is op 17 mei 2021 aangevuld met:

- DMS2021-0023129 tekening BOK2-10563: Brug Noord Zinker
- DMS2021-0023130 BOK-002616 Werkplan realiseren funderingen

De aanvraag is op 18 mei 2021 aangevuld met:

- DMS2021-0023133 BOK-002616 Werkplan realiseren funderingen - ingekort

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning bekend is gemaakt, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (bij voorkeur samen met een afschrift van deze vergunning) naar: Het dagelijks bestuur van AGV, p/a Waternet, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Bij een spoedeisend belang, kunt u, als u tijdig bezwaar instelt, ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Hieraan zijn kosten verbonden.

Dit kan digitaal via <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Overige mededelingen

- De nieuw geplaatste palen gaan deel uitmaken van het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de Keur AGV 2019 hierop van toepassing is.
- De werkzaamheden vinden plaats binnen het watersysteem waarvoor AGV het bevoegd gezag is. Dit betekent dat de Keur AGV 2019 hierop van toepassing is.
- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de activiteiten waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de activiteiten, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de activiteiten, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.