

WATERVERGUNNING

2021-005581/D2021-05-005454



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 1 juni 2021
Datum aanvraag: 12 maart 2021
OLO nummer: 5904291
Procedure: reguliere procedure titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Procedure verlengd/opgeschort: ja, met 30 dagen voor aanpassen uitvoering en afstemming met werkzaamheden aan de Hoekse Lijn
Aanvulling aanvraag: 7 mei 2021
Aanvrager: Gemeente Vlaardingen, Markt 11, 3131CR Vlaardingen
Gemachtigde: Rotterdam Engineering B.V., Vasteland 78, 3011BN Rotterdam
Locatie activiteit: Van Boendaleweg en James Wattweg te Vlaardingen
Betreft: GFT Boring persriool Vlaardingen

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

De bestaande riolering tussen de James Wattweg en de Van Boendaleweg is in matige staat. De vervanging was gepland in 2018 en voor de werkzaamheden is eerder een vergunning verleend (zie vergunning 2017-019509, d.d. 12 januari 2018). Een deel van de werken is uitgevoerd en een deel niet. De kruising met de polderkade is geheel gerealiseerd en voorbereiding voor de kruising met de Hoekse Lijn was deels voorbereid door een grondstabilisatie nabij de spoorloten.

De huidige aanvraag betreft de uit te voeren boring onder de spoorbaan van de Hoekse Lijn en het herstel van het profiel de watergangen parallel aan de spoorbaan.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 3.1 lid 1 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning waterstaatswerken aan te leggen of te wijzigen.
- Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Beleidsregel Dempen en graven (2019);
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren (2009).

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

In 2018 is er een vergunning verleend voor de uit te voeren werken in de polderkade en de diverse watergangen. Door verschillende oorzaken is de realisatie van de boring onder het spoorlichaam niet gerealiseerd. De nieuwe vergunningaanvraag betreft het

alsnog realiseren van de boring onder de spoorbaan door en het herstel van de primaire en secundaire watergang parallel aan het spoorlichaam.

Het projectbureau Hoekse Lijn heeft momenteel een projectplan in voorbereiding voor het herprofilen van de watergangen ter verbetering van de stabilisatie van het spoorwegaan. Het herprofilen van de watergangen ter plaatse van de aan te brengen boring vindt plaats in nauw overleg met het projectbureau Hoekse Lijn. Met het herstel van de watergangen is het watersysteem ter plaatse weer op orde.

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit

noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.2.2 Graven en dempen

1. Het oppervlaktewaterlichaam moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

Noordelijke watergang (secundair) en zuidelijke watergang (primair):

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de oeverlijn	minimaal 4,0 m
Lengte	ca. 35 m (gehele lengte ter plaatse van de werkzaamheden in aansluiting op het bestaande profiel)
Bodembreedte	minimaal 1,40 m
Leggerdiepte	0,80 m is NAP -3,37 m
Taluds	1 : 1 of flauwer
Schouwpeil	NAP -2,57 m

2. Langs het oppervlaktewaterlichaam moet een beschermingszone van 4 m breed en 3,5 m hoog worden vrijgehouden, gemeten vanaf de insteek van de watergang.

4.3 Werken

4.3.1 Kabels en leidingen

1. In geval van een leidingbreuk of een lekkage moet de vergunninghouder direct maatregelen treffen zodat verdergaande lekkage wordt voorkomen.
2. De persleiding moet met de bovenkant worden gelegd op ten minste 1,30 m onder de vaste bodem van het oppervlaktewaterlichaam.
3. De constructie en de uitvoering van de werken moeten voldoen aan de eisen en richtlijnen voorgeschreven en omschreven in NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat deze vergunning in werking treedt.
4. Kabels en leidingen moeten zo mogelijk verwijderd worden als ze niet langer gebruikt worden.
5. Als leidingen niet verwijderd kunnen worden, moeten ze volledig worden gevuld met een daartoe geschikt materiaal, zodat lekkage van water wordt uitgesloten. De houder behoudt de plicht de leidingen die achterblijven in de waterkering op te ruimen. Indien in de toekomst blijkt dat deze alsnog verwijderd kunnen worden dan moet dit binnen een redelijke termijn gebeuren.

6. Een in onbruik geraakt boorgat moet worden opgevuld zodat geen kwel ontstaat.
7. Afsluiters moeten buiten het waterstaatswerk worden geplaatst.
8. Afsluiters moeten zodanig beschermd zijn dat ze niet door onbevoegden kunnen worden bediend of vernield.
9. De afsluiters moeten regelmatig op functioneren worden gecontroleerd.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan de gemeente Vlaardingen, voor het:
 - aanbrengen en hebben van een zinker in een primaire en een secundaire watergang;
 - herprofilen van de primaire en secundaire watergang;
- b. de volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - tekening: GFT Hoekse Lijn, Aanleg persriool DN1000, nr. RE20073-R-RK01, wijz. d, d.d. 07-05-2021.

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond