



Vergunninghouder
Vattenfall Warmte N.V.

Datum
8 juni 2021

Kenmerk
DMS2021-0022775

Zaaknummer
WN2021-003240

Olo-nummer
6067945

Watervergunning en Maatwerkbesluit

voor het onttrekken van grondwater, het tijdelijk dempen van oppervlaktewater en
lozen van grondwater ten behoeve van het repareren van schade aan een
warmtetransportleiding, nabij Paasheuvelweg 1 in Amsterdam

Uw kenmerk/projectcode:
- 468956-CF bemalen

Inhoud

Samenvatting	3
1 Besluit	4
2 Voorschriften	5
2.1 Algemeen	5
2.2 Maatwerkvoorschriften voor brengen van stoffen in het oppervlaktewater	5
2.3 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater	6
2.4 Voor het onttrekken van grondwater	6
3 Aanleiding	11
3.1 Algemeen	11
3.2 Aangevraagde activiteiten	11
4 Toetsing en overwegingen	12
4.1 Toetsingskader	12
4.2 Beoordeling vergunningaanvraag	13
5 Procedure	14
5.1 Aanvraag en aanvullingen	14
5.2 Procedure	14
6 Mededelingen	15

Samenvatting

Op 7 mei 2021 ontving Waternet een aanvraag voor een watervergunning (hierna te noemen: vergunning) van Antea Nederland, Tolhuisweg 57, 8443DV Heerenveen, namens Vattenfall Warmte N.V., Hoekenrode 8, 1102 BR Amsterdam.

Waternet behandelt deze aanvraag namens het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer WN2021-003240.

De aanvraag betreft het onttrekken van grondwater voor het repareren van schade aan een warmte-transportleiding, het lozen van grondwater en het inrichten van een werkput in oppervlaktewater, ter hoogte van Paasheuvelweg 1 in Amsterdam.

Deze activiteiten vinden plaats nabij waterstaatswerken die onder de bevoegdheid van het waterschap vallen. Om de werking van de waterstaatswerken goed te beschermen, is een vergunning nodig.

Conclusie

De aangevraagde vergunning wordt verleend. In het vervolg van deze vergunning staat waarom. Aan de vergunning moeten wij voorschriften verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te beschermen (artikel 2.1).

1 Besluit

Het dagelijks bestuur van AGV besluit als volgt:

- I. De gevraagde vergunning aan Vattenfall Warmte N.V., Hoekenrode 8, 1102 BR Amsterdam, te verlenen voor:
 - het onttrekken van grondwater met een maximum van 165 m³/uur, 3.960 m³/dag, 100.000 m³/maand en een totaal van 195.000 m³, zoals bedoeld in de Keur AGV 2019 (artikel 2.9);
 - het tijdelijk dempen van een watergang;in verband met het repareren van schade aan een warmtetransportleiding, nabij de Paasheuvelweg 1 in Amsterdam
- II. het lozen van stoffen in oppervlaktewater toe te staan op grond van het besluit lozen buiten inrichtingen, met inachtneming van de voorschriften opgenomen in hoofdstuk 2.
- III. De volgende stukken maken deel uit van deze vergunning/dit maatwerkbesluit:
 - DMS2021-0020675 210426-AE21002-04-C3D-damwanden-_A-3.pdf
 - DMS2021-0020676 210426-AE21002-04-DIV08-Werkterrein.pdf
 - DMS2021-0020541 AE21002-04-SV-WAK-002-C-3-Concept.pdf
 - DMS2021-0020679 20210507-468956-GHR-hertel_schade_WTL_IXAS_A9_te_Amsterdam-rev00.pdf
 - DMS2021-0020680 CF-Werkwijze_bemaling.pdf
- IV. De onttrekking van grondwater te vergunnen voor de duur daarvan, maar niet langer dan 16 weken.
- V. Dat binnen een jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning de onttrekking moet zijn begonnen.
- VI. Aan de vergunning de in hoofdstuk 2 opgenomen voorschriften te verbinden, om de doelen en belangen van de Waterwet te waarborgen (artikel 2.1).

Bij het tot stand komen van dit besluit hebben wij rekening gehouden met de Waterwet, de Keur AGV 2019, het Besluit lozen buiten inrichtingen, en de Algemene wet bestuursrecht. Hoe wij hier rekening mee gehouden hebben staat in Hoofdstuk 4: Toetsing en overwegingen. In artikel 1.1 van de Keur AGV 2019 worden de in dit besluit gebruikte begrippen toegelicht.

Namens het dagelijks bestuur van AGV,

H.L. de Coninck, senior medewerker Vergunningen

Wij informeren de gemeente Amsterdam over dit besluit.

Een afschrift is gestuurd naar:

- Antea Nederland (gemachtigde)

2 Voorschriften

2.1 Algemeen

voorschrift 1 Uitvoering

- 1.1 De vergunninghouder mag tijdelijke hulpconstructies en hulpwerken die nodig zijn om het werk te realiseren, alleen toepassen na goedkeuring **vooraf** door de toezichthouder van Waternet (hierna toezichthouder).
- 1.2 De werken die op grond van deze vergunning aanwezig zijn, moeten:
 - a. zo functioneren, worden onderhouden en bediend, dat ze aan hun functie (blijven) voldoen;
 - b. zijn uitgevoerd in voor de functie geschikt materiaal.
- 1.3 Direct nadat de werken voltooid zijn, moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat gebruikte werktuigen, materialen, hulpwerken en resterende (niet-gebruikte) materialen, afval en drijfvuil worden opgeruimd en afgevoerd.

voorschrift 2 Contactpersonen aanwijzen

- 2.1 De vergunninghouder moet een of meer personen aanwijzen die erop toezien dat de vergunningvoorschriften worden nageleefd, waarmee in spoedgevallen, ook buiten kantooruren, overleg kan worden gevoerd.

voorschrift 3 Start en einde werk melden

- 3.1 De vergunninghouder moet de start van de activiteiten **minimaal 5 werkdagen tevoren** melden bij de toezichthouder en de beëindiging **binnen 2 dagen na afloop**. Dit kan met een mail naar **handhaving@waternet.nl** met vermelding van zaaknummer WN2021-003240.

voorschrift 4 Calamiteiten

- 4.1 De vergunninghouder moet de toezichthouder onmiddellijk op de hoogte brengen van calamiteiten (0900 9394, lokaal tarief).

2.2 Maatwerkvoorschriften voor brengen van stoffen in het oppervlaktewater

voorschrift 5 Maatwerkvoorschriften voor lozen grondwater

- 5.1 De vergunninghouder doet wekelijks metingen van het chloride gehalte in het onttrokken grondwater en in het oppervlaktewater op 10 meter afstand van het lozingspunt
- 5.2 De meetresultaten van de chloridegehalten worden zo spoedig mogelijk verzonden naar waternet (handhaving@waternet.nl).

2.3 Voorschriften voor activiteiten in of nabij oppervlaktewater

voorschrift 6 Oppervlaktewater algemeen

- 6.1 De oevers van het oppervlaktewater, moeten (ter plaatse van de tijdelijke werkput) erosiebestendig worden afgewerkt.
- 6.2 Na het gereedkomen moeten alle door de activiteiten ontstane beschadigingen aan de oevers of de waterbodem worden hersteld en moeten verondiepingen of vernauwingen van het oppervlaktewater worden verwijderd.

voorschrift 7 Tijdelijke werkput (demping) in oppervlaktewater

- 7.1 Het oppervlaktewater moet zo worden gedempt dat de organismen die in het water leven, kunnen ontsnappen. Dit kan bijvoorbeeld door eenzijdig stroomafwaarts te dempen.
- 7.2 De locatie van de demping staat op de tekening met kenmerk DMS2021-0020541 die deel uitmaakt van deze vergunning.
- 7.3 De werkput wordt uiterlijk 1 juli 2022 verwijderd.

voorschrift 8 Doorstroming watergang

- 8.1 In verband met voldoende aan- en afvoer van de watergang NIBUL012 moet de vergunninghouder:
 - aan weerszijden van de afdamming van de watergang een meetpunt inrichten om het waterpeil te kunnen bepalen in cm t.o.v. NAP;
 - de peilen minimaal twee keer per dag vastleggen tijdens de werkzaamheden;
- 8.2 De vergunninghouder plaatst bij de werkput een pomp met een capaciteit van minimaal 10 m³/minuut
- 8.3 De vergunninghouder heeft een pompinstallatie op stand by staan met een capaciteit van minimaal 35 m³ per minuut, die ingezet kan worden bij verwachte grote neerslaghoeveelheden.
- 8.4 Het peilverschil aan beide kanten van de afdamming wordt met behulp van de pomp op maximaal 5 cm gehouden, tenzij op aangeven van waternet andere peilverschillen aangehouden kunnen worden. De stroomrichting van het water is van zuid naar noord.
- 8.5 Als er problemen ontstaan tijdens het verpompen en het verversen van het water, moet direct contact worden opgenomen met Waternet (afdeling VTH).
- 8.6 Aanwijzingen van de toezichthouder van Waternet over het verpompen en verversen van het water moeten direct worden opgevolgd.

2.4 Voor het onttrekken van grondwater

voorschrift 9 Inrichting en meetpunten

- 9.1 De damwanden moeten goed sluitend worden aangebracht zodat er geen uitspoeling van grond en (grond)water kan plaatsvinden.

voorschrift 10 De onttrekking

De onttrekking

- 10.1 De onttrekking moet worden uitgevoerd zoals beschreven in het geohydrologisch rapport van Anteagroup van 7 mei 2021 (kenmerk DMS2021-0020679).
- 10.2 De verlaging van de stijghoogte van het grondwater in de peilbuizen van de bouwput mag niet meer zijn dan 50 cm onder het benodigde ontgravingsniveau.
- 10.3 Als de activiteiten kunnen worden uitgevoerd met een hoger grondwaterpeil of een lager onttrekkingsdebiet, dan moet dit gebeuren.

Beëindiging onttrekking

- 10.4 Wordt de onttrekking (geheel of gedeeltelijk) buiten werking gesteld, dan moet de vergunninghouder ervoor zorgen dat:
 - a. er geen grondwateroverlast ontstaat door de beëindiging van de onttrekking;
 - b. de putten (alle in de bodem aangebrachte buizen met boorgat met doorlatende filters) die tot de inrichting behoren, zo worden afgesloten en afgedicht, dat verontreiniging van grondwater wordt voorkomen;
 - c. de afsluitende lagen, voor zover aanwezig, worden hersteld met bentoniet of een vergelijkbaar materiaal.
- 10.5 Gaten in de bodem die ontstaan tijdens het trekken van de damwanden moeten worden opgevuld met bentoniet.

voorschrift 11 Monitoring onttrekking

Peilbuizen/grondwaterstanden

- 11.1 Rond de onttrekkingslocatie moeten peilbuizen worden geplaatst binnen 5 meter van de volgende op onderstaande afbeelding aangegeven meetpunten (XY):
- 125467 479399
 - 125538 479353
 - 125600 479383
 - 125475 479320
 - 125530 479301
 - 125537 479260
- 11.2 De gaten voor de peilbuizen moeten worden geboord. Het inrichten van de peilbuizen moet gebeuren volgens het Protocol 2101, Mechanisch boren (versie 3.3, vastgesteld 16 april 2015).
- 11.3 Peilbuizen die alleen in de freatische bodemlaag worden geplaatst mogen (in afwijking van het vorige voorschrift) ook op een andere manier worden aangebracht.
- 11.4 De peilbuizen moeten worden voorzien van 2 filters welke staan afgesteld in de freatische bodemlaag en in eerste watervoerend pakket
- 11.5 Na het inrichten van de peilbuizen (meetpunten) registreert de vergunninghouder de volgende gegevens:
- a. de filterstelling (diepte bovenkant- en onderkant filter) in centimeters ten opzichte van NAP en maaiveld;
 - b. de diameter van het filter en van de peilbuis;
 - c. bij nieuwe meetpunten: de eerst gemeten grondwaterstand en/of stijghoogte;
 - d. de hoogte van het maaiveld ter plaatse in centimeters ten opzichte van NAP;
 - e. de hoogte van het meetpunt (= referentiepunt; veelal bovenkant van de buis) in centimeters ten opzichte van NAP;
 - f. de coördinaten van de meetpunten volgens het Rijksdriehoeksstelsel (X- en Y-coördinaten).
- 11.6 De meetpunten moeten altijd goed functioneren en toegankelijk zijn voor de toezichthouder.
- 11.7 Als een meetpunt niet goed functioneert, moet het direct worden hersteld of vervangen. Vervanging van meetpunten moet worden geregistreerd.
- 11.8 Vanaf de start van de onttrekking en tot ten minste 2 weken na het einde van de onttrekking meet en registreert de vergunninghouder dagelijks de grondwaterstanden en stijghoogten in de peilbuizen. Als uit de metingen blijkt dat er significante afwijkingen in de grondwaterstanden en stijghoogten optreden moet er in overleg met afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving maatregelen worden getroffen om dit op te heffen.
- 11.9 Afwijken van de meetfrequentie, mag alleen in overleg óf op verzoek van de toezichthouder.
- 11.10 Zodra een lekkage van de damwandconstructie wordt geconstateerd moet deze worden afgedicht. Indien er niet voldoende kan worden afgedicht moet direct contact op worden genomen met de Waternet (afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving) van Waternet over de te nemen acties. De grondwaterstanden in de meetpunten moeten dan direct worden opgemeten en de meetfrequentie worden opgevoerd.

onttrekkingsdebieten

- 11.11 De vergunninghouder moet dagelijks waarnemingen doen van de onttrokken hoeveelheden grondwater.
- 11.12 Voor het meten van de hoeveelheid grondwater moet de vergunninghouder gebruik maken van meetinstrumenten die:
- voorzien zijn van een geldig keurmerk van een door de overheid goedgekeurde certificeringsinstelling;
 - jaarlijks zijn geijkt.
- 11.13 De meetinstrumenten moeten zo op de inrichting zijn aangebracht dat er geen water buiten de meetinstrumenten om kan worden afgetapt of ingebracht.
- 11.14 Meetinstrumenten moeten op een goed toegankelijke plaats worden geïnstalleerd en goed afleesbaar zijn.

meetbouden

- 11.15 Vergunninghouder moet als volgt vastleggen in hoeverre zetting van objecten optreedt:
- a. De bouwkundige staat van de bebouwing van de Paasheuvelweg 1 moet voor aanvang en na afloop van de bemaling door de vergunninghouder in beeld worden gebracht of met een beschrijving worden vastgelegd.
 - b. Scheuren in deze bebouwing moeten van gipsproppen worden voorzien.
 - c. In de bebouwing moeten 3 meetbouden worden geplaatst.
 - d. Langs de spoorlijn moeten 3 meetbouden nabij de onttrekking en een referentiepeilbout worden geplaatst
 - e. De meetbouden moeten voorafgaand, elke maand en na afloop van de bemaling exact (d.w.z. maximaal 1 mm meetfout, ten opzichte van NAP) worden ingemeten door middel van waterpassing door een daarvoor gecertificeerd bedrijf.
 - f. Als blijkt dat zettingen optreden, moet de vergunninghouder maatregelen treffen om verdere zettingen te voorkomen, een en ander in overleg met de toezichthouder.

Natuur en beplanting

- 11.16 Bij langdurige droogte in het groeiseizoen (maart-oktober) of gedurende de zomerperiode (juli en augustus) moet de vergunninghouder in overleg met de beheerder de beplanting in het invloedsgebied (0,5 m verlagingscontour) van water voorzien.

voorschrift 12 Registratie algemeen

- 12.1 Alle waarnemingen en metingen moeten worden vastgelegd en samen met de overige registraties maandelijks worden gerapporteerd aan de toezichthouder, tenzij in een ander voorschrift een andere frequentie is voorgeschreven. Het afwijken van de periode of de manier van rapporteren mag alleen na goedkeuring van de toezichthouder.
- 12.2 De waarnemingen en metingen moeten ook op het werk beschikbaar zijn en ter inzage worden gegeven aan de toezichthouder.

- 12.3 Alle waarnemingen, metingen en onttrokken hoeveelheden grondwater moet binnen één maand na afloop van de onttrekkingsperiode of uiterlijk 31 januari van elk jaar aan de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving worden gerapporteerd.

3 Aanleiding

3.1 Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft welke activiteiten in de aanvraag staan en welke wet- en regelgeving van toepassing is. Ook wordt beschreven welke activiteiten niet in dit besluit zijn opgenomen, omdat ze vrijgesteld zijn van vergunningplicht en/of onder de zorgplicht vallen.

Omschrijving

Vattenfall is voornemens om schade aan een warmtetransportleiding te repareren. In het kader hiervan wordt een werkput gegraven waarvoor grondwater moet worden onttrokken.

Eerst wordt 3 weken bemalen voor het verleggen van een waterleiding die omgelegd moet worden voor het kunnen maken van de bouwkuip. De bemaling hiervoor bedraagt 20 m³ per uur gedurende 3 weken. Hierna wordt 8 weken bemalen voor de bouwkuip met de hoeveelheden beschreven in onderstaande paragraaf.

Het overtollige grondwater wordt geloosd op het oppervlaktewater. Hierbij wordt het chloride gehalte gemonitord, omdat in dit gebied verhoogde chloride gehalten voorkomen.

3.2 Aangevraagde activiteiten

De aanvraag betreft het onttrekken van grondwater en het lozen van grondwater op het oppervlaktewater, en het aanleggen van een werk in oppervlaktewater (tijdelijke demping oppervlaktewater).

Onttrekking grondwater

Tijdens de werkzaamheden vindt de volgende bemaling plaats: het onttrekken van grondwater met een maximum van 165 m³/uur, 3.960 m³/dag, 100.000 m³/maand en een totaal van 195.000 m³. De bemaling zal in totaal circa 11 weken bedragen, en zal plaats vinden in de periode 1 juni 2021 tot en met 12 januari 2022. De gehele onttrekking heeft een totaal volume van maximaal 195.000 m³.

De debieten en de duur vallen niet binnen de vrijstellingsgrenzen en maken deze activiteiten daarom vergunningplichtig op grond van de Keur AGV 2019 (artikel 2.9).

Inrichten werkput in watergang (demping)

Tijdens de werkzaamheden wordt de watergang nabij de waterleiding tijdelijk gedempt/geblokkeerd. Dit is verboden zonder vergunning op grond van artikel 2.31 lid a sub 2 van de Keur AGV 2019.

Lozen stoffen op het oppervlaktewater

Het lozen van op het oppervlaktewater valt onder artikel 3.1 van het besluit lozen buiten inrichtingen. Op grond van artikel 2.1 lid 4 zijn maatwerkvoorschriften opgenomen voor de lozing op het oppervlaktewater (zie voorschrift 5). Naast deze voorschriften blijven de overige voorschriften uit 3.1 van toepassing op deze lozing.

4 Toetsing en overwegingen

4.1 Toetsingskader

Bij het toetsen van vergunningaanvragen beoordelen wij of die aanvragen verenigbaar zijn met de doelstellingen voor het waterbeheer (Waterwet, artikel 2.1):

- a. overstromingen, wateroverlast en waterschaarste moeten worden voorkomen en waar nodig worden beperkt;
- b. de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen moet worden beschermd en zo mogelijk verbeterd;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

De doelstellingen voor het waterbeheer zijn in de Keur uitgewerkt in oogmerken en specifieke zorgplichten voor de verschillende waterstaatswerken. De oogmerken geven de hoger liggende doelen van de regels aan. De specifieke zorgplichten geven aan welke zorg nodig is om de goede staat en werking van het watersysteem te beschermen. De specifieke zorgplichten gelden voor een ieder die een activiteit in het watersysteem verricht. De oogmerken en specifieke zorgplichten vormen tezamen de beoordelingsregels voor het beoordelen van vergunningaanvragen. Voor het toetsen aan de beoordelingsregels kunnen in de beleidsregels nog standaarden en maatstaven zijn opgenomen.

AGV gebruikt het bovengenoemde toetsingskader voor toetsing van de aanvraag aan de doelstellingen van het waterbeheer.

4.2 Beoordeling vergunningaanvraag

De aangevraagde activiteiten zijn getoetst aan bovengenoemde beoordelingsregels. Bij deze toetsing is gebruik gemaakt van de beleidsregels, zoals opgenomen in de onderstaande tabel.

Tabel: Gehanteerde beleidsregels voor de Keur van AGV

Handeling	Beleidsregels voor de Keur van AGV:		Resultaat
Werken in of bij wateren en vervanging (woon)schepen	Hoofdstuk 10	Beleidsregel 10.1 en 10.5	Voldoet
wijzigen en aanleg van oppervlaktewaterlichamen	Hoofdstuk 11	Beleidsregel 11.6	Voldoet
grondwateronttrekkingen en verlagen grondwaterstand	Hoofdstuk 13	Beleidsregel 13.1 en 13.2	Voldoet

Overwegingen

Bij het toetsen van de vergunningaanvraag aan de beoordelingsregels in de Keur AGV en het toetsen aan het besluit lozen buiten inrichtingen is het volgende overwogen:

- Er wordt niet meer grondwater onttrokken dan noodzakelijk om de herstelwerkzaamheden aan de leiding uit te voeren.
- De werkzaamheden op de locatie zijn noodzakelijk om de leiding te herstellen, en daarmee de levering van stadswarmte te garanderen en de nabijgelegen infrastructuur (spoor, waterkering, Gaasperdammertunnel) te beschermen
- Retourbemaling op deze locatie is lastig te realiseren gezien de infrastructuur in de directe omgeving
- De lozing van chloride op het oppervlaktewater is van tijdelijk aard en is noodzakelijk om de leiding op korte termijn te kunnen herstellen. Door het naleven van de maatwerkvoorschriften (monitoring van chloridegehalte) kan eventueel worden ingegrepen indien schade aan het watersysteem ontstaat als gevolg van de lozing.
- Door gebruik te maken van een pompinstallatie wordt voorkomen dat de tijdelijke demping van de watergang de afvoer van overtollig oppervlaktewater belemmert.

Maatwerk

Zoals in paragraaf 3.2 staat gelden voor het lozen van stoffen de regels artikel 3.1 van het besluit lozen buiten inrichtingen. In deze vergunning zijn voor deze activiteit echter (extra) maatwerkvoorschriften opgenomen in aanvulling op deze regels. Deze voorschriften houden in dat de chloridegehalten afkomstig van de lozing en de gehalten in het oppervlaktewater zelf gemeten moeten worden.

Conclusie

De vergunning kan worden verleend, omdat uit de bovenstaande toetsing blijkt dat voldoende invulling is gegeven aan de specifieke zorgplichten en genoemde randvoorwaarden.

5 Procedure

5.1 Aanvraag en aanvullingen

De aanvraag is op 7 mei 2021 bij Waternet ingediend. Waternet heeft burgemeester en wethouders van gemeente Amsterdam van de aanvraag in kennis gesteld (Wtw artikel 6.15).

Antea Nederland is gemachtigd de benodigde watervergunning aan te vragen en informatie te verstrekken om de aanvraag ontvankelijk te maken.

De aanvraag voor de grondwateronttrekking (OLO6067945) omvat de volgende stukken:

- DMS2021-0020675 210426-AE21002-04-C3D-damwanden-_A-3.pdf
- DMS2021-0020676 210426-AE21002-04-DIV08-Werkterrein.pdf
- DMS2021-0020677 210426-AE21002-04-SV-WAK-002-C-3-Concept.pdf
- DMS2021-0020678 468956_machtiging_VF-AG.pdf
- DMS2021-0020679 20210507-468956-GHR-hertel_schade_WTL_IXAS_A9_te_Amsterdam-rev00.pdf
- DMS2021-0020680 CF-Werkwijze_bemaling.pdf
- DMS2021-0020681 Topografische_ligging_locatie.pdf
- DMS2021-0020682 _papierenformulier.pdf (OLO6067945)
- DMS2021-0020683 publiceerbareaanvraag.pdf
- DMS2021-0022487 _20210517-0468956-Aanmeldingsnotitie-m.e.r.-herstel_schade_warmteleiding_nabij_Paalbergweg_4_te_Amsterdam-REV00.pdf

De aanvraag voor de werkput in oppervlaktewater (OLO6066171) omvat de volgende stukken:

- DMS2021-0020538 Erosie_berekening_DN800_800kgs.pdf
- DMS2021-0020539 -AE21002-04-C3D-damwanden-_A-3.pdf
- DMS2021-0020540 AE21002-04-DIV08-Werkterrein.pdf
- DMS2021-0020541 AE21002-04-SV-WAK-002-C-3-Concept.pdf
- DMS2021-0020542 machtiging_VF-AG.pdf
- DMS2021-0020543 0468956.100-rap-Vattenfall-geotechnisch_advies-R1-0_-_REV00.pdf
- DMS2021-0020544 Topografische_ligging_locatie.pdf
- DMS2021-0020545 Werkwijze_keurontheffing_CF.pdf
- DMS2021-0020546 papierenformulier.pdf
- DMS2021-0020547 publiceerbareaanvraag.pdf

5.2 Procedure

De voorbereiding van de vergunning op grond van de Waterwet heeft plaatsgevonden volgens Awb (afdeling 4.1.2).

Voorpublicatie aanvraag

Belanghebbenden zijn door middel van een kennisgeving in het Waterschapsblad op www.overheid.nl van 25 mei geïnformeerd over de aanvraag en in de gelegenheid gesteld om van 25 mei tot 8 juni een zienswijze naar voren te brengen over het voornemen de vergunning te verlenen. Naar aanleiding van de aanvraag zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.

6 Mededelingen

Belanghebbenden kunnen, met ingang van de dag na de dag dat de vergunning bekend is gemaakt, gedurende **zes weken** een bezwaarschrift indienen tegen deze vergunning (op grond van de Awb). Bezwaarschriften stuurt u (bij voorkeur samen met een afschrift van deze vergunning) naar: Het dagelijks bestuur van AGV, p/a Waternet, Afdeling Juridische Zaken, Postbus 94370, 1090 GJ Amsterdam.

U moet het bezwaarschrift ondertekenen en het bevat ten minste:

- de naam en het adres van de indiener van het bezwaarschrift;
- een dagtekening (datum);
- een omschrijving van de beschikking, waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden (motivering) van het bezwaar.

Behandeling van het bezwaar is kosteloos.

De vergunning treedt in werking de dag na bekendmaking. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet (Awb artikel 6:16). Bij een spoedeisend belang, kunt u, als u tijdig bezwaar instelt, ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Dit verzoek moet u richten aan de Voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Amsterdam. Hieraan zijn kosten verbonden.

Dit kan digitaal via <https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht> (DigiD nodig; zie de site voor de voorwaarden).

Overige mededelingen

- AGV kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of verwijderen. Dit kan gebeuren in verband met werken die AGV zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat. Blijkt dat de vergunninghouder hierdoor schade lijdt of zal lijden, die redelijkerwijs niet (geheel) voor zijn rekening behoort te blijven en waarvan de vergoeding niet of niet voldoende op een andere wijze is verzekerd? Dan kan het bestuur van AGV hem op zijn verzoek een naar billijkheid te bepalen schadevergoeding in geld of op andere wijze toekennen.
- De vergunninghouder moet er rekening mee houden dat er naast deze vergunning, voor de activiteiten waarop de vergunning betrekking heeft, ook een vergunning- en een meldingsplicht kan zijn op grond van andere wetten, verordeningen en algemene regels.
- Het hebben van deze vergunning ontslaat de vergunninghouder niet van de verplichting om de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te treffen om te voorkomen dat derden of AGV schade lijden als gevolg van het gebruik van de vergunning.
- Als deze vergunning niet binnen drie jaar na dit besluit in gebruik is, dan kunnen wij deze intrekken.
- De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Waternet (afdeling VTH).
- Als er nadelige gevolgen of schade ontstaan voor derden door de activiteiten, kan AGV onmiddellijk aanvullende voorwaarden voorschrijven voor het nemen van compenserende maatregelen. De vergunninghouder is verplicht bij nadelige gevolgen of schade voor derden door de activiteiten, maatregelen te nemen om deze op te heffen of te compenseren.