

## Aanvulling nr. 02386-01-aan-03v1.1

Project : Brenntag Nederland B.V.  
 Plaats : Zwijndrecht  
 Datum : 16-3-2021  
  
 Opgesteld door : ing. C.J. (Christiaan) Huijbreghs  
 Gecontroleerd door : ing. M. (Matthijs) Hardeman  
*Handtekening:*

Bijlage(n) : --

### 1 Inleiding

Deze Aanvulling betreft een 3<sup>e</sup> Aanvulling op het Uitgangspuntendocument Brandbeveiliging nr. 02386-01-upd-01v1.4 d.d. 01-09-2017. Deze aanvulling heeft betrekking op het deluge-systeem boven de losplaats (ruimte 6.6).

### 2 Wijziging van Uitgangspunten

De losplaats (ruimte 6.6) was oorspronkelijk in gebruik als losplaats voor tankwagens met brandbare en niet-brandbare vloeistoffen. Het lossen van vloeistoffen uit tankwagens blijft onverminderd van toepassing, maar voor wat betreft het aandeel brandbare vloeistoffen is het gebruik gewijzigd.

De losplaats wordt in de nieuwe situatie uitsluitend gebruikt voor:

- het overpompen van restanten vanuit retouremballage (enkele liters) naar een drum van 200 dm<sup>3</sup>, en
- het mengen van het isopropylalcohol (ca. 200 dm<sup>3</sup>) met andere componenten, en
- het lossen van vloeistoffen (niet-brandbaar of vlampunt > 100°C) uit tankwagens.

Als gevolg van deze wijziging is er geen noodzaak voor de aanwezigheid van een automatisch en handbediend deluge-systeem (met schuim toevoeging) als beschreven in paragraaf 4.2.3 van het Uitgangspuntendocument. Er kan worden volstaan met een manuele bestrijding van een eventuele brand.

(bron: Bedrijfsbrandweerrapport Brenntag Nederland B.V., document nr. 2016117 (rev.7) d.d. 15-03-2021)

Brenntag Nederland B.V. heeft besloten om het deluge-systeem (incl. detectienet) buiten werking te stellen door de afsluiters permanent in gesloten stand te borgen met riem en slot zijn. Daarnaast zijn de vereiste signaleringen en stuurfuncties, welke betrekking op de losplaats (ruimte 6.6), gedeprogrammeerd in de brandmeldcentrale.

De in het Uitgangspuntendocument opgenomen paragrafen met betrekking het deluge-systeem komen te vervallen. Het deluge-systeem maakt daarmee geen onderdeel meer uit van het Uitgangspuntendocument en de daaruit volgende certificering van de systemen. Dit kan zolang de afsluiters, welke in verbinding staan met het bluswaterleidingnet, in gesloten stand zijn geborgd.

Opmerking

Als gevolg van deze Aanvulling komt de 2<sup>e</sup> Aanvulling nr. 02386-01-aan-02v0.1 d.d. 10-09-2018 in zijn geheel te vervallen.

### 3 Ondertekening

Deze aanvulling is tot stand gekomen in opdracht en met goedkeuring van:

Opdrachtgever			
Naam:		Datum:	
Adres:		Handtekening:	
Postcode / plaats:			
Contactpersoon:			

Deze aanvulling is beoordeeld door:

Inspectie- Instelling (type A)			
Naam:		Datum:	
Adres:		Handtekening:	
Postcode / plaats:			
Contactpersoon:			
Validatiedocument:			

Het document is geaccordeerd door:

Gemeente/ Provincie			
Naam:		Datum:	
Adres:		Handtekening:	
Postcode / plaats:			
Contactpersoon:			
Veiligheidsregio			
Naam:		Datum:	
Adres:		Handtekening:	
Postcode / plaats:			
Contactpersoon:			
Verzekeraar			
Naam:		Datum:	
Adres:		Handtekening:	
Postcode / plaats:			
Contactpersoon:			

Incendio B.V.  
Utrecht, 16-3-2021