## Verklaring

- toepassen boombescherming
- perceelgrens met kadastraalnummer
- bestaande hoogte in m t.o.v. n.a.p.
- nieuwe hoogte in m t.o.v. n.a.p.
- as
- perceelgrens met kadastraal nummer
- aanbrengen asfalt: tussenlaag AC 16 TL-B, dik 45mm; deklaag SMA NL 8G+, dik 35mm, kleur zwart
- aanbrengen asfalt: tussenlaag AC 16 TL-B, dik 45mm; deklaag SMA NL 8G+, dik 35mm, kleur roodbruin
- aanbrengen goottegel, breed 150mm
- aanbrengen betonstraatstenen keiformaat, in keperverband, kleur genuanceerd
- aanbrengen betonstraatstenen dikformaat, in keperverband, kleur genuanceerd
- aanbrengen rabatstrook, breed 0.50m, betonstraatstenen dikformaat, in keperverband, kleur bruin
- aanbrengen betonstraatstenen keiformaat, in elleboogverband, kleur n.t.b.
- aanbrengen betontegels 300x300x60mm, t.p.v. trottoirs
- aanbrengen betontegels 300x300x60mm, kleur rood t.p.v. uitrit Wallenberglaan
- aanbrengen mammoettegels, 1200x160x1800mm
- aanbrengen plateaublokken, 1000x600mm, hoog 80mm, hergebruik
- aanbrengen inritblokken, 800x200x500mm
- aanbrengen trottoirbanden 180/200x250mm
- aanbrengen trottoirbanden 130/150x250mm
- aanbrengen opsluitbanden 200x250mm (plateau)
- aanbrengen opsluitbanden 100x200mm
- aanbrengen opsluitbanden 60x200mm
- aanbrengen markering, doorgetrokken, breed 100mm
- aanbrengen markering, 1-1 lijn, breed 100mm
- aanbrengen markering, 0.30-2.70 lijn, breed 100mm
- aanbrengen markering ingang zone 30km/h
- aanbrengen teelaarde in plantvak
- aanbrengen straatkolk
- nieuw aangelegd HWA-riool
- aanbrengen trottoirkolk, type als bestaand, aansluiten op nieuwe uitlegger
- aanbrengen trottoirkolk, met PE onderbak, explosievrij (WAVIN) aansluiten op nieuwe uitlegger
- aanbrengen putafdekking/putrand
- materiaalscheiding of verandering van verband

Maatvoering in meters, tenzij anders vermeld
Materialen in mm, tenzij anders vermeld
Hoogtematen in meters t.o.v. N.A.P., tenzij anders vermeld

0 2 4 6 8m
Schaal 1:200

CONCEPT

Opdrachtgever
# Gemeente Putten

Project
## RECONSTRUCTIE JAN NIJENHUISSTRAAT / WALLENBERGSTRAAT

Onderdeel
## SITUATIE MET ONTWERP

| Projectnummer | Tekeningnummer | Versie | Datum van uitgave | Ontwerpfase | Contractnummer |
|---|---|---|---|---|---|
| 371757 | 371757-T203-C1-01 | C1 | 11-03-2021 | BESTEK | Sweco371757-2 |

| Blad | Van | Schaal | Formaat | Kantoor | Get. | Gec. | Goedg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 6 | 1:200 | 841x1681 | Zwolle | BBER | | |

Afdeling Openbare Werken
Fontanusplein 1
Postbus 400
3880 AK Putten
T (0341) 359 611
F (0341) 359 659
E info@putten.nl

gemeente putten

www.sweco.nl
© Sweco Nederland B.V. Alle rechten voorbehouden

SWECO

371757-T203-C1