

Watervergunning Keur waterschap Vechtstromen

Datum: 5 juli 2021

Kenmerk: Z-2131002/u21100868

Het dagelijks bestuur heeft op 19 januari 2021 een aanvraag van Stichting Landschap Overijssel (hierna: LO) te Dalfsen ontvangen voor een vergunning voor het verrichten van handelingen in een watersysteem. Hierop is de Keur waterschap Vechtstromen (WVS) van toepassing.

De aanvraag betreft het uitvoeren van de ZON-maatregelen (Zoetwatervoorziening Oost-Nederland). LO heeft de opgave om in het kader van ZON meer water in het eigen gebied vast te houden. De aangevraagde maatregelen zijn daarop gericht. De maatregelen die LO wil toepassen in het plangebied Hof Espelo te Enschede zijn onder meer verondiepen van de watergang en vervangen of verzanden van duikers.

Alle in deze vergunning genoemde zaken ten aanzien van het beheer en onderhoud van de betrokken waterlopen hebben uitsluitend betrekking op de in het plan gelegen delen van deze waterlopen.

Bij de toetsing van de aanvraag hebben wij geconstateerd dat de aanvraag onvoldoende gegevens bevatte om een besluit te nemen. Wij hebben u daarvan op 8 februari 2021 schriftelijk op de hoogte gebracht en verzocht de ontbrekende gegevens aan te vullen. Bij het indienen van de aanvraag op 19 februari 2021 ontbraken er nog stukken die op 8 februari 2021 gevraagd zijn. De aanvraag is op 2 april en 9 juni 2021 aangevuld met verzochte gegevens.

Omdat de aanvraag op 9 juni 2021 compleet is overeenkomstig artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht, de proceduredtijd van af 19 januari tot 9 juni 2021 opgeschort.

1. Overwegingen

Het besluit is getoetst aan (zie www.vechtstromen.nl/actueel/bekendmakingenzoeker)

- de Waterwet;
- de Keur van waterschap Vechtstromen 2020.

De Waterwet omschrijft in artikel 2.1 het toetsingskader voor de beslissing op de aanvraag. In dit artikel zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer. De doelstellingen zijn gericht op:

- voorkomen en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met
- bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en
- vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening. Een vergunning wordt geweigerd indien de werken niet verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer voldoende te beschermen door het verbinden van voorschriften of beperkingen aan de vergunning.

Bij de beoordeling van de vergunningaanvraag richt het bevoegd gezag zich volgens het toetsingskader op de effecten van uw initiatief op beperking van de doorstroming van de waterloop.

De waterhuishoudkundige belangen die beschermd worden door de Keur waterschap Vechtstromen en de Beleidsregels kwantiteit Keur waterschap Vechtstromen, zijn afgewogen tegen het belang van de vergunninghouder bij het verkrijgen van de vergunning.

Uit deze belangenafweging is gebleken dat met inachtneming van de aan deze vergunning verbonden voorschriften, de zorg voor de waterhuishouding voldoende wordt gewaarborgd.

De werken worden uitgevoerd in het kader van het ZON-project van plan gebied Hof Espelo.

Hiervoor worden de volgende wijzigingen in het watersysteem aangebracht:

- Waterlopen verondiepen
- Dempen van waterlopen
- Verleggen waterlopen
- Aanleggen van nieuwe dammen met duikers
- Verwijderen van dammen met duikers
- Aanpassen duiker aan nieuw bodem peil
- Vernieuwen kunstwerken
- Aanleg nieuwe slenk en beektracé
- Aanbrengen gronddam

Het plan is ontwikkeld door LO en Eco Groen in overleg met het waterschap en vastgelegd in de bij de aanvraag behorende tekeningen.

Het betreft de volgende voor het waterbeheer relevante zaken:

- a. Natuurtoets ZON-maatregelen rondom Enschede, dd. 28 mei 2021
- b. Toetsing effect ZON-maatregelen voor Hof Espelo, dd. 11 januari 2021
- c. Ecologisch aspect ZON Fase 2, dd. 18 januari 2021
- d. Rectificatie bijlage Ecologie, dd. 31-5-2021
- e. Monitoringsplan ZON, dd. 31 maart 2021
- f. Tekening; Maatregelenkaart Hof Espelo, dd. 11 januari 2021
- g. Tekening; Principeprofielen en aanzichten, 11 januari 2021
- h. Beschrijving optimaliseren waterlopen aan de zuidkant van Groot Brunink, dd. 4 maart 2021
- i. Diameter te vervangen duikers in leggerwatergangen binnen ZON, dd. 31-5-2021

2. Uitvoering en revisie

Uitvoering

De aanleghoogtes en overige maten van de aan te brengen kunstwerken in de bij het plan betrokken waterlopen zijn met het waterschap besproken.

Gedurende de uitvoering tot een jaar na goedkeuring van de revisietekeningen/uitgevoerde werkzaamheden is de vergunninghouder verantwoordelijk voor de stabiliteit van de waterlopen en de uitgevoerde werkzaamheden in het plangebied/van de uitvoeringslocatie.

De water aan-, door- en afvoer in de bij de plannen betrokken waterlopen dient gedurende de uitvoering van de werken door de vergunninghouder te worden gewaarborgd.

Revisie

Het uitvoeren van een revisiemeting en het leveren van revisie-tekeningen van de op de legger te plaatsen waterstaatkundige werken zijn onderdeel van de werkzaamheden. Deze werkzaamheden zullen door het waterschap worden uitgevoerd. De vergunninghouder zal de kosten voor de uitvoering van de werkzaamheden zorg dragen.

De eindoplevering van het werk kan pas plaatsvinden wanneer de werken en de revisie zijn uitgevoerd en de eventueel uit de revisie blijkende tekortkomingen zijn hersteld.

3. Beheer en onderhoud

Legger

Door opname op de legger zijn op de betrokken waterloop de verbods- en gebodsbepalingen uit de Keur van toepassing voor:

- Waterstaatswerk: oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of ondersteunend kunstwerk.
- de beschermingszones: aan een waterstaatswerk grenzende zone, waarin ter bescherming van dat werk voorschriften en beperkingen kunnen gelden.
- de onderhoudsplichtige(n) van de waterloop is/zijn op de legger aangegeven.

Beheer

Voor de in het plangebied gelegen waterlopen (het oppervlaktewater), de waterregulerende Kunstwerken etc. zal een beheer en onderhoudsdocument (BOD) worden opgesteld. De vergunninghouder zal in samenspraak met waterschap opstellen voordat de werkzaamheden aanvangt.

Onderhoud

- Het maaionderhoud van het natte profiel van de leggerwateren wordt doorgaans door het waterschap uitgevoerd vanaf de op de oevers gelegen onderhoudsstroken of vanaf het water met een maaiboot. De ontvangstplicht van het maaisel ligt bij de aanliggende grondeigenaar.
- Indien door het waterschap aan derden vergoedingen voor maaionderhoud worden betaald, zijn deze gebaseerd op de gebruikelijke maaifrequentie.
- Kunstwerken (zoals gronddammen met duikers en bruggen) in en over waterlopen in beheer bij het waterschap worden doorgaans (technisch) onderhouden/in stand gehouden door de vergunninghouder van het betrokken kunstwerk.

Besluit Bodemkwaliteit

Een melding voor het Besluit Bodemkwaliteit is nodig, wanneer:

- meer dan 50 m³ schone grond wordt toegepast, *of*
- grond/baggerspecie met classificatie 'wonen', 'industrie', 'A' of 'B' wordt toegepast.

Deze melding doet u via <https://meldpuntbodemkwaliteit.nl>

Via dit meldpunt komt de melding, als dat aan de orde is, bij het waterschap terecht.

Het waterschap heeft de taak om toe te zien:

- Of de werkzaamheden uitgevoerd worden conform het Besluit Bodemkwaliteit;
- Op de kwaliteit van de toegepaste grond en baggerspecie.

4. Grondwater

Effecten grondwater

Met het ZON-project voert Landschap Overijssel samen uit met partners als het waterschap, de Provincie en andere terrein beherende instanties. Het is gezamenlijk, gedragen beleid. Het past binnen het beleid van het waterschap en bij het gewenste grond- en oppervlaktewaterregime van de betreffende natuurgebieden en de wateroverlastnormering.

Monitoring

Om de uitwerking van de maatregelen te toetsen is een monitoringsplan opgesteld. Deze is toegevoegd bij de aanvraag.

5. Eigendom

Het waterschap heeft in het plangebied de ondergrond van de waterlopen in eigendom. Eventuele procedures inzake de wisseling van eigendom van percelen grond ten gevolge van de uitvoering van het plan dienen te worden afgehandeld met een adviseur Grondzaken van het team Expertise en Advies van het waterschap.

6. Procedure

Deze vergunning is onder andere gericht op de mogelijkheid van derden om binnen de kaders van deze vergunning ontstane onvoorziene gevolgschade te kunnen verhalen op basis van de Waterwet. Gezien de bescherming van dit belang is besloten om dit besluit bekend te maken door middel van publicatie op de website van het waterschap <http://www.vechtstromen.nl/actueel/bekendmakingenzoeker>

7. Conclusie

De in de vergunning opgenomen voorschriften waarborgen dat de doelstellingen van het waterbeheer voldoende worden beschermd. Op grond van de overwegingen bestaan er daarom geen bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning.

BESLUIT

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Algemene wet bestuursrecht en de vermelde overwegingen besluit het dagelijks bestuur om:

op grond van artikel 3.33 en 3.38 van de Keur waterschap Vechtstromen aan van Stichting Landschap Overijssel te Dalfsen vergunning te verlenen voor het wijzigen van de waterstaatkundige toestand van de waterlopen plangebied plan gebied Hof Espelo te Enschede.

De aanvraag maakt deel uit van dit besluit.

Voorschriften

Aan deze vergunning verbindt het waterschap de volgende voorschriften.

- a. De werken dienen te worden uitgevoerd volgens de bij de aanvraag behorende tekeningen en volgens nadere aanwijzingen van de in deze vergunning genoemde vertegenwoordigers van het waterschap.
- b. De werken dienen in overleg met het waterschap te worden uitgevoerd. Van de werken dient een planning met melding van volgorde van uitvoering van de onderdelen aan het waterschap te worden overgelegd.

- c. Voor werkoverleg waarbij zaken aangaande de in deze vergunning genoemde onderwerpen worden besproken, dient het waterschap tijdig uitgenodigd te worden.
- d. Na de oplevering en goedkeuring van de uitgevoerde werkzaamheden geldt een onderhoudstermijn van 1 jaar. Gedurende die periode is de vergunninghouder verantwoordelijk voor de stabiliteit van de waterlopen en de uitgevoerde werkzaamheden in het plangebied/van de uitvoeringlocatie.
- e. De waterafvoer/wateraanvoer dient gedurende de uitvoeringperiode te worden gewaarborgd.
- f. De inrichting van de beschermingszones langs de waterlopen en eventuele voorzieningen ten behoeve van derden (zoals bijv. brandweer) dienen in overleg met het waterschap te worden uitgevoerd.
- g. Het beheer en onderhoudsplan (BOD) moet gereed en akkoord bevonden zijn door het waterschap voordat er wordt aangevangen met de werkzaamheden
- h. Daar waar in deze vergunning is aangegeven dat met vertegenwoordigers van het waterschap moet worden gecommuniceerd, zijn dit de heer F. Koop (tel. 088-2203120) als contactpersoon en de heer A. Aanstoot (tel. 06-29560729) als toezichthouder op de uitvoering van dit project.
- i. De vergunninghouder dient voor of tijdens het eerste werkoverleg haar vertegenwoordigers bekend te maken en dit in de verslaglegging weer te geven. Tevens dient de wijze van bereikbaarheid te worden aangegeven.
- j. Alle schade door het maken, de aanwezigheid, het gebruik, het onderhoud, het vernieuwen, het wijzigen of het opruimen van de werken veroorzaakt aan de bedding van de waterlopen of aan kades of andere eigendommen van het waterschap, dient door de vergunninghouder op eerste aanschrijving en op diens kosten, binnen de door het waterschap te bepalen termijn, solide te worden hersteld. Dit ter beoordeling van het waterschap.
- k. De vergunninghouder is verplicht aan het waterschap na eerste opgave de extra kosten te vergoeden, welke moeten worden gemaakt in verband met de verleende vergunning die gaan boven de kosten verband houdende met de uitoefening van de normale taak van het waterschap en voor het uitoefenen van toezicht op waterstaatswerken.
- l. Wanneer de vergunninghouder de werken wenst te vernieuwen, te wijzigen, op te ruimen, buiten gebruik te stellen of van bestemming te veranderen, is de vergunninghouder verplicht het waterschap daarvan minstens veertien dagen tevoren schriftelijk mededeling te doen met daarbij goed te beoordelen gegevens. Bij de uitvoering van de hieruit voortvloeiende werkzaamheden is de vergunninghouder verplicht zich te gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen, welke door of namens het waterschap daaromtrent zullen worden gegeven.
- m. Wanneer deze vergunning wordt ingetrokken of vervalft, is de vergunninghouder verplicht de werken binnen een door het waterschap te bepalen termijn op te ruimen en alles in de oorspronkelijke of in een door het waterschap te bepalen toestand te brengen.

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen,
namens deze,

D. Santing, teamleider Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving

Bezwaar (korte procedure)

U kunt binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van het waterschap Vechtstromen, Postbus 5006, 7600 GA Almelo.

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet tenminste bevatten:

- a. de naam en het adres van de indiener;
- b. de dagtekening;
- c. een aanduiding/omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;
- d. de gronden van het bezwaar.

Wie een bezwaarschrift indient, kan de voorzieningenrechter van de rechtbank verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dit vereist. Voor het in behandeling nemen van een verzoek om een voorlopige voorziening is een griffierecht verschuldigd.

Het verzoek om een voorlopige voorziening kan worden gericht aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle.

Bijlage: Keur en Beoordelingsregel waterschap Vechtstromen

Keur waterschap Vechtstromen

De volgende artikelen van de Keur waterschap Vechtstromen zijn van toepassing:

Artikel 3.33

Het is verboden om zonder watervergunning een oppervlaktewaterlichaam te dempen.

Beoordelingsregel vergunning dempen

Bij het beoordelen van de aanvraag wordt getoetst of:

- a. de demping geen negatieve invloed heeft op het watersysteem en/of voor belanghebbende partijen;
- b. het (deels) dempen noodzakelijk is om watersystemen van elkaar gescheiden te houden om waterstaatkundige redenen;
- c. de te dempen waterloop voor aanvang van demping grondig wordt geschoond van aanwezige beplanting en bagger; en
- d. de demping geen belemmering vormt voor een vastgesteld ontwerp projectplan, een vastgesteld projectplan, een vastgesteld ontwerp watervergunning, een verleende watervergunning, een vastgesteld ontwerp waterbeheerplan of een vastgesteld waterbeheerplan.

Artikel 3.38

Het is verboden om zonder watervergunning een oppervlaktewaterlichaam te vergraven.

Beoordelingsregel vergraven

Bij het beoordelen van de aanvraag wordt getoetst of:

- a. bij het vergraven van een oppervlaktewaterlichaam aan beide kanten van het nieuwe oppervlaktewaterlichaam een obstakelvrije beschermingszone van 3 meter beschikbaar blijft;
- b. bij het vergraven van een oppervlaktewaterlichaam een obstakelvrije zone van 4 meter beschikbaar blijft als onderhoud vanaf één zijde plaatsvindt;
- c. bij vergraving en machinaal onderhoud vanaf één zijde, de bovenbreedte van het oppervlaktewaterlichaam na de vergraving niet breder dan 4 meter is; en
- d. de vergraving geen belemmering vormt voor een vastgesteld ontwerp projectplan, een vastgesteld projectplan, een vastgesteld ontwerp watervergunning, een verleende watervergunning, een vastgesteld ontwerp waterbeheerplan of een vastgesteld waterbeheerplan.