



- verwijderen fietspad:
- * Verwijderen bestrating
 - * RWS-banden verlengen
 - * Aanbrengen BKK

LEGENDA

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> Rijweg frezen 40mm
Aanbrengen 40mm AC11 DL EVA 3% ROOD BKK verwijderen
Cunet ontgraven
Aanbrengen 80mm AC22 TL-IB
Aanbrengen 40mm AC11 DL EVA 3% ROOD Haaiantanden verwijderen, aanbrengen BKK Stralen zebraastreep Alle bestaande verkeersborden en palen verwijderen van de rotonde Aanpassen bandenlijn. Aanliggend fietspad, voetpad en middengeleider in kleur en materiaal herstellen op basis van de nieuwe bandenlijn | <ul style="list-style-type: none"> Haaiantanden 50x60cm (Thermoplast / wegverf (op elementenverharding)) Zebraapad 50cm breed (Thermoplast / wegverf (op elementenverharding)) 1-1 streep (0.10m Thermoplast) Kanalisatiestreep 0.50x0.50 (0.10 m Thermoplast) Kanalisatiestreep doorgetrokken (0.10m Thermoplast) Blokmarkering 50x50cm (Thermoplast) Plaatsen verkeersborden (afmeting: type 1, reflectieklasse 2) en verkeerszuilen (zwart/witte verkeerszuil (BB21 reflectieklasse 2 onder- en bovendop 76mm) op flessenpaal conform tekening) Plaatsen verkeersbord G11 op flessenpaal Nieuwe verkeersborden en palen plaatsen conform tekening. |
|---|--|

OPDRACHTGEVER: De Jong Zuurmond
PROJECT: Rotondes Volendam
BETREFT: Fietser in de voorrang
 8: Dijkgraaf de Ruiterslaan-Harlingenlaan

GETEKEND : PM	SCHAAL : 1:250
FORMAAT : A3	DATUM : 19-03-2021
STATUS : Ontwerp	PROJECTNR. : 137702
TEK.NR. : E8.0	BLADNR. : 1 van 1



ADUARDERDIEPSTERWEG 14-II
 9745 EM GRONINGEN
 +31 (0)50 311 95 59
 info@geomaat.nl

DE STUWDAM 14 A&B
 3815 KM AMERSFOORT
 +31 (0)33 200 60 11