

WATERVERGUNNING

2021-010717/D-21-010480



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 8 juli 2021
Datum aanvraag: 18 mei 2021
OLO-nummer: 6091601
Procedure: reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure verlengd: nee
Procedure opgeschort: nee
Aanvrager: Stedin Netten B.V., Galileistraat 33, 3029AM Rotterdam
Locatie activiteit: Vliststraat 37, 3044ET Rotterdam
Aanvraagnaam: Overschieseweg 100
Projectomschrijving: Het plaatsen en rooien van middenspanningskabels
Referentiecode: 950000151809

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Aanleiding van de werkzaamheden is het plaatsen van een middenspanningsruimte. Het te plaatsen object bevindt zich buiten de beschermingszone van de aanwezige waterkering en buiten de invloedssfeer van het aanwezige wateroppervlaktelichaam. Dit betekent dat het plaatsen van de middenspanningsruimte zelf niet vergunningsplichtig is.

Voor aansluiting van de middenspanningsruimte worden middenspanningskabels en een mantelbuis aangelegd en een overbodige middenspanningkabel gerooid. De graafwerkzaamheden worden uitgevoerd in de beschermingszone van een regionale waterkering en zijn gedeeltelijk evenwijdig aan de kering. Het graven, aanbrengen en hebben van kabels in de beschermingszone van een regionale waterkering is vergunningsplichtig.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid (2010);
- Beleidsregel Medegebruik waterkeringen (2021);
- Keur Delfland (2015)

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. De werkzaamheden worden buiten het waterstaatswerk, maar binnen de beschermingszone van de regionale waterkering gerealiseerd. Het leggerprofiel van de waterkering wordt hiermee niet doorsneden. Wel wordt de kabel grotendeels evenwijdig aan de kering aangelegd, echter is dit gezien de beperkte afstand die moet worden overbrugd, niet van invloed op de stabiliteit van de waterkering. Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunningvoorschriften opgenomen. Deze richten zich met name op de wijze van uitvoering en het garanderen dat de kabelsleuf aan het eind van elke werkdag moet worden hersteld in het oorspronkelijke profiel. Daarnaast wordt voorgeschreven dat de mantelbuis waterdicht moet worden afgestopt, dit om faalmechanismen in de kering te voorkomen.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.

9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Werken

4.2.1 Kabels en leidingen

1. De middenspanningkabel moet met de bovenkant worden gelegd op maximaal 0,80 m onder het maaiveld.
2. De te graven sleuf:
 - mag geen grotere breedte krijgen dan 0,5 m en niet dieper worden gemaakt dan 1,0 m;
 - moet direct na het leggen van de kabel worden aangevuld met uitgekomen grond en verdicht conform de originele grondopbouw.
 - moet aan het einde van elke werkdag volledig zijn opgevuld.
3. De lengte van de sleufontgravingen in de lengterichting van de waterkering moeten dusdanig worden afgestemd op de werkzaamheden, dat aan het eind van elke werkdag de sleuf weer volledig in het oorspronkelijke profiel is hersteld.
4. Mantelbuizen moeten na het invoeren van de kabels of leidingen aan de uiteinden worden voorzien van een permanente waterdichte afsluiting.
5. De constructie en de uitvoering van de werken moeten voldoen aan de eisen en richtlijnen voorgeschreven en omschreven in NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat deze vergunning in werking treedt.
6. Kabels en mantelbuizen moeten zo mogelijk verwijderd worden als ze niet langer gebruikt worden.
7. Als een mantelbuis niet verwijderd kan worden, moeten ze volledig worden gevuld met een daartoe geschikt materiaal, zodat lekkage van water wordt uitgesloten. De houder behoudt de plicht de mantelbuis die achterblijft in de waterkering op te ruimen. Indien in de toekomst blijkt dat deze alsnog verwijderd kan worden dan moet dit binnen een redelijke termijn gebeuren.
8. Eventuele later aan te leggen huisaansluitingen van kabels en leidingen maken geen deel uit van deze vergunning.

5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Stedin Netten B.V. Galileistraat 33, 3029AM Rotterdam, voor het aanleggen, verwijderen en hebben van kabels en een mantelbuis.
- b. Het volgende document deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - 20210402 Trace Elektra Overschieseweg 100 , 3044 EH , ROTTERDAM
Inlassen distributiestation Detailontwerp/Vergunning E,
Documentnr:20210402-0000-016, Datum:8-4-2021

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond