



- Nieuwe prefab betonput voorzien van afsluiter
- Leggen duiker beton Ø700 l=39,00m
- Bodembescherming bij uitstroming
- Aanleggen heerlus

Nader uit te detaileren
 Verhogen Ossehaarsweg tot aan woning naar 10.60+
 verwijderen verhardingsconstructie
 verleggen kabels en leidingen
 asfijt verplaatsen naar noorden
 aanbrengen fundering
 aanbrengen elementverharding
 versmallen berm
 taluds 1:3

NB Lokale dammen en duikers voor kavelsluiting nog nader te bepalen
 Maten in meters, tenzij anders vermeld
 Materiaalmaten in millimeters, tenzij anders vermeld
 Peilmaten in meters t.o.v. NAP, tenzij anders vermeld
 Diameters in millimeters, tenzij anders vermeld

Revisie	Omschrijving	Datum	Get.	Sec.	Vrijg.
4.0	Verhoging Ossehaarsweg als schotstuwwerk toegevoegd	18-06-2021	BJM	AMH	HRJ
3.0	Overeenstemming	03-06-2021	BJM	AMH	HRJ
2.0	Lokale dwarsprofielen en klepconstructie verwijderd in middendeel kwelvijver	09-06-2021	BJM	AMH	HRJ
1.0	Eerste uitgifte	06-06-2021	BJM	AMH	HRJ

Taal: Nv is gestreekt in	
Amsterdam - Assen	- Dordrecht
Eindhoven - Enschede	- Leeuwarden
Breda - Utrecht	
www.tauw.nl	

Opdrachtgever	
Waterschap Vechtstromen	
Project	
Waterberging Ossehaar	
Onderdeel	
Situatie aanleg dijk met kwelstoot	
Documentnummer: 1277770-TE-WAT-DD-001	
Get. BJM	Datum: 04-06-2021
Get. AMH	Get. AMH
Get. HRJ	Get. HRJ
Projectnummer: 1277770	Blad 1 van 10
Definitief 4.0	NLCS_A0_84x180