

WATERVERGUNNING

2021-011688/D-21-010262



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 16 juli 2021
Datum aanvraag: 1 juni 2021
Procedure: Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Aanvrager: KPN B.V., Postbus 25110, 3001HC Rotterdam
Gemachtigde: Public Space Management Services (PSMS) B.V., Kelvinbaan 42, 3439 MT Nieuwegein
Locatie activiteit: Middel Broekweg 85, 2675KJ Honselersdijk
Aanvraagnaam: Aanleggen en verwijderen van een telecomkabel in het waterstaatswerk en de beschermingszone van de regionale waterkering gelegen ter hoogte van de Middel Broekweg 85

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Het verwijderen en aanleggen van telecomkabels in het waterstaatswerk en de beschermingszone van een regionale waterkering. Voor de werkzaamheden moeten enkele graafwerkzaamheden worden verricht.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid (2010);
- Beleidsregel Medegebruik waterkeringen (2021).

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Het verwijderen van kabels uit een waterkering heeft een gunstig effect op de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering. In dit geval wordt er slechts een klein deel voorzien van een nieuwe kabel en wordt voor een groot deel de kabel juist verwijderd. Wel is een groot deel evenwijdig gelegen aan de waterkering. Daarom worden er specifieke voorschriften opgenomen over het gesegmenteerd werken, zodat de stabiliteit van de waterkering geborgd blijft. Daarnaast zijn er voorschriften welke zich richten op het niet volledig doorgraven van de kruin van de regionale waterkering en het hiermee waarborgen van de waterveiligheid.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften**4.1 Algemene voorschriften****4.1.1 Algemeen**

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

Werken**4.1.3 Kabels en leidingen**

1. De te graven sleuf:
 - mag geen grotere breedte en diepte krijgen wat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de werkzaamheden.

- moet direct na het leggen of verwijderen van de kabel worden aangevuld met uitgekomen grond en verdicht conform de originele grondopbouw.
 - moet aan het einde van elke werkdag volledig zijn opgevuld.
2. De constructie en de uitvoering van de werken moeten voldoen aan de eisen en richtlijnen voorgeschreven en omschreven in NEN 3650, NEN 3651 en NPR 3659, zoals die gelden op het moment dat deze vergunning in werking treedt.
 3. Tijdens het leggen en verwijderen van de kabel haaks op de waterkering moeten de werkzaamheden gesegmenteerd worden uitgevoerd, zodat nooit de kruin in zijn geheel wordt doorgraven. Hierbij mogen er geen meerdere segmenten tegelijk open liggen.
 4. Voor het verwijderen van de kabel parallel aan de waterkering geldt dat dit gesegmenteerd moet gebeuren is segmenten van maximaal 30 m lang.
 5. Kabels en leidingen moeten zo mogelijk verwijderd worden als ze niet langer gebruikt worden.
 6. Eventuele later aan te leggen huisaansluitingen van kabels en leidingen maken geen deel uit van deze vergunning.

5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan KPN B.V. Postbus 25110, 3001HC Rotterdam, voor het verwijderen en aanleggen van telecomkabels in het waterstaatswerk en de beschermingszone van de aldaar gelegen regionale waterkering.
- b. Het volgende document deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Tekening met titel "Middel Broekweg 85 Honseldersdijk, Tekeningnummer: 8225446-VT, Datum: 26-05-2021.

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond