

KARAKTERISTIEKE PANDEN EN OBJECTEN WELSTANDSVRIJ GEBIED

Gemeente De Wolden



Karakteristieke panden en objecten welstandsvrij gebied

Gemeente De Wolden

9 december 2020

Inhoud

1. Inleiding
2. Selectiecriteria
3. Karakteristieke panden welstandsvrij gebied
4. Karakteristieke objecten welstandsvrij gebied
5. Kaarten karakteristieke panden en objecten
6. Kaart welstandsgebieden
7. Lijst beoordeelde adressen
8. Bronnenlijst

1. Inleiding

Sinds 2013 beschikt de gemeente De Wolden over een cultuurhistorische waardenkaart en een lijst met 579 karakteristieke gebouwen. Nadat een aantal jaren met deze lijst met karakteristieke gebouwen is gewerkt, is tijdens een evaluatie van het beleid door de gemeenteraad besloten het aantal karakteristieke gebouwen in welstandsvrij gebied fors terug te brengen. Doel is de beschermende en belemmerende werking die uitgaat van de karakteristieke status voor een kleiner aantal te laten gelden, waarbij de rol van het gebouw in zijn omgeving voorop staat. Hiervoor is een aanpak en selectiecriteria opgesteld welke door de gemeente is vastgesteld. Onderdeel van de aanpak was afstemming met een werkgroep met vertegenwoordigers van de historische verenigingen in de gemeente over de werkwijze om het aantal karakteristieke panden en objecten in welstandsvrij gebied terug te brengen en daarbij te hanteren selectiecriteria. Ook is de voorselectie besproken met de werkgroep.

Aanpak

In het welstandsvrije gebied zijn momenteel 443 karakteristieke gebouwen vastgelegd in een bestemmingsplan. Het doel is dit aantal terug te brengen tot de meest waardevolle gebouwen, waarbij wordt uitgegaan van een aantal tussen de 50 en 150 panden en objecten. Alle karakteristieke adressen zijn voorzien van een score bij het opstellen van de lijst met karakteristieke objecten in 2013. Om het aantal in omvang terug te brengen zijn de laagst scorende in het gebied afgevallen en zijn de gebouwen met een score van 15 punten of hoger allen opnieuw beoordeeld aan de hand van de vooraf opgestelde selectiecriteria. De gebouwen zijn beoordeeld aan de hand van foto- en kaartmateriaal, ook is er aanvullend veldwerk verricht. Vervolgens is een schifting gemaakt tussen gebouwen die op grond van de selectiecriteria niet karakteristiek worden geacht en gebouwen die wel aan deze criteria voldoen. De selectiecriteria worden in hoofdstuk 2 nader toegelicht.

De selectie van karakteristieke panden en objecten in welstandsplichtige gebieden is ongewijzigd gebleven.

Werkgroep

Bij het opstellen van de selectiecriteria is een werkgroep samengesteld met vertegenwoordigers van de historische verenigingen in het gebied. Aan de hand van de vastgestelde criteria heeft Libau een eerste selectie gemaakt van mogelijk karakteristieke gebouwen. Van de mogelijk karakteristieke gebouwen die uit de eerste selectie naar voren zijn gekomen is een korte beschrijving opgesteld en deze zijn voorzien van een foto en kaarten. De voorselectie is vervolgens besproken met de werkgroep. Het doel van de werkgroep is om gezamenlijk tot een gedegen selectie te komen van de meest waardevolle karakteristieke gebouwen in de gemeente. In de werkgroep is gereageerd op de voorselectie en is aanvullende informatie gegeven. Vervolgens heeft Libau de selectie en omschrijvingen aangepast met

de opmerkingen en aanvullingen die zijn gegeven door de werkgroep. Bij deze willen wij de leden van de werkgroep bedanken voor hun betrokkenheid en het delen van hun kennis over de gebouwen en het gebied.

Selectie

De oorspronkelijke lijst met 443 karakteristieke panden en objecten in welstandsvrij gebied is teruggebracht tot de 138 meest waardevolle. Van alle geselecteerde karakteristieke gebouwen is een omschrijving en waardering opgesteld. De gemeente zal de selectie van karakteristieke panden en objecten in welstandsvrij gebied vastleggen in een bestemmingsplan.

Leeswijzer

Hoofdstuk 2 bevat een beschrijving van de gehanteerde selectiecriteria. Het derde hoofdstuk bevat de selectie van karakteristieke panden in welstandsvrij gebied en hoofdstuk 4 de karakteristieke objecten. De adressen zijn gerangschikt per kern en vervolgens op straatnaam en huisnummer. Hoofdstuk 5 bevat kaartmateriaal waarop alle beoordeelde panden en objecten zijn weergegeven. In hoofdstuk 6 is een kaart weergegeven van de welstandsgebieden. De gebieden die geel zijn weergegeven zijn welstandsvrij. In hoofdstuk 7 zijn alle adressen weergegeven van de lijst van karakteristieke gebouwen uit 2013 en de huidige selectie. Tenslotte bevat hoofdstuk 8 een overzicht van de gebruikte bronnen.

Sanne Tillema en Herman Waterbolk, Libau

Marijke Zwart - Van der Laan, Gemeente De Wolden

9 december 2020

2. Selectiecriteria

De karakteristieke objecten in het welstandsvrije gebied, met een oorspronkelijke score van 15 of hoger, zijn opnieuw beoordeeld aan de hand van de onderstaande selectiecriteria.

Cultuurhistorische waarde, met als leidraad:

- het belang van het object / complex als bijzondere uitdrukking van een lokale culturele, sociaaleconomische, maatschappelijke en/of wetenschappelijke ontwikkeling;
- het belang van het object / complex als uitdrukking van een emotionele band of beleving van de bewoners met het gebied.

Architectuurhistorische waarde, zich uitend in één of meer van de volgende punten:

- het belang van het object / complex voor de geschiedenis van de architectuur van het exterieur;
- het belang van het object / complex voor het oeuvre van een architect, stedenbouwkundige of ontwerper;
- het belang van het object / complex vanwege de esthetische kwaliteiten van het ontwerp;
- het belang van het object / complex vanwege bijzonder materiaalgebruik, detaillering en constructie van het ontwerp (of onderdelen daarvan);
- het belang van het object / complex vanwege het innovatieve karakter als uitdrukking van een technische of typologische ontwikkeling.

Stedenbouwkundig-landschappelijke/ensemble waarde, met als leidraad:

- de betekenis van het object / complex vanwege de situering en de ruimtelijke relaties met de omgeving;
- de betekenis van het object / complex als essentieel onderdeel of representant van een groter geheel, dat cultuurhistorisch, architectuurhistorisch en/of stedenbouwkundig-landschappelijk van belang is.

Authenticiteit:

- de betekenis van het object / complex vanwege de authenticiteit van het ontwerp (of onderdelen daarvan);
- het belang van het object / complex in relatie tot de structurele en/of visuele gaafheid van de directe omgevingsruimte.

Zeldzaamheid:

- het belang van het object / complex vanwege de architectonische, stedenbouwkundig-landschappelijke, bouwtechnische, typologische en/of functionele zeldzaamheid.

Selectie

De objecten zijn opnieuw beoordeeld en voorzien van een nieuwe score. Bij elk van de vijf selectiecriteria kan opnieuw tot 4 punten gescoord worden, waarbij de volgende waardering wordt aangehouden:


0 punten	geen waarde
1 punt	lage waarde
2 punten	midden waarde
3 punten	hoge waarde
4 punten	zeer hoge waarde

Objecten met een totaalscore van 10 of hoger, waarbij het object voor het criterium stedenbouwkundige waarde minimaal 3 punten scoort, en bij cultuurhistorische waarde minimaal 2 punten, komen in aanmerking voor de aanduiding karakteristiek. Voor objecten met een cultuurhistorische waarde van 4 punten wordt een uitzondering gemaakt ten aanzien van de vereiste score voor stedenbouwkundige waarde.

3. Karakteristieke panden welstandsvrij gebied

Ansen Dwingelerweg 3				
Cultuurhistorische waarde: 3	Architectuurhistorische waarde: 2	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 2	Zeldzaamheid: 3
Hallenhuisboerderij met bijschuur en stookhut. Vermoedelijk gebouwd rond 1800. Zowel de boerderij als de bijschuur zijn opgetrokken in baksteen, deels met houten gevelbekleding en worden gedekt door een rieten kap. Ensemble van boerderij, bijschuur en stookhut. Beeldbepalend gelegen in de kern van Ansen. Boerderij met de achterzijde van de boerderij dicht op de weg.				

Ansen Dwingelerweg 19				
Cultuurhistorische waarde: 2	Architectuurhistorische waarde: 2	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 3	Zeldzaamheid: 2
Hallenhuisboerderij gebouwd in 1873. Grotendeels opgetrokken in baksteen en deels met gepotdekselde houten planken, en gedekt met riet, en in ambachtelijk- traditionele trant. Boerderij van het dwarsdeel type met baanderdeuren in de zijgevel aan de straatzijde. Beeldbepalende ligging evenwijdig aan de weg aan de noordzijde van Ansen. Ensemble met naastgelegen boerderij (nr. 21) in vergelijkbare vorm uit de zelfde periode.				

Ansen Dwingelerweg 21				
Cultuurhistorische waarde: 2	Architectuurhistorische waarde: 2	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 3	Zeldzaamheid: 2
Hallenhuisboerderij gebouwd in circa 1850. Grotendeels opgetrokken in baksteen en gedekt met riet, uitgevoerd in ambachtelijk-traditionele trant. Boerderij van het dwarsdeel type met baanderdeuren in de zijgevel aan de straatzijde. Beeldbepalende ligging evenwijdig aan de weg aan de noordzijde van Ansen. Ensemble met naastgelegen boerderij (nr. 19) in vergelijkbare vorm uit de zelfde periode.				


Ansen Dwingelerweg 45				
Cultuurhistorische waarde: 2	Architectuurhistorische waarde: 4	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 3	Zeldzaamheid: 3
Kop-romp boerderij De Dollard gebouwd in 1933. Boerderij uitgevoerd met kenmerken van Expressionisme, zoals decoratief gebruik van baksteen en verschillende bijzonder vormgegeven vensters. Mogelijk van architect Pouwel Mos. Zeer beeldbepalende vrijstaande ligging op ruim perceel aan de doorgaande weg tussen Ansen en Dwingeloo. De vrijstaande bijgebouwen zijn recente datum en vallen buiten de aanduiding.				

Ansen Kerkdijk 2				
Cultuurhistorische waarde: 3	Architectuurhistorische waarde: 2	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 2	Zeldzaamheid: 2
Café uit circa 1880, thans in gebruik als restaurant. Uitgevoerd als dwarshuis en in de jaren 1930 aan de achterzijde uitgebreid. Uitgevoerd in ambachtelijk-traditionele trant. Beeldbepalende ligging in de kern van het esdorp Ansen. Voorzijde evenwijdig aan de straat gelegen, met leidendes aan de voorzijde.				


Ansen Kerkdijk 36				
Cultuurhistorische waarde: 2	Architectuurhistorische waarde: 2	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 2	Zeldzaamheid: 2
Ontginningsboerderij uit 1928. Krimpenboerderij voorzien van rijke decoratie elementen, zoals gebruik gekleurde baksteen, en dubbele vensters op de verdieping. Van waarde als vroeg 20ste eeuwse ontginningsboerderij. Beeldbepalend gelegen aan de oostelijke uitvalsweg van het dorp. Vrijstaande bijgebouwen zijn van recenter datum en vallen buiten de aanduiding.				


Ansen Ruinerdijk 20				
Cultuurhistorische waarde: 2	Architectuurhistorische waarde: 2	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 2	Zeldzaamheid: 2
Boerderij met aangebouwde ouderwoning. Gebouwd in 1862. Boerderij van het hallenhuistype met aangebouwd woondeel van later datum en uitgevoerd als dwarshuis. Van waarde als zeldzame typologie. Beeldbepalend gelegen aan de Ruinerdijk en op hoek met Achterneuvens, ten zuiden van de kern van Ansen. Vrijstaande bijgebouwen op het erf vallen buiten de aanduiding.				

De Wijk Dorpsstraat 10				
Cultuurhistorische waarde: 3	Architectuurhistorische waarde: 2	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 2	Zeldzaamheid: 2
Voormalige boerderij met café, gebouwd rond 1860 en deels herbouw in 1903. Eenlaags pand op L-vormige plattegrond. Kenmerkende vensterindeling en baanderdeuren in de lange voorgevel. Zeer beeldbepalende ligging in het lint aan de Dorpsstraat in de kern van De Wijk.				

De Wijk Dorpsstraat 43, 43A				
Cultuurhistorische waarde: 2	Architectuurhistorische waarde: 3	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 1	Zeldzaamheid: 3
Voormalige dokterswoning. Gebouwd in ca. 1870 en gewijzigd in 1913 tot de huidige hoofdvorm. Eenlaags gebouw met kapverdieping onder afgeknot schilddak en op L-vormige plattegrond. Thans wit gepleisterd. Van waarde vanwege de bijzondere architectuur en de vml. functie. Zeer beeldbepalende ligging in het lint aan de hoofdweg in de kern van De Wijk.				


De Wijk Dorpsstraat 55				
Cultuurhistorische waarde: 3	Architectuurhistorische waarde: 3	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 3	Zeldzaamheid: 2
Voormalige meesterswoning behorende bij de naastgelegen voormalige openbare lagere school. Woonhuis gebouwd in 1913. Woonhuis op samengestelde plattegrond uitgevoerd in rijke Jugendstil architectuur, vergelijkbaar met het schoolgebouw. Zeer beeldbepalend gelegen in de kern van De Wijk. Ensemble met het naastgelegen schoolgebouw, uitgevoerd in vergelijkbare bouwstijl.				


De Wijk Dorpsstraat 57, 57A, 59, 59A				
Cultuurhistorische waarde: 3	Architectuurhistorische waarde: 3	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 4	Authenticiteit: 3	Zeldzaamheid: 3
Voormalige openbare lagere school gebouwd in 1913. Debouwd als acht klassige middengangschool. Gebouw op rechthoekige plattegrond onder twee evenwijdig gelegen schilddaken. Uitgevoerd in rijke Jugendstil architectuur. Het gebouw heeft thans een woonfunctie. Zeer beeldbepalend gelegen in de kern van De Wijk, nabij de molen. Ensemble met naastgelegen meesterswoning, uitgevoerd in vergelijkbare bouwstijl.				

De Wijk Dorpsstraat 74				
Cultuurhistorische waarde: 3	Architectuurhistorische waarde: 2	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 4	Authenticiteit: 2	Zeldzaamheid: 3
Voormalig gemeentehuis. De herberg met veldwachterswoning uit het midden van de 18e eeuw werd in ca. 1880 verbouwd tot gemeentehuis. Het linker bouwdeel werd in 1910 door brand verwoest en herbouwd. In 1987-89 werd een nieuw gemeentehuis gebouwd en kreeg het gebouw een nieuwe functie. Het voormalige gemeentehuis heeft een prominente hoekligging in de kern van De Wijk, nabij de molen, de school en het nieuwe gemeentehuis.				

De Wijk Dorpsstraat 80				
Cultuurhistorische waarde: 3	Architectuurhistorische waarde: 3	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 4	Authenticiteit: 3	Zeldzaamheid: 3
Herenhuis gebouwd in 1882. Voormalige burgemeesterswoning, later in gebruik geweest als pension Huize Welgelegen en thans als woonhuis. Gebouwd als dwarshuis met aangebouwd achterhuis/koetshuis. Serre is in een latere fase aangebouwd. Zeer beeldbepalend gelegen op een ruim perceel aan de Dorpsstraat. Erf met forse beuk en gebogen toegangsweg met twee inritten.				

De Wijk Dorpsstraat 97				
Cultuurhistorische waarde: 2	Architectuurhistorische waarde: 2	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 1	Zeldzaamheid: 2
Dwarshuisboerderij gebouwd rond 1880. Symmetrisch opgezet woonhuis uitgevoerd als dwarshuis en dwars voor de schuur geplaatst. Beeldbepalend gelegen aan de Dorpsstraat en in een meer recente fase omgeven door een nieuwe woonwijk. Van waarde als voorbeeld van historische agrarische bebouwing in de kern.				

De Wijk Dorpsstraat 108, 108A				
Cultuurhistorische waarde: 2	Architectuurhistorische waarde: 2	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 1	Zeldzaamheid: 2
Hallenhuisboerderij met aangebouwde houten schuur. Gebouwd in 1911 op ouder boerderijerf. Voorhuis onder pannen en schuur onder rieten kap. Voorhuis met enige kenmerken van Overgangsarchitectuur, zoals gebruik van gekleurde baksteen. Houten bijschuur. Beeldbepalend gelegen, nagenoeg evenwijdig aan de doorgaande weg en nabij kruising met de straat Luchtenstein.				

De Wijk Dorpsstraat 110, 112				
Cultuurhistorische waarde: 2	Architectuurhistorische waarde: 2	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 2	Zeldzaamheid: 2
Voormalige kruidenierswinkel met woonhuis. Eenlaags pand bestaande uit twee bouwdelen; winkel aan linker zijde en woonhuis aan rechter zijde. Woonhuis onder mansarde kap. Beeldbepalend gelegen aan de Dorpsstraat in de kern van De Wijk. Evenwijdige ligging, dicht op de weg.				

De Wijk Julianaweg 36				
Cultuurhistorische waarde: 2	Architectuurhistorische waarde: 2	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 2	Zeldzaamheid: 2
Boerderij gebouwd in 1928. Boerderij van het krimpentype met sprongsgewijze versmalling richting de voorgevel. Uitgevoerd in zorgvuldige Interbellumarchitectuur. Zeer beeldbepalende vrijstaande ligging aan de zuidelijke uitvalsweg van De Wijk. De eerste boerderij aan de zuidzijde van het dorp.				


De Wijk Leijenweg 5				
Cultuurhistorische waarde: 2	Architectuurhistorische waarde: 3	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 2	Zeldzaamheid: 2
Voormalige meesterswoning uit circa 1910. Behorende bij het achtergelegen schoolgebouw welke in circa 1950 is vervangen. Woonhuis uitgevoerd als dwarshuis en voorzien van rijke eclectische ornamenten. Beeldbepalend gelegen aan de Leijenweg in het buurtschap De Stapel. Ensemble met nabijgelegen voormalige openbare lagere school De Stapel.				


De Wijk Leijenweg 10				
Cultuurhistorische waarde: 2	Architectuurhistorische waarde: 4	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 2	Authenticiteit: 2	Zeldzaamheid: 3
Hallenhuisboerderij met villa-achtig voorhuis. Gebouwd in 1925 voor familie Schoonvelde. Voorhuis met kenmerken van Expressionisme. Rietgedekte schuur. Beeldbepalende ligging aan de Leijenweg, waar aan het begin van de twintigste eeuw een buurtschap is ontstaan aan de doorgaande weg en nabij een school.				

De Wijk Leijenweg 12				
Cultuurhistorische waarde: 2	Architectuurhistorische waarde: 4	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 2	Authenticiteit: 3	Zeldzaamheid: 3
Dwarshuisboerderij gebouwd in 1909. Gebouwd voor de landbouwer Meeuwes Eemten. Voorhuis uitgevoerd als dwarshuis en schuur met rieten kap. Beeldbepalende ligging aan de Leijenweg, waar aan het begin van de twintigste eeuw een buurtschap is ontstaan aan de doorgaande weg en nabij een school.				

De Wijk Molenstraat 6, 8, 10				
Cultuurhistorische waarde: 3	Architectuurhistorische waarde: 2	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 1	Zeldzaamheid: 3
Boerderij gebouwd in 1832 en in 1881 verbouwd tot armenhuis met drie woningen. Eenlaags pand onder rieten kap. Van waarde vanwege de zeldzaamheid van armenwoningen in de gemeente. Beeldbepalende ligging aan de Molenstraat. Evenwijdig aan de weg gelegen.				


De Wijk Zuiderkanaalweg 11				
Cultuurhistorische waarde: 3	Architectuurhistorische waarde: 2	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 1	Zeldzaamheid: 3
Boerderij met café. Gebouwd rond 1845. Boerderij van het hallenhuistype met gelagkamer aan de voorzijde. Uitgevoerd in ambachtelijk-traditionele trant. Van belang als representant van de bouw van horecavoorzieningen nabij kruising tussen weg en water. Beeldbepalend gelegen nabij de brug over het de Hoogeveense Vaart, aan de route tussen Hoogeveen en De Wijk.				

Drogterslagen Drogterslagen 44				
Cultuurhistorische waarde: 2	Architectuurhistorische waarde: 2	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 1	Zeldzaamheid: 3
Dubbel woonhuis gebouwd in circa 1880. Twee evenwijdig aan elkaar gebouwde arbeiderswoningen, met entree in het midden. Zeldzaam type in de gemeente De Wolden. Beeldbepalend gelegen aan de hoofdweg in Drogterslagen.				

Echten Ruinerweg 28				
Cultuurhistorische waarde: 3	Architectuurhistorische waarde: 2	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 1	Zeldzaamheid: 4
Voormalig tolhuis uit circa 1850. In latere fase uitgebreid tot boerderij. Woonhuis van het krimpentype uitgevoerd in ambachtelijk-traditionele trant. Voorzien van meerdere ronde vensters. Een van de weinig bewaarde tolhuizen in De Wolden. Vrijstaande bijgebouwen vallen buiten de aanduiding. Zeer beeldbepalende ligging dicht op de weg tussen Ruinen en Echten.				

Echten		Zuidwolderweg 40		
Cultuurhistorische waarde: 3	Architectuurhistorische waarde: 2	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 2	Zeldzaamheid: 3
Hallenhuisboerderij uit 1777. In latere fase is een zogenaamde straat aangebouwd. Boerderij opgetrokken in baksteen op een gestucte plint, en voorzien van rieten kap. Uitgevoerd in ambachtelijk-traditionele trant. Zeldzaam vanwege de ouderdom van de boerderij. Beeldbepalende ligging aan de Zuidwolderweg en de zuidzijde van het bos van het Huis te Echten.				

Eursinge		Eursinge 5		
Cultuurhistorische waarde: 2	Architectuurhistorische waarde: 2	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 2	Zeldzaamheid: 2
Boerderij uit 1925. Boerderij van hallenhuysboerderij van het dwarsdeeltype met baanderdeuren in de zijgevel. Uitgevoerd in zorgvuldige Interbellumarchitectuur. Beeldbepalend gelegen aan de hoofdroute in de kern van het esdorp Eursinge, aan de kruising met de Slagenweg. De boerderij volgt de verkavelingsrichting.				

Eursinge		Eursinge 9		
Cultuurhistorische waarde: 3	Architectuurhistorische waarde: 2	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 2	Zeldzaamheid: 2
Voormalige onderwijzerswoning. Woonhuis gebouwd in circa 1910. Eenlaags gebouw met kapverdieping, uitgevoerd met kenmerken van Overgangsarchitectuur. Vergelijkbaar met de onderwijzerswoning in Ansen (Dwingelerweg 1) Beeldbepalende ligging in het streekje Bultinge bij Eursinge. De lagere school is inmiddels verdwenen.				

Kerkenveld		Braambergerweg 3		
Cultuurhistorische waarde: 2	Architectuurhistorische waarde: 2	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 1	Zeldzaamheid: 2
Boerderij uit 1927. Ontginningsboerderij van het krimpentype met sprongsgewijze versmalling richting de voorgevel. Uitgevoerd in zorgvuldige Interbellumarchitectuur. Jaartalankers in de voorgevel. Zeer beeldbepalende vrijstaande ligging in het ontginningslandschap ten oosten van Kerkenveld. Gelegen nabij de kruising Braambergerweg - Jan Haarstraat.				

Kerkenveld Burgemeester Jansstraat 22				
Cultuurhistorische waarde: 3	Architectuurhistorische waarde: 3	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 2	Zeldzaamheid: 2
Kop-romp boerderij De Wijdeblik, gebouwd in 1937. Ontginningsboerderij gebouwd in zorgvuldige Interbellumarchitectuur. Woonhuis en schuur onder kap bedekt met rode pannen. Beeldbepalende ligging op kruising aan het vml. Alteveersche of Kobuspad in het Schotterveld.				

Kerkenveld Jan Haarstraat 30				
Cultuurhistorische waarde: 2	Architectuurhistorische waarde: 3	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 1	Zeldzaamheid: 2
Voormalige meesterswoning gebouwd in 1887. Behorende bij de (inmiddels vervangen) naastgelegen lagere school. Wit gepleisterd woonhuis met kenmerkend engelenvenster in de topgevel. Vergelijkbaar met de meesterswoning in Drogteropslagen. Beeldbepalend gelegen bij de kruising van de hoofdwegen in Kerkenveld. Ensemble met naastgelegen (gewijzigd) schoolgebouw.				


Kerkenveld Jan Haarstraat 36				
Cultuurhistorische waarde: 4	Architectuurhistorische waarde: 2	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 2	Authenticiteit: 1	Zeldzaamheid: 2
Kerk Bethel. Gebouwd rond 1900 als zaalkerk en in 1925 aan de achterzijde uitgebreid tot een T-vormige plattegrond. Kerkgebouw met relatief forse dakruiter. Van waarde vanwege de zeldzaamheid van authentieke dorpskerkjes. Ensemble met naastgelegen pastorie. Beeldbepalende teruggerooide ligging in de kern van Kerkenveld.				

Kerkenveld Jan Haarstraat 38				
Cultuurhistorische waarde: 3	Architectuurhistorische waarde: 2	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 1	Zeldzaamheid: 1
Voormalige pastorie behorende bij de naastgelegen NH kerk Bethel. Gebouwd in 1950 ter vervanging van een oudere pastorie. Woonhuis ontworpen door de architect A. Smallenbroek uit Assen. Uitegevoerd in Wederopbouwarchitectuur. Ensemble met naastgelegen kerkgebouw. Beeldbepalende ligging in het lint de kern van Kerkenveld.				

Kerkenveld Jan Haarstraat 48				
Cultuurhistorische waarde: 2	Architectuurhistorische waarde: 2	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 1	Zeldzaamheid: 3
Boerderij gebouwd in 1951. Boerderij van het kop-romp type uitgevoerd in zorgvuldige Wederopbouwarchitectuur. Van waarde vanwege de zeldzaamheid van relatief gave wederopbouwboerderijen in de gemeente. Beeldbepalende ligging op ruim perceel nabij de kruising van wegen aan de oostzijde van het dorp.				

Koekange Dorpsstraat 4-6				
Cultuurhistorische waarde: 2	Architectuurhistorische waarde: 2	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 2	Zeldzaamheid: 2
Dwarshuisboerderij gebouwd in 1910. Symmetrisch opgezet voorhuis uitgevoerd met kenmerken van Overgangsarchitectuur. Boerderijcomplex met boerderij, aangebouwde schuur en vrijstaande stookhok. Beeldbepalend gelegen op ruim perceel in het lint aan de Dorpsstraat in Koekange.				


Koekange Dorpsstraat 7				
Cultuurhistorische waarde: 2	Architectuurhistorische waarde: 3	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 2	Zeldzaamheid: 2
Voormalige directeurswoning gebouwd in 1905. De naastgelegen zuivelfabriek werd in 1896 gebouwd en gesloopt na de sluiting in 1987. Villa uitgevoerd met kenmerken van Vernieuwingsstijl. Voorzien van een opvallende gepleisterde erker. Het woonhuis is beeldbepalend gelegen aan de Dorpsstraat. Van belang als representant van de zuivelgeschiedenis in De Wolden.				

Koekange Dorpsstraat 76				
Cultuurhistorische waarde: 2	Architectuurhistorische waarde: 3	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 3	Zeldzaamheid: 2
Voormalige onderwijzerswoning gebouwd rond 1900. Behorende bij de naastgelegen voormalige openbare lagere school. Woonhuis uitgevoerd als dwarshuis in ambachtelijk-traditionele trant met enige invloeden van eclecticisme, zoals de daklijst. Beeldbepalende ligging in het lint aan de Dorpsstraat in Koekange.				

Koekange Eggeweg 1				
Cultuurhistorische waarde: 2	Architectuurhistorische waarde: 2	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 3	Zeldzaamheid: 2
Boerderij gebouwd in 1846. In 1853 wordt een nieuw voorhuis gebouwd dat dwars op de schuur wordt geplaatst, een zgn. dwarshuisboerderij. Mogelijk de eerste dwarshuisboerderij in Koekange. Met bijgebouw van het krimpentype. De boerderij met bijgebouw is beeldbepalend gelegen op een ruim erf op de hoek van de Eggeweg en de Koekangerweg.				


Koekange Koekanger Dwarsdijk 14				
Cultuurhistorische waarde: 2	Architectuurhistorische waarde: 3	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 1	Zeldzaamheid: 2
Voormalig woonhuis met werkplaats. In 1938 gebouwd door aannemer. Later in gebruik geweest als waterschapsgebouw van waterschap de Wold Aa. Complex van verschillende aan elkaar gebouwde bouwdelen. Met kenmerken van expressionisme. Beeldbepalend gelegen op hoek aan de Koekanger Dwarsdijk met de Stationsweg, richting de spoorlijn				

Koekange Noorderkanaalweg 5				
Cultuurhistorische waarde: 2	Architectuurhistorische waarde: 2	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 3	Zeldzaamheid: 3
Boerderij met ouderenwoning. Boerderij van het hallenhuistype gebouwd in 1883. Aangebouwde ouderenwoning onder mansarde kap en gebouwd in 1932. Wit gepleisterde gebouwen onder een rieten kap. Beeldbepalende ligging op ruim perceel aan de Hoogeveense Vaart in het streekje Noordwijk.				

Koekange Noorderkanaalweg 7				
Cultuurhistorische waarde: 2	Architectuurhistorische waarde: 2	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 1	Zeldzaamheid: 2
Boerderij Hendrikhoeve. Boerderij van het hallenhuistype gebouwd in 1895. Rietgedekte boerderij. Met stookhut. Beeldbepalende ligging op ruim perceel aan de Hoogeveense Vaart en op de hoek van de Noorderkanaalweg en de Hoojersteeg.				

Koekange Noordwijkerweg 3-5				
Cultuurhistorische waarde: 4	Architectuurhistorische waarde: 3	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 3	Zeldzaamheid: 3
Voormalige armenhuis gebouwd in 1866. Eenlaags pand onder schilddak uitgevoerd in ambachtelijk-traditionele trant. Tot 1959 in gebruik geweest als armenhuis en heeft thans een woonfunctie. Beeldbepalende ligging evenwijdig aan de weg. Gelegen in het buurtschap Noordwijk nabij de Hoogeveensche Vaart.				

Koekange Oshaarseweg 43				
Cultuurhistorische waarde: 3	Architectuurhistorische waarde: 2	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 2	Zeldzaamheid: 2
Boerderij Pinxterhuis. Complex bestaande uit boerderij met bijschuur gebouwd in de 18e eeuw. Geschiedenis van boerderijplaats gaat terug tot 1744. Boerderij van het hallenhuistype met aangebouwde staart. Beeldbepalend gelegen met de achterzijde en de straat gericht op de Oshaarseweg in de buurtschap Oshaar.				

Koekange Oshaarseweg 47				
Cultuurhistorische waarde: 2	Architectuurhistorische waarde: 2	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 2	Zeldzaamheid: 2
Boerderij Pinxterhuis. Boerderij en vrijstaande bijschuur. Gebouwd door Lukas en Roelof Pinxterhuis in 1909. Boerderij van het hallenhuistype met rietgedekte schuur en met pannen gedekt woonhuis. Bijschuur op rechthoekige plattegrond en onder rieten kap. Zeer beeldbepalende ligging in de bocht van de Oshaarseweg. Gelegen in het buurtschap Oshaar.				


Koekange Oshaarseweg 48				
Cultuurhistorische waarde: 2	Architectuurhistorische waarde: 2	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 3	Zeldzaamheid: 2
Boerderij Oshaar. Dwarshuisboerderij gebouwd in 1911 door Jan Oshaar. De schuur is in de jaren 1950-60 gewijzigd en uitgebreid met een aangebouwde veestal. Voorhuis uitgevoerd in ambachtelijk-traditionele trant met invloeden van neoclassicisme. Beeldbepalend gelegen in het agrarische lint aan de Oshaarseweg in het buurtschap Oshaar. Vrijstaande bijgebouwen vallen buiten de aanduiding.				


Koekange Oshaarseweg 71				
Cultuurhistorische waarde: 2	Architectuurhistorische waarde: 3	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 3	Zeldzaamheid: 3
Boerderij Geerts. Gebouwd in 1927 door de eigenaar van Eggeweg 1. In 1931 uitgebreid door de aanbouw van een tweede woonhuis. Boerderij van het hallenhuistype uitgevoerd met kenmerken van expressionisme. Aangebouwde woning onder mansarde kap. Zeer beeldbepalende ligging op de hoek met de Koekangerweg. Bijzonder complex van boerderij met aangebouwd woonhuis.				


Koekange Panjerdweg 1, 1A				
Cultuurhistorische waarde: 2	Architectuurhistorische waarde: 3	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 2	Zeldzaamheid: 2
Ontginningsboerderij Moréne Hoeve, gebouwd in 1938. Kop-romp boerderij, uitgevoerd in zorgvuldige Interbellumarchitectuur. Ensemble met Panjerdweg 3. Beeldbepalende vrijstaande ligging aan de Panjerdweg, vanuit hier werd het Oshaarderveld ontgonnen in het kader van de werkverschaffing. Vrijstaande bijgebouwen vallen buiten de aanduiding.				


Koekange Panjerdweg 3				
Cultuurhistorische waarde: 2	Architectuurhistorische waarde: 2	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 2	Zeldzaamheid: 2
Ontginningsboerderij Ruimzicht, gebouwd in 1938. Kop-romp boerderij, uitgevoerd in zorgvuldige Interbellumarchitectuur. Het voorhuis is schuin voor de schuur gebouwd. Ensemble met Panjerdweg 1. Beeldbepalende vrijstaande ligging aan de Panjerdweg, vanuit hier werd het Oshaarderveld ontgonnen in het kader van de werkverschaffing. Vrijstaande bijgebouwen vallen buiten de aanduiding.				

Koekange Ruinerweg 26, 26A-B				
Cultuurhistorische waarde: 3	Architectuurhistorische waarde: 2	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 2	Zeldzaamheid: 3
Voormalige openbare lagere school De Veldkei gebouwd in 1930. Tweeklassige school gebouwd in expressionistische architectuur. In latere fase aan achterzijde uitgebreid voor dorpsshuis. Het dorp Koekangerveld is gegroeid rond het schoolgebouw. Zeer beeldbepalende ligging in de kern van Koekangerveld. Ensemble met naastgelegen meesterswoning (nr. 28).				

Koekange Ruinerweg 28				
Cultuurhistorische waarde: 3	Architectuurhistorische waarde: 2	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 2	Zeldzaamheid: 2
Voormalige meesterswoning behorende bij de naastgelegen openbare lagere school. Woonhuis gebouwd in 1930 in expressionistische architectuur. Woning op rechthoekige plattegrond en onder zadeldak. Het dorp Koekangerveld is gegroeid rond het schoolgebouw. Zeer beeldbepalende ligging in de kern van Koekangerveld. Ensemble met naastgelegen voormalige lagere school (nr. 26).				


Koekange Schoonveldeweg 12				
Cultuurhistorische waarde: 2	Architectuurhistorische waarde: 3	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 2	Zeldzaamheid: 2
Dwarshuisboerderij gebouwd in 1881. Hallenhuisboerderij waarvan het woonhuis dwars op de schuur is geplaatst. Voorhuis uitgevoerd in eclectische architectuur. Beeldbepalende vrijstaande ligging op ruim erf met hoog opgaand geboomte. Gelegen in het streekje Schoonvelde, aan de doorgaande weg tussen Koekange de De Wijk.				

Koekange Stationsweg 1				
Cultuurhistorische waarde: 3	Architectuurhistorische waarde: 2	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 2	Zeldzaamheid: 3
Boerderij met café gebouwd in 1904. Boerderij van het hallenhuistype met klokgevel. In latere fase voorzien van forse serre. Gebouwd aan de spoorlijn Groningen-Meppel (va. 1870). Voorbeeld van de bouw van horecavoorzieningen nabij stations. Zeer beeldbepalende ligging op kruising van de Stationsweg en de Dorpsstraat, nabij de spoorwegovergang.				

Koekange Weerwilleweg 3				
Cultuurhistorische waarde: 2	Architectuurhistorische waarde: 2	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 1	Zeldzaamheid: 2
Boerderij gebouwd in 1874. In een latere fase uitgebreid en in gebruik geweest als 1e Boerenleenbank. Pand op L-vormige plattegrond. Gelegen op ruim erf met tuinaanleg aan de Weerwilleweg in het lint van Koekange.				

Koekange Weerwilleweg 10				
Cultuurhistorische waarde: 3	Architectuurhistorische waarde: 2	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 2	Zeldzaamheid: 2
Dwarshuisboerderij Hoeve Zorg en Vlijt. Op oorspronkelijk begin 17e eeuwse boerderijplaats. Nieuwbouw voorhuis in 1886, maar de boerderij heeft vermoedelijk een oudere kern. In ambachtelijk-traditionele trant en voorhuis met invloeden van neoclassicisme. Beeldbepalend gelegen op ruim erf in het historische lint tussen Koekange en Weerwille. Met lindes voor het voorhuis.				


Koekange Weerwilleweg 12				
Cultuurhistorische waarde: 3	Architectuurhistorische waarde: 2	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 1	Zeldzaamheid: 2
Hallenhuisboerderij uit circa 1800. Op oorspronkelijk begin 17e eeuwse boerderijplaats. Boerderij van het hallenhuistype met aangebouwde bijschuur, de zogenaamde staart. In ambachtelijk-traditionele trant. Beeldbepalende ligging aan de Weerwilleweg, het lint tussen Koekange en Weerwille. Van waarde vanwege de ouderdom van de boerderij en in samenhang met historische lintbebouwing.				

Linde Linderveldweg 25				
Cultuurhistorische waarde: 2	Architectuurhistorische waarde: 3	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 2	Zeldzaamheid: 2
Boerderij gebouwd in 1937. Ontginningsboerderij van het krimpentype uitgevoerd in zorgvuldige Interbellumarchitectuur. Van waarde als representant van ontginningsboerderijen in de gemeente. Zeer beeldbepalende ligging aan de doorgaande weg welke is ontstaan bij de ontginning van het Linderveld.				

Linde Vuile Riete 8				
Cultuurhistorische waarde: 2	Architectuurhistorische waarde: 2	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 1	Zeldzaamheid: 3
Keuterij uit circa 1915. Eenvoudige boerderij met mestdeuren en stalvensters in de zijgevel. In de loop van de jaren uitgebreid door bouw van bijschuren, maar kleinschalig karakter behouden. Van waarde vanwege de zeldzaamheid van relatief gave keuterijen. Beeldbepalende ligging in het lint in het streekje Vuile Riete.				

Linde Vuile Riete 15				
Cultuurhistorische waarde: 3	Architectuurhistorische waarde: 2	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 1	Zeldzaamheid: 3
Lokaal voor Christelijke Belangen Bethel gebouwd in 1910. Zaalkerk op nagenoeg T-vormige plattegrond onder twee aan elkaar gekoppelde zadeldaken. Wit gepleisterd gebouw. Bouwdeel aan de straatzijde met kenmerkende gietijzeren vensters. Beeldbepalende ligging in het buurtschap Vuile Riete. De overige bijgebouwen op het erf vallen buiten de aanduiding.				


Ruinen Anholt 7				
Cultuurhistorische waarde: 2	Architectuurhistorische waarde: 2	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 2	Zeldzaamheid: 2
Hallenhuisboerderij gebouw omstreeks 1900 en mogelijk met oudere kern. Boerderij van het dwarsdeeltype met baanderdeuren in de zijgevel. Opgetrokken in baksteen en voorzien van rieten kap. Uitgevoerd in ambachtelijk-traditionele trant. Beeldbepalend gelegen aan kruising in het buurtschap Anholt.				

Ruinen Armstraat 20				
Cultuurhistorische waarde: 2	Architectuurhistorische waarde: 2	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 2	Zeldzaamheid: 3
Hallenhuisboerderij uit 1884. Boerderij van het dwarsdeeltype met baanderdeuren in de zijgevel. Opgetrokken in baksteen en voorzien van rieten kap. Uitgevoerd in ambachtelijk-traditionele trant. Beeldbepalend gelegen aan de Armstraat. De laatste oorspronkelijke boerderij aan de Armstraat, de historische uitvalsweg aan de noordzijde van Ruinen.				

Ruinen Brink 1				
Cultuurhistorische waarde: 3	Architectuurhistorische waarde: 3	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 4	Authenticiteit: 2	Zeldzaamheid: 2
Café-restaurant Luning. Gebouwd in circa 1830 als boerderij met cafe'. Uitgevoerd als boerderij met fors dwarshuis en voorzien van veranda. Oorspronkelijk met café aan de voorzijde en boerderij in de schuur. Voorbeeld van horecavoorzieningen in de kern. Zeer beeldbepalend gelegen op de Brink in de kern van Ruinen. Ensemble met naastgelegen café Brinkzicht.				


Ruinen Brink 21				
Cultuurhistorische waarde: 3	Architectuurhistorische waarde: 2	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 2	Zeldzaamheid: 2
Voormalig gemeentehuis. Gebouwd in 1853 als tweeklassige school en in 1900 verbouwd tot gemeentehuis. Tot 1963 in gebruik geweest als gemeentehuis. Eenlaags gebouw onder schilddak, uitgevoerd in ambachtelijk-traditionele trant. Beeldbepalende hoekligging aan de Brink in de kern van Ruinen. Ensemble met tegenover gelegen gemeentehuis gebouwd in 1964.				

Ruinen Brink 47				
Cultuurhistorische waarde: 3	Architectuurhistorische waarde: 3	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 4	Authenticiteit: 1	Zeldzaamheid: 2
Café Brinkzicht. Gebouwd in circa 1915 en in latere fase aan de achterzijde uitgebreid. Het gebouw heeft een kernmerkende voorgevel welke wordt afgesloten door een gemetseld hekwerk en is voorzien van details in grintbeton en geglazuurde baksteen. Voorbeeld van horecavoorzieningen in de kern van het dorp. Zeer beeldbepalend gelegen op de Brink in de kern van Ruinen. Ensemble met naastgelegen café Luning.				

Ruinen Hees 26				
Cultuurhistorische waarde: 2	Architectuurhistorische waarde: 3	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 3	Zeldzaamheid: 2
Keuterij gebouwd rond 1925. Bestaande uit een woonhuis met geschakelde schuur. Woonhuis op rechthoekige plattegrond onder kap met wolfseind. Schuur op rechthoekige plattegrond onder rieten kap. Beeldbepalende ligging in het esgehucht Hees, in rij met hoofdzakelijk agrarische bebouwing. Zeldzaam voorbeeld van een relatief gaaf bewaarde keuterij in de gemeente.				

Ruinen Hees 30, 30A-B				
Cultuurhistorische waarde: 2	Architectuurhistorische waarde: 2	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 2	Zeldzaamheid: 2
Boerderij gebouwd in 1874. Hallenhuysboerderij opgetrokken in baksteen en voorzien van rieten kap. Uitgevoerd in ambachtelijk-traditionele trant. Met stookhut aan de oostzijde van de boerderij. Beeldbepalende hoekligging in het esgehucht Hees, in rij met hoofdzakelijk agrarische bebouwing.				

Ruinen Hees 32				
Cultuurhistorische waarde: 2	Architectuurhistorische waarde: 2	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 2	Zeldzaamheid: 2
Boerderijcomplex gebouwd rond 1930. Boerderij met 'staart', stookhut en bijschuur. Boerderij uitgevoerd in zorgvuldige Interbellumarchitectuur. Voorbeeld van een agrarisch complex met meerdere bijgebouwen. Beeldebepalende ligging in het esgehucht Hees, in rij met hoofdzakelijk agrarische bebouwing.				


Ruinen Kloosterstraat 8				
Cultuurhistorische waarde: 2	Architectuurhistorische waarde: 3	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 2	Zeldzaamheid: 3
Voormalig dokterswoning gebouw uit circa 1960. Deels één en deels tweelaags gebouw op L-vormige plattegrond. Bouwdelen haaks op elkaar geplaatst, elk onder zadeldak met gemetselde schoorstenen. Uitgevoerd in zorgvuldige Wederopbouwarchitectuur. Beeldebepalende ligging aan de Kloosterstraat, de oostelijke uitvalsweg van Ruinen. Op erf met forse rode beuk.				


Ruinen Meppelerweg 23				
Cultuurhistorische waarde: 2	Architectuurhistorische waarde: 3	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 3	Zeldzaamheid: 3
Pand gebouwd in circa 1880. Heeft dienst gedaan als bakkerij. Zijgevel met baanderdeur en voorzien van middenrisaliet met topgevel. Vensters voorzien van 9-ruits vensters en bovenlichten met 6-ruits vensters. Beeldebepalend gelegen aan de rand van de es aan de westzijde van Ruinen. Van waarde vanwege het bijzondere gebouwtipe.				

Ruinen Oosterstraat 1				
Cultuurhistorische waarde: 2	Architectuurhistorische waarde: 3	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 2	Zeldzaamheid: 2
Voormalige onderwijzerswoning uit circa 1910. Behoorde bij de inmiddels gesloopte openbare lagere school. Woonhuis op samengestelde plattegrond, deels tweelaags. Met kenmerken van vernieuwingsstijl, o.a. gekleurde baksteen en houten gevelbekleding. Beeldebepalend gelegen aan de Oosterstraat. Op de locatie van het vml. schoolgebouw staan thans woningen. Van waarde als vml. gemeentelijke dienstwoning.				

Ruinen Oosterstraat 2				
Cultuurhistorische waarde: 2	Architectuurhistorische waarde: 4	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 3	Zeldzaamheid: 4
Winkel-woning. Oorspronkelijk 19e eeuwse gebouwen welke in 1935 is uitgebreid met een winkel. Winkel uitgevoerd in rijk gedecoreerde expressionistische architectuur. Met opvallende afgeschuinde gevels waardoor de hoekligging wordt geaccentueerd. Zeer beeldbepalende hoekligging in de kern van het dorp en nabij beide vml. Gemeentehuizen. Unieke winkel-woning in de gemeente.				

Ruinen Oosterstraat 16				
Cultuurhistorische waarde: 3	Architectuurhistorische waarde: 3	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 2	Zeldzaamheid: 2
Museumboerderij Pasmans Huus. Boerderij met stookhok. Hallenhuisboerderij van het dwarsdeeltype gebouwd rond 1905. Voorhuis met enige kenmerken van Overgangsarchitectuur. In latere fase aan achterzijde uitgebreid. Zeer beeldbepalende ligging aan de Oosterstraat, in rij met meerdere boerderijen nabij de kern van het dorp. Ensemble met naastgelegen boerderij (nr. 18). Boerderij is thans in gebruik als museumboerderij.				

Ruinen Oosterstraat 18				
Cultuurhistorische waarde: 2	Architectuurhistorische waarde: 3	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 3	Zeldzaamheid: 2
Boerderij gebouwd in circa 1920. Hallenhuisboerderij van het dwarsdeeltype met baanderdeuren in de zijgevel. Gebouwd in zorgvuldige Interbellumarchitectuur, met o.a. kenmerkende vensters en decoratief gebruik van beton. Met stookhok op het erf. Zeer beeldbepalende ligging aan de Oosterstraat, in rij met meerdere boerderijen nabij de kern van het dorp. Ensemble met naastgelegen boerderij (nr. 16).				

Ruinen Oosterstraat 24				
Cultuurhistorische waarde: 2	Architectuurhistorische waarde: 2	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 2	Zeldzaamheid: 3
Voormalige bakkerij, gebouwd in circa 1880. Uitgevoerd in ambachtelijk-traditionele trant. Met baanderdeuren en entree in gevel aan de straatzijde. Woongedeelte voorzien van vensters met luiken. Evenwijdig aan en zeer dicht op de weg geplaatst. Zeer beeldbepalende ligging aan de Oosterstraat, in rij met meerdere boerderijen nabij de kern van het dorp.				

Ruinen Smeestraat 10				
Cultuurhistorische waarde: 3	Architectuurhistorische waarde: 3	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 4	Authenticiteit: 3	Zeldzaamheid: 3
Boerderij van het hallenhuistype gebouwd rond 1870. Eenlaags gebouw opgetrokken in baksteen en voorzien van rieten kap, uitgevoerd in ambachtelijk-traditionele trant. Relatief gaaf bewaard gebleven. De boerderij is beeldbepalend gelegen aan de Smeestraat in de historische kern van het dorp. Vrij dicht op de weg gelegen met leilindes aan de voorzijde. Ensemble met vergelijkbare boerderijen aan de Smeestraat nr. 11 (karakteristiek) en nr. 12 (rijksmonument).				



Ruinen Smeestraat 11				
Cultuurhistorische waarde: 3	Architectuurhistorische waarde: 3	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 4	Authenticiteit: 3	Zeldzaamheid: 3
Boerderij van het hallenhuistype gebouwd rond 1840. Eenlaags gebouw opgetrokken in baksteen en voorzien van rieten kap, uitgevoerd in ambachtelijk-traditionele trant. Relatief gaaf bewaard gebleven. De boerderij is beeldbepalend gelegen aan de Smeestraat in de historische kern van het dorp. Vrij dicht op de weg gelegen. Ensemble met vergelijkbare boerderijen aan de Smeestraat nr. 10 (karakteristiek) en nr. 12 (rijksmonument).				

Ruinen Tolhuisweg 1				
Cultuurhistorische waarde: 3	Architectuurhistorische waarde: 2	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 2	Zeldzaamheid: 4
Voormalig tolhuis gebouwd in circa 1860. Eenlaags gebouw opgetrokken in baksteen en gedekt met een rieten kap. Voorzien van sprongsgewijze versmalling naar de voorgevel (krimpen). Een van de weinige relatief gaaf bewaarde tolhuizen in de gemeente. Zeer beeldbepalende hoekligging nabij de kruising van de Tolhuisweg en de weg tussen Ruinen en Eursinge. Vrijstaande schuur op achtererf valt buiten de bescherming.				

Ruinen Westerstraat 12				
Cultuurhistorische waarde: 3	Architectuurhistorische waarde: 2	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 2	Zeldzaamheid: 3
Voormalige smederij. Bestaande uit een eenlaags bouwdeel onder zadeldak met topgevels en met de nokrichting evenwijdig aan de weg. Bedrijfsruimte hier haaks op geplaatst. Gebouw is vanwege deuren in de zijgevel nog herkenbaar als smederij. Beeldbepalend gelegen in het lint in een straat met verschillende voorzieningen, zoals winkels. Van waarde vanwege zeldzaamheid van historische smederijen in de gemeente.				

Ruinen Westerstraat 27				
Cultuurhistorische waarde: 2	Architectuurhistorische waarde: 2	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 1	Zeldzaamheid: 2
Boerderij uit circa 1850. Boerderij van het hallenhuistype. Op L-vormige plattegrond waarbij de schuur gericht is op de straat en het voorhuis op de onbebouwde binnenruimte in het dorp. Opgetrokken in baksteen, deels bedekt het hout, en gedekt met riet. Beeldbepalende ligging aan de Westerstraat, de hoofdroute door het dorp. Van waarde vanwege de ouderdorp en typologie.				


Ruinen Westerstraat 38, 40, 42				
Cultuurhistorische waarde: 2	Architectuurhistorische waarde: 3	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 2	Zeldzaamheid: 3
Rij van drie naast elkaar gelegen identieke woningen, gebouwd in 1918. Woonhuizen gebouwd met kenmerken van Overgangsansarchitectuur. Voorgevel met op de verdieping een zgn. engelenvenster. Kap met wolfseind. Zeer beeldbepalende ligging in het lint aan de Westerstraat. Zeldzaam voorbeeld van drie identieke naast elkaar gelegen woningen, uitgevoerd in kenmerkende architectuur.				

Ruinen Westerstraat 41				
Cultuurhistorische waarde: 2	Architectuurhistorische waarde: 3	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 1	Zeldzaamheid: 3
Voormalig woonhuis gebouwd in circa 1915. Villavormige woning op rechthoekige plattegrond en onder afgeknot schilddak. Voorzien van verhoogde middenrisaliet met bekroning in chaletstijl. Thans in gebruik als kantoor. Zeer beeldbepalend gelegen op ruim perceel aan de Westerstraat. Gelegen aan de hoofdweg in de kern van Ruinen. Latere uitbreiding aan de linker zijde valt buiten de aanduiding.				



Ruinen Westerstraat 55				
Cultuurhistorische waarde: 3	Architectuurhistorische waarde: 3	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 2	Zeldzaamheid: 2
Boerderij met ouderwoning, gebouwd in 1927, maar mogelijk met oudere kern van rond 1800. Boerderij onder rieten kap, ouderwoning onder pannen dak. Voorgevel voorzien van kenmerkende vensters met enige invloed van expressionisme. Beeldbepalende ligging evenwijdig aan de weg. Gelegen aan de hoofdweg in de kern van Ruinen. Bijschuur is herbouwd naar oude vorm en valt buiten de aanduiding.				

Ruinerwold Berghuizen 15				
Cultuurhistorische waarde: 3	Architectuurhistorische waarde: 3	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 2	Zeldzaamheid: 3
Voormalige lagere Harm Vonck School. Gebouwd in 1961 en ontworpen door Architectenbureau Nieman en Steeneken. Zij ontwierpen meerdere dorpsscholen in Drenthe. De school kenmerkt zich door gebruik traditionele vormen met invloed moderne onderwijsgedachten. Zeer beeldbepalende teruggerooide ligging in de kern van Berghuizen. Relatief zeldzaam voorbeeld van kleine dorpsschool uit de Wederopbouwperiode. Tot 2017 in gebruik geweest als lagere school.				


Ruinerwold Blijdenstein 1				
Cultuurhistorische waarde: 3	Architectuurhistorische waarde: 3	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 2	Zeldzaamheid: 3
Voormalige kosterswoning en café, gebouwd rond 1915. Behorende bij de naastgelegen Hervormde kerk. Zeldzaam type van woonhuis met stalruimte onder een kap, waarbij de kap is lager bij het stalgedeelte en hoger bij het woongedeelte. Zeer beeldbepalende ligging dicht op de weg in het buurtschap Blijdenstein. Ensemble met naastgelegen kerkgebouw (rijksmonument).				


Ruinerwold Blijdenstein 4				
Cultuurhistorische waarde: 2	Architectuurhistorische waarde: 3	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 2	Zeldzaamheid: 3
Boerderij met ouderwoning gebouwd rond 1890. Hallenhuisboerderij van het dwarsdeeltype. Boerderij onder rieten kap en ouderwoning onder pannen kap. Uitgevoerd in ambachtelijk-traditionele trant. Zeer beeldbepalende ligging dicht op de weg in het buurtschap Blijdenstein. Nabij kerkgebouw en vml. kosterswoning. Vrijstaande bijgebouwen zijn van recenter datum en vallen buiten de aanduiding.				


Ruinerwold Blijdenstein 9				
Cultuurhistorische waarde: 2	Architectuurhistorische waarde: 3	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 2	Zeldzaamheid: 2
Boerderij gebouwd in 1910. Ontginningsboerderij van het krimpentype. Voorgevel voorzien van kenmerkende 'speklagen' en gekleurde aanzet- en sluitstenen boven de gevelopeningen. Van waarde vanwege de ligging in Blijdenstein en de bijzondere architectuur. Beeldbepalende ligging aan de zuidzijde van het buurtschap Blijdenstein. Gelegen op ruim erf met meerdere forse rode beuken.				


Ruinerwold Dijkhuizen 36A				
Cultuurhistorische waarde: 3	Architectuurhistorische waarde: 3	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 2	Zeldzaamheid: 3
Voormalig postkantoor gebouwd in 1962. Eenlaags gebouw op rechthoekige plattegrond, bestaande uit betonnen spanten met er tussen metselwerk. Uitgevoerd in shake-hands architectuur: een combinatie tussen traditionele en moderne constructies en materialen. Beeldbepalende teruggerooide hoekligging aan de hoofdstraat van Ruinerwold. Relatief zeldzaam voorbeeld van gave vroeg naoorlogse winkelpanden in de gemeente.				


Ruinerwold Dijkhuizen 7				
Cultuurhistorische waarde: 3	Architectuurhistorische waarde: 3	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 1	Zeldzaamheid: 3
Voormalig gemeentehuis van Ruinerwold gebouwd in 1903 naar ontwerp van de architect G. Otten. Gebouwd in neorenaissance architectuur. Op locatie van de in 1849 gebouwde voorganger: het eerste gemeentehuis in Drenthe gebouwd voor deze functie. Uitbreidingen uit 1950 door F.O. Bloembergen, en uit 1993 door architectenbureau Wouda & Van der Schaaf. Het gebouw is zeer beeldbepalend gelegen nabij de entree van het dorp en aan de rotonde. Met name de voorgevel is van belang. Verloor functie van gemeentehuis in 1999 bij gemeentelijke herindeling.				


Ruinerwold Dijkhuizen 10				
Cultuurhistorische waarde: 2	Architectuurhistorische waarde: 2	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 3	Zeldzaamheid: 2
Winkel-woning gebouwd rond 1875. In het gebouw hebben verschillende winkels gezeten. Gebouw op rechthoekige plattegrond onder kap met wolfseinden. Voorgevel met etalage en toegang winkel. Uitgevoerd in ambachtelijk-traditionele trant. Beeldbepalend gelegen, dicht op de weg, aan de hoofdweg door Ruinerwold. Voorbeeld van 19e eeuwse winkel-woningen in het lint van Ruinerwold. Het gebouw is tussen 1910 en 1915 in gebruik geweest als postkantoor.				


Ruinerwold Dijkhuizen 11				
Cultuurhistorische waarde: 2	Architectuurhistorische waarde: 2	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 4	Authenticiteit: 1	Zeldzaamheid: 1
Rentenierswoning gebouwd in 1894. Uitgevoerd als dwarshuis evenwijdig aan de weg gelegen en met een achterhuis onder rieten kap. Uitgevoerd in ambachtelijk-traditionele trant met invloeden van neoclassicisme. Gebouwd op locatie van vroegere schultewoning. Zeer beeldbepalend gelegen op belangwekkende plaats in Ruinerwold, naast vml. gemeentehuis en nabij meerdere rijksmonumenten (Dijkhuizen nrs. 6, 13-15 en 17).				

Ruinerwold Dijkhuizen 25-27				
Cultuurhistorische waarde: 2	Architectuurhistorische waarde: 3	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 2	Zeldzaamheid: 2
Boerderij met winkel en aangebouwde ouderwoning. Gebouwd rond 1870. Uitgevoerd in ambachtelijk-traditionele trant met invloeden van eclecticisme, zoals de bijzondere daklijst. Vanaf 1e helft 19e eeuw was reeds een grutterij op deze locatie. Zeer beeldbepalend gelegen in het lint aan de hoofdweg door Ruinerwold. Relatief zeldzaam voor beeld van boerderij met winkel en ouderwoning in het historische lint.				


Ruinerwold Dijkhuizen 49				
Cultuurhistorische waarde: 2	Architectuurhistorische waarde: 2	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 2	Zeldzaamheid: 1
Winkel-woning gebouwd rond 1900. Winkel-woning met schuur. Gebouwd als meesterswoning en ook in gebruik geweest als kapper. Met villavormig voorhuis uitgevoerd met kenmerken van Overgangsarchitectuur. Woonruimte aan linker zijde, winkel aan rechter zijde. Beeldbepalende ligging in het historische lint in Ruinerwold. Voorbeeld van winkel-woning in de kern van het dorp. Thans museum-winkel met de kleinste kruidenier van Nederland.				

Ruinerwold Dijkhuizen 55				
Cultuurhistorische waarde: 2	Architectuurhistorische waarde: 2	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 2	Zeldzaamheid: 2
Dwarshuisboerderij gebouwd in 1909. Dwarshuis met er achter een schuur en kleinere bijschuur. Voorhuis met relatief forse dakopbouw. Uitgevoerd in ambachtelijk-traditionele trant met invloeden van neoclassicisme. Beeldbepalende ligging in het historische lint in Ruinerwold. Het erf wordt aan de voorzijde afgesloten door een hekwerk.				


Ruinerwold Dijkhuizen 65				
Cultuurhistorische waarde: 2	Architectuurhistorische waarde: 3	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 1	Zeldzaamheid: 3
Rentenierswoning gebouwd in circa 1905. Uitgevoerd als dwarshuis met verhoogde middenrisaliet met er voor een balkon. Voorhuis met afgeschuinde hoeken. Aan de linker zijde een later toegevoegde serre. Uitgevoerd in rijke eclectische architectuur. Beeldbepalend gelegen in het lint van Ruinerwold. Van belang vanwege voorbeeld van rijkere bebouwing in de kern van Ruinerwold gebouwd rond de eeuwwisseling. Bewoond geweest door dierenarts Reimers.				

Ruinerwold Dijkhuizen 72				
Cultuurhistorische waarde: 2	Architectuurhistorische waarde: 3	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 4	Authenticiteit: 3	Zeldzaamheid: 3
Dwarshuisboerderij gebouwd in circa 1905. Voorhuis dwars op de schuur geplaatst. Gebouwd in ambachtelijk-traditionele trant met enige invloeden van eclecticisme. Zeer beeldbepalend gelegen op een ruim perceel in de kern van Ruinerwold. Ensemble met naastgelegen boerderij Kostverloren (provinciaal monument).				


Ruinerwold Dijkhuizen 76				
Cultuurhistorische waarde: 2	Architectuurhistorische waarde: 3	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 4	Authenticiteit: 1	Zeldzaamheid: 2
Dwarshuisboerderij uit circa 1890. Schuur in 2003 verwoest door brand en in 2014 herbouwd. Voorhuis is dwars op de schuur geplaatst. Gebouwd in ambachtelijk-traditionele trant met enige invloeden van neoclassicisme. Schuur van waarde vanwege de hoofdvorm. Zeer beeldbepalend gelegen op ruim perceel in het lint van Ruinerwold. Ensemble met naastgelegen boerderij Kostverloren, nr. 74 (provinciaal monument). Van belang vanwege voorbeeld van rijkere bebouwing in de kern van Ruinerwold gebouwd rond de eeuwwisseling.				

Ruinerwold Dijkhuizen 86				
Cultuurhistorische waarde: 2	Architectuurhistorische waarde: 3	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 1	Zeldzaamheid: 2
Boerderij gebouwd in circa 1915. Boerderij van het krimpentype. Voorhuis voorzien van rijke decoratie, zoals houten sierspant en gekleurde aanzet- en sluitstenen boven de vensters. Beeldbepalend gelegen in het lint van Ruinerwold, nabij de vml. melkfabriek.				


Ruinerwold Dijkhuizen 94				
Cultuurhistorische waarde: 3	Architectuurhistorische waarde: 3	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 2	Zeldzaamheid: 3
Voormalige melkfabriek Cooperatieve Zuivelfabriek Algemeen Belang met directeurswoning. Complex bestaande uit fabrieksgebouwen onder plat dak, gemetselde schoorsteen, en aangebouwde directeurswoning. Woning gebouwd in circa 1910, fabriek in 1925. Het complex is beeldbepalend gelegen aan de hoofdroute door Ruinerwold. Het complex is in latere fases aan de achterzijde uitgebreid, deze recentere uitbreidingen vallen buiten de aanduiding.				

Ruinerwold Dijkhuizen 97				
Cultuurhistorische waarde: 4	Architectuurhistorische waarde: 3	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 2	Zeldzaamheid: 2
NH Kapel gebouwd in 1912 voor de Vereniging voor Evangelisatie. Zaalkerk op rechthoekige plattegrond en onder zadeldak. In 1925 aan de achterzijde vergroot. Beeldbepalend gelegen in het lint aan de hoofdroute door Ruinerwold. Van waarde vanwege relatieve zeldzaamheid gave dorpskapellen in de gemeente.				


Ruinerwold Dijkhuizen 113-115				
Cultuurhistorische waarde: 2	Architectuurhistorische waarde: 3	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 3	Zeldzaamheid: 3
Voormalige bakkerij met winkelruimte in het voorhuis. Voorhuis uit 1886. Relatief breed woonhuis dwars voor de schuur geplaatst. Etalage centraal in de voorgevel. Schuur met baanderdeur in de gevel gericht op de straat. In ambachtelijk-traditionele trant. Zeer beeldbepalende ligging in het lint en tegenover de vml. zuivelfabriek. Van waarde vanwege de zeldzaamheid het unieke gebouwtype. Vrijstaande schuur is van later datum en valt buiten de aanduiding.				


Ruinerwold Dokter Larijweg 19				
Cultuurhistorische waarde: 2	Architectuurhistorische waarde: 2	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 1	Zeldzaamheid: 2
Boerderij / keuterij gebouwd in 1910 of 1924. Boerderij van het hallenhuistype met dwarsdeel voorzien van baanderdeuren in de zijgevel. Uitgevoerd in ambachtelijk-traditionele trant. Beeldbepalend gelegen evenwijdig aan de weg. Gelegen tegenover rijksmonument Dokter Larijweg 21.				

Ruinerwold Hesselterweg 13				
Cultuurhistorische waarde: 3	Architectuurhistorische waarde: 3	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 2	Zeldzaamheid: 3
Voormalige kleuterschool gebouwd in 1948. Thans in gebruik als dorps huis. Gebouw op L-vormige plattegrond uitgevoerd in zorgvuldige Wederopbouwarchitectuur. In 1985 gesloten als school en verbouwd tot dorps huis. Zeer beeldbepalende ligging in Oosteinde. Van waarde vanwege de zeldzaamheid van gave vroeg-naoorlogse schoolgebouwen.				

Ruinerwold Kerkweg 18				
Cultuurhistorische waarde: 2	Architectuurhistorische waarde: 3	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 2	Zeldzaamheid: 3
Voormalige burgemeesterswoning gebouwd in 1868. Dwarshuis met aangebouwde schuur. Voorhuis voorzien van voorgevel met verhoogd middendeel en onder kap met wolfseinden en nokschoorstenen. Tot in 1968 in gebruik geweest als burgemeesterswoning. Beeldbepalend gelegen in het lint aan de Kerkweg. Van waarde vanwege zeldzaamheid van 19e eeuwse burgemeesterswoningen in de gemeente.				

Ruinerwold Koekangerweg 13				
Cultuurhistorische waarde: 2	Architectuurhistorische waarde: 2	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 1	Zeldzaamheid: 3
Voormalig pakhuis met transformatorgebouw. Gebouwd in circa 1935 voor opslag van veevoeder. Het pakhuis is een eenlaags gebouw onder zadeldak. Recent verbouwd tot woonhuis. Afdak voor entree. Het aangebouwde transformatorgebouw is eenlaags onder plat dak. Beeldbepalende ligging nabij kruising in Weerwille. Van waarde vanwege de zeldzaamheid van het bouwtype.				


Ruinerwold Oosteinde 3				
Cultuurhistorische waarde: 3	Architectuurhistorische waarde: 3	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 2	Zeldzaamheid: 2
Voormalige schoolmeesterswoning gebouwd rond 1915. Het naastgelegen schoolgebouw is na de sluiting in 1972 gesloopt. Woonhuis op samengestelde plattegrond uitgevoerd in Vernieuwingsstijl. Beeldbepalende vrijstaande ligging aan de doorgaande weg in Oosteinde. Van waarde als representant voor de bouw van onderwijsvoorzieningen in Ruinerwold. Het oorspronkelijke schoolgebouw werd in 1944 gebombardeerd en afgebroken. Vervolgens werd een nieuwe school gebouwd.				

Veeningen Fort 52				
Cultuurhistorische waarde: 2	Architectuurhistorische waarde: 2	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 2	Zeldzaamheid: 2
Voormalige meesterswoning gebouwd rond 1925, behorende bij de naastgelegen (inmiddels vervangen) lagere school. Woonhuis op rechthoekige plattegrond onder mansarde kap. Beeldbepalend gelegen aan kruising in de kern van het buurtschap Fort. Rond het schoolgebouw is de kern van het buurtschap gegroeid.				



Veeningen Oud Veeningen 3				
Cultuurhistorische waarde: 4	Architectuurhistorische waarde: 3	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 2	Authenticiteit: 2	Zeldzaamheid: 3
Boerderij uit circa 1750. Boerderij van het hallenhuistype. Opgetrokken in baksteen en voorzien van rieten kap. Uitgevoerd in ambachtelijk-traditionele trant. Van waarde vanwege de hoge ouderdom van de boerderij. Teruggerooide ligging op ruim erf in de kern van het esdorp Veeningen. Gelegen op een perceel aan de westzijde van de es.				


Veeningen Veeningen 1				
Cultuurhistorische waarde: 2	Architectuurhistorische waarde: 2	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 4	Authenticiteit: 2	Zeldzaamheid: 2
Boerderij gebouwd in circa 1920. Hallenhuisboerderij van het dwarsdeelttype met baanderdeuren in de zijgevel. Voorhuis met ingezwenkte lijstgevel. Uitgevoerd in ambachtelijk-traditionele trant. Zeer beeldbepalende vrijstaande ligging aan de kruising van de route Veeningen-Zuidwolde en de A28.				


Veeningen Veeningen 11				
Cultuurhistorische waarde: 2	Architectuurhistorische waarde: 3	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 2	Zeldzaamheid: 2
Woonhuis uit circa 1935. Woning op rechthoekige plattegrond opgetrokken in gele baksteen en onder geknikte kap. Uitgevoerd in expressionistische architectuur. Van waarde vanwege de kenmerkende architectuur. Beeldbepalend gelegen aan de doorgaande weg tussen Veeningen en Zuidwolde. De aanbouw aan de achterzijde is van later datum en valt buiten de aanduiding.				

Veeningen Veeningen 24				
Cultuurhistorische waarde: 2	Architectuurhistorische waarde: 3	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 2	Zeldzaamheid: 2
Woonhuis uit circa 1900. Eenlaags woonhuis met kapverdieping en op samengestelde plattegrond. Uitgevoerd met kenmerken van Vernieuwingsstijl. Van waarde vanwege de kenmerkende ligging en de zorgvuldige architectuur. Zeer beeldbepalende hoekligging aan de doorgaande weg door Veeningen. Uitbreiding aan de achterzijde is van recente datum en valt buiten de aanduiding.				

Veeningen 26				
Cultuurhistorische waarde: 2	Architectuurhistorische waarde: 3	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 2	Zeldzaamheid: 2
Woonhuis uit circa 1915. Woonhuis op rechthoekige plattegrond en onder zadeldak tussen topgevels. Van waarde vanwege de kenmerkende ligging en de bijzondere architectuur. Functie? Zeer beeldbepalende hoekligging aan de doorgaande weg door Veeningen. Gelegen in rij met meer karakteristieke bebouwing. Vrijstaande bebouwing aan de achterzijde valt buiten de aanduiding.				


Veeningen 28				
Cultuurhistorische waarde: 2	Architectuurhistorische waarde: 3	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 2	Zeldzaamheid: 2
Dwarshuisboerderij gebouwd in 1870. Rietgedekte schuur met er dwars voor het woonhuis geplaatst. Voorhuis uitgevoerd als symmetrische opgezet dwarshuis met invloeden van neoclassicisme. Beeldbepalende ligging op ruim perceel aan de doorgaande weg door Veeningen. Erf met twee forse beuken. Gelegen in rij met meer karakteristieke bebouwing.				


Veeningen 38				
Cultuurhistorische waarde: 2	Architectuurhistorische waarde: 3	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 3	Zeldzaamheid: 2
Dwarshuisboerderij gebouwd in circa 1905. Symmetrisch opgezet voorhuis met verhoogde middenrisaliet. In ambachtelijk-traditionele trant met invloeden van Overgangsarchitectuur. Met aangebouwde bijschuren. Zeet beeldbepalende ligging op ruim erf aan de historische route tussen Veeningen en De Wijk. Voorzien van erf met authentieke erfinrichting.				

Zuidwolde Burgemeester Tonckensstraat 4				
Cultuurhistorische waarde: 4	Architectuurhistorische waarde: 2	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 2	Authenticiteit: 1	Zeldzaamheid: 2
't Wheemhuus. Voormalige Lokaal van Vereniging Christelijke Belangen, gebouwd rond 1910. Laten in gebruik als muziekschool en thans als gezondheidscentrum. Eenlaags pand op rechthoekige plattegrond onder zadeldak. In latere fase aan uitgebreid. Beeldbepalend gelegen nabij de kruising van de Burgemeester Tonckensstraat en de Hoofdstraat.				

Zuidwolde Burgemeester Tonckensstraat 49				
Cultuurhistorische waarde: 3	Architectuurhistorische waarde: 3	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 2	Zeldzaamheid: 2
Boerderijcomplex uit circa 1860. Bestaande uit een dwarshuisboerderij met een zogenaamde staart. Thans in gebruik als museum De Wemme. Relatief fors dwarshuis met schuur, uitgevoerd in ambachtelijk-traditionele trant. Zeer beeldbepalend gelegen aan splitsing in de weg aan de westzijde van Zuidwolde. Latere uitbreidingen vallen buiten de aanduiding.				

Zuidwolde De Stuw 14 werkgroep				
Cultuurhistorische waarde: 4	Architectuurhistorische waarde: 1	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 1	Authenticiteit: 2	Zeldzaamheid: 3
Boerderij met vml. steenklopperij. Boerderij gebouwd in ca. 1850 na graven Zuidwolder Waterlossing. Eenlaags pand onder zadeldak, deels bedekt met pannen en deels met riet. Voormalige steenklopperij in overkapping bij boerderij, thans potstal. Gelegen ten noorden van Steenbergen, aan de rand van het Steenberger Oosterveld. Steenklopperij gebouwd in het kader van de werkverschaffing. Van waarde vanwege de hoge zeldzaamheid van vml. steenklopperijen in Drenthe.				

Zuidwolde Hoofdstraat 28-30				
Cultuurhistorische waarde: 3	Architectuurhistorische waarde: 4	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 2	Zeldzaamheid: 4
Voormalige Cooperatieve Zuivelfabriek "Eendracht" met aangebouwde directeurswoning. Gebouwd in 1924-25. Zuivelfabriek bestaande uit twee evenwijdig geplaatste bedrijfshallen. Directeurswoning onder mansarde kap. Met kenmerken van expressionisme. Zeer beeldbepalend gelegen aan de Hoofdstraat aan de noordzijde van Zuidwolde. Gelegen op erf met meerdere monumentale beuken. Van waarde vanwege geschiedenis van de zuivelindustrie in de gemeente. Latere aanbouw valt buiten de aanduiding.				

Zuidwolde Hoofdstraat 151				
Cultuurhistorische waarde: 2	Architectuurhistorische waarde: 2	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 2	Zeldzaamheid: 1
Pastorie en voormalige dokterswoning, gebouwd in 1910. Behorende bij Gereformeerde kerk, waarvan het kerkgebouw in 1961 is vervangen. Woonhuis op samengestelde plattegrond met kenmerken van Vernieuwingsstijl. Beeldbepalende ligging in het lint aan de Hoofdstraat. Ensemble met naastgelegen kerkgebouw (gebouwd in 1961 naar ontwerp van A.C. Nicolai) en kosterswoning.				


Zuidwolde Meppelerweg 34				
Cultuurhistorische waarde: 2	Architectuurhistorische waarde: 2	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 2	Zeldzaamheid: 2
Voormalige boerderij met café. Gebouwd rond 1910 nabij de (inmiddels verdwenen) draaibrug over de Steenberger wijk. Boerderij met oorspronkelijk in het voorhuis de gelagkamer. Uitgevoerd in ambachtelijk-traditionele trant. Beeldbepalende ligging aan de weg tussen Zuidwolde en Veeningen. Van waarde als boerderij met café gelegen bij een draaibrug. Ensemble met naastgelegen Steenberger wijk.				

Zuidwolde Ommerweg 78, 78A				
Cultuurhistorische waarde: 2	Architectuurhistorische waarde: 2	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 1	Zeldzaamheid: 2
Ontginningsboerderij De Stenen Pijp, gebouwd in 1930. Boerderij van het krimpentype uitgevoerd in zorgvuldige interbellumarchitectuur. Vanuit deze boerderij werd het Nolder veld ontgonnen. Beeldbepalende ligging evenwijdig aan de Ommerweg, aan de rand van het Nolder veld en net buiten het gehucht Nolde.				

Zuidwolde Ommerweg 80				
Cultuurhistorische waarde: 3	Architectuurhistorische waarde: 2	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 1	Zeldzaamheid: 3
Boerderij, gebouwd rond 1860. Eenlaags gebouw op nagenoeg rechthoekige plattegrond en onder rieten kap. Uitgevoerd in ambachtelijk-traditionele trant. Beeldbepalende ligging evenwijdig aan de Ommerweg, aan de rand van het Nolder veld en net buiten het gehucht Nolde.				

Zuidwolde Schottershuizen 11				
Cultuurhistorische waarde: 3	Architectuurhistorische waarde: 2	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 3	Zeldzaamheid: 3
Boerderij uit circa 1800. Hallenhuysboerderij van het langsdeelttype met baanderdeuren in de achtergevel. Uitgevoerd in ambachtelijk-traditionele trant. Van waarde vanwege de zeldzaamheid van relatief gave boerderijen uit circa 1800. Beeldbepalend gelegen aan secundaire weg in het buurtschap Schottershuizen, in gebied met kenmerkend verkavelingspatroon. Vrijstaande bijgebouwen zijn van recente datum en vallen buiten de aanduiding.				

Zuidwolde Schottershuisen 15				
Cultuurhistorische waarde: 3	Architectuurhistorische waarde: 2	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 2	Zeldzaamheid: 3
Boerderijcomplex met boerderij en bijschuur, mogelijk uit ca. 1730.. Hallenhuisboerderij van het langsdeeltype met baanderdeuren in de achtergevel. Met vrijstaande bijschuur. Beide in ambachtelijk-traditionele trant. Gelegen in het buurtschap Schottershuisen. Onderdeel van reeks boerderijen in het historisch lint. Van waarde vanwege de ouderdom van het complex.				

Zuidwolde Steenberg 2				
Cultuurhistorische waarde: 3	Architectuurhistorische waarde: 3	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 2	Zeldzaamheid: 3
Hallenhuisboerderij met bijschuur en hooibelt. Gebouwd in circa 1850. In ambachtelijk traditionele trant. Hallenhuisboerderij van het dwarsdeeltype met baanderdeuren in de zijgevel. Van waarde vanwege de ouderdom en ligging van het boerderijcomplex. Beeldbepalend gelegen in het buurtschap Steenberg. Ensemble met tegenover gelegen boerderij gebouwd in de zelfde periode. Relatief gaaf boerderijcomplex bestaande uit boerderij, bijschuur en hooibelt.				

Zuidwolde Steenberg 9				
Cultuurhistorische waarde: 3	Architectuurhistorische waarde: 2	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 2	Zeldzaamheid: 3
Hallenhuisboerderij met bijschuren. Gebouwd in circa 1850. In ambachtelijk traditionele trant. Hallenhuisboerderij van het dwarsdeeltype met baanderdeuren in de zijgevel. Van waarde vanwege de ouderdom van het boerderijcomplex. Beeldbepalend gelegen in het buurtschap Steenberg. Boerderij met de achtergevel gericht op de weg. Boerderijcomplex bestaande uit boerderij en dubbele bijschuur.				

Zuidwolde Steenberg 13				
Cultuurhistorische waarde: 3	Architectuurhistorische waarde: 3	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 3	Zeldzaamheid: 3
Hallenhuisboerderij met stookhut en bijschuur. Jaartalankers met bouwjaar 1842. In ambachtelijk-traditionele trant. Hallenhuisboerderij van het dwarsdeeltype met baanderdeuren in de zijgevel. Van waarde vanwege de ouderdom en ligging van het complex. Beeldbepalend gelegen in het buurtschap Steenberg. Ensemble met tegenover gelegen boerderij gebouwd in de zelfde periode. Relatief gaaf boerderijcomplex bestaande uit boerderij, stookhut en bijschuur.				

4. Karakteristieke objecten welstandsvrij gebied

Alteveer bij 31				
Cultuurhistorische waarde: 2	Architectuurhistorische waarde: 2	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 2	Zeldzaamheid: 2
Voormalig brandspuihuisje uit 1923 ontworpen door de architect J. Carmiggelt. Eenlaags bakstenen gebouwtje op rechthoekige plattegrond en onder zadeldak. Representant van zorgvuldig vormgegeven nutsvoorzieningen uit het begin van de twintigste eeuw. Beeldbepalende vrijstaande ligging aan de doorgaande weg. Met nok haaks op de weg geplaatst en schuurdeuren aan de voorzijde.				

Ruinerwold					Kerkweg 10 ts					
Cultuurhistorische waarde: 3		Architectuurhistorische waarde: 1		Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3		Authenticiteit: 2		Zeldzaamheid: 3		
Transformatorgebouw uit circa 1930. Eenlaags gebouw op rechthoekige plattegrond. Met twee deuren in de voorgevel. Representant van zorgvuldig vormgegeven nutsvoorzieningen uit het begin van de twintigste eeuw. Ensemble met aangebouwd transformatorgebouw. Beeldbepalende ligging in het lint aan de Kerkweg.										


Ruinerwold		Kerkweg 10 gb01			
Cultuurhistorische waarde: 3		Architectuurhistorische waarde: 2	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 2	Zeldzaamheid: 3
Voormalig brandweerbuisje / kazerne gebouwd rond 1930. Eenlaags gebouw op rechthoekige plattegrond met dubbele deuren in de voorgevel en voorzien van decoratieve daklijst. Representant van zorgvuldig vormgegeven nutsvoorzieningen uit begin 20ste eeuw. Ensemble met aangebouwd transformatorgebouw. Beeldbepalende ligging in het lint aan de Kerkweg. Van waarde vanwege zeldzaamheid van historische brandweerkazernes in de gemeente.					

Zuidwolde					Hoofdstraat t.o. 116				
Cultuurhistorische waarde: 2		Architectuurhistorische waarde: 2		Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3		Authenticiteit: 2		Zeldzaamheid: 4	
Bushokje uit circa 1955. Gemetseld bushokje waarvan de zijanten naar boven toe verbreden. Voorzien van plat dak. Met schuilruimte aan beide zijden. Een van de weinige overgebleven bushokjes uit de naoorlogse periode. Beeldbepalende ligging aan de Hoofdstraat in Zuidwolde, bij de halte Burgerzinweg. Oorspronkelijk deel uitmakend van een grotere collectie van identieke bushokjes in de gemeente.									

Zuidwolde Meppelerweg 2 ts				
Cultuurhistorische waarde: 2	Architectuurhistorische waarde: 3	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 3	Authenticiteit: 2	Zeldzaamheid: 2
Transformatorgebouw uit circa 1925. Eenlaags gebouw op vierkante plattegrond en voorzien van tentdak. Met kenmerken van expressionisme. Representant van zorgvuldig vormgegeven nutsvoorzieningen uit het begin van de twintigste eeuw. Beeldbepalende ligging aan de doorgaande weg in Zuidwolde. Maakt deel uit van een reeks van identieke trafo's in de gemeente.				

Zuidwolde Noorderweg				
Cultuurhistorische waarde: 4	Architectuurhistorische waarde: 2	Stedenbouwkundige/ensemble waarde: 1	Authenticiteit: 2	Zeldzaamheid: 4
Restant van voormalige Funkmessstellung Radarpost Marder. Radarpost gebouwd tijdens de Tweede Wereldoorlog. Betonnen sokkel van radarstelling. Overige onderdelen, zoals kampement en radars zijn inmiddels verdwenen. Gelegen in het veld tussen de Noordwerweg en Zuidwolderweg, ten zuiden van de A28.				

5. Kaarten karakteristieke panden en objecten





Legenda


Karakteristieke objecten welstandsvrij gebied


- karakteristiek
- niet karakteristiek
- niet beoordeeld; welstandsplichtig gebied












6. Kaart welstandsgebieden



VERKLARING
WELSTANDSGEBIEDEN

01	Dr. Larijweg, Boerpad
02	Hokswold
03	Veenontginingslot
04	Beschermde dorpsgezicht Echten
05	Beschermde dorpsgezichten Ten Arlo en Kraloo
06	Landgoederen Reestdal
07	Middenloop van de Reest
08	Bovenloop van de Reest
09	Landgoederen
10	Esdorpenlandschap
	Welstandsvrij

GEMEENTE DE WOLDEN
Welstandskaart 2013

Geo-Informatie
Overzichtskaart
Schaal 1 : 25000

7. Lijst beoordeelde adressen

Id1	Id	Welstandsgebied	Woonplaats	Straat	Postcode	Huisnummer	Hne	Hne2	Oorspr_functie	Waarde_ch_oorspronkelijk	Waarde_arc_oorspronkelijk	Waarde_ens_oorspronkelijk	Waarde_gaa_oorspronkelijk	Waarde_zld_oorspronkelijk	Waarde_tot_oorspronkelijk	Selectie_karakteristiek	Karakteristiek	Cultuurhistorische_waarde	Architectuurhistorische_waarde	Stedenbouwkundige/ensemble_waarde	Authenticiteit	Zeldzaamheid	Totaal_score_waarden
1	HB01	welstandsvrij	Alteveer	Alteveer	7927 PD		2		Woning	4	3	3	3	3	16	nee		1	2	3	1	2	9
2	HB02	welstandsvrij	Alteveer	Alteveer	7927 PD	6	6		Boerderij	4	3	3	3	3	16	nee		2	2	2	2	2	10
3	HB03	welstandsvrij	Alteveer	Alteveer	7927 PA		13	15	Bedrijfspan	4	3	3	3	3	16	nee		1	1	1	1	1	5
4	HB04	welstandsvrij	Alteveer	Alteveer	7927 PA	21	21		Kerk	4	4	3	3	4	18	ja	karakteristiek	3	3	3	3	3	15
5	HB05	welstandsvrij	Alteveer	Alteveer	7927 PD		22		Boerderij	4	3	3	3	3	16	nee		2	2	2	2	2	10
6	HB06	welstandsvrij	Alteveer	Alteveer	7927 PA	23	23		Woning	4	4	3	3	3	17	ja	karakteristiek	3	2	3	2	2	12
7	HB07	welstandsvrij	Alteveer	Alteveer	7927 PA		29	31	Woningen	4	3	3	2	3	15	nee		1	2	2	2	1	8
8	HB08	welstandsvrij	Alteveer	Alteveer	7927 PD		30		Boerderij	4	3	3	3	3	16	nee		2	2	2	0	1	7
9	HB09	welstandsvrij	Alteveer	Alteveer	7927 PA	bij 31	33		Brandspuithuisje	4	4	3	3	4	18	ja	karakteristiek	2	2	3	2	2	11
10	HB10	welstandsvrij	Alteveer	Alteveer	7927 PE		38		Boerderij	4	3	3	2	2	14	niet beoordeeld; score onder 15		1	1	1	0	1	4
11	HB11	welstandsvrij	Alteveer	Alteveer	7927 PE		50		Boerderij	4	4	3	3	4	18	nee		1	1	3	1	2	8
12	HB12	welstandsvrij	Alteveer	Alteveer	7927 PB		63		Boerderij, café	4	3	3	3	3	16	nee		2	2	2	1	2	9
13	HB13	welstandsvrij	Alteveer	Alteveer	7927 PE		64		Boerderij	4	4	3	3	3	17	nee		2	2	2	0	1	7
14	HB14	welstandsvrij	Alteveer	Alteveer	7927 PB	67	67		Woning	4	3	3	3	3	16	nee		2	2	2	0	2	8
15	HB15	welstandsvrij	Alteveer	Alteveer	7927 PB		73	ts	Transformatorhuisje	4	3	4	4	3	18	nee		2	2	2	1	3	10
16	HB16	welstandsvrij	Alteveer	Alteveer	7927 PC		75		Boerderij met o	4	4	4	3	3	18	nee		0	0	0	0	0	0
17	HB17	welstandsvrij	Alteveer	Hendrikus Zomerweg	7927 TB	1	1		Boerderij	4	4	4	3	3	18	nee		2	2	2	2	2	10
18	HB18	welstandsvrij	Alteveer	Hendrikus Zomerweg	7927 TB		2		Boerderij	4	3	3	2	2	14	niet beoordeeld; score onder 15							
19	HB19	welstandsvrij	Alteveer	Oosterweg	7927 TG		40		Woning	4	4	3	3	3	17	nee		1	2	1	1	1	6
20	HB20	welstandsvrij	Alteveer	Oosterweg	7927 TE		69		Woning	4	2	3	2	2	13	niet beoordeeld; score onder 15							
21	HB21	welstandsvrij	Alteveer	Oosterweg	7927 TE		73		Woning	4	4	3	3	3	17	nee		1	2	1	1	1	6
22	HB22	welstandsvrij	Ansen	Broekdijk	7964 KS	1	1		Boerderij	4	4	3	3	3	17	ja	karakteristiek	2	3	3	2	2	12
23	HB23	welstandsvrij	Ansen	Dwingelerweg	7964 KJ	1	1		Onderwijzerswo	4	4	3	3	4	18	ja	karakteristiek	3	3	3	2	2	13
24	HB24	welstandsvrij	Ansen	Dwingelerweg	7964 KJ	3	3		Boerderij	4	4	4	3	4	19	ja	karakteristiek	3	2	3	2	3	13
25	HB25	welstandsvrij	Ansen	Dwingelerweg	7964 KJ	19	19		Boerderij	4	3	4	3	3	17	ja	karakteristiek	2	2	3	3	2	12
26	HB26	welstandsvrij	Ansen	Dwingelerweg	7964 KJ	21	21		Boerderij	4	3	4	2	3	16	ja	karakteristiek	2	2	3	3	2	12
27	HB27	welstandsvrij	Ansen	Dwingelerweg	7964 KK	22	22		Boerderij	4	3	4	2	2	15	nee		2	2	3	1	1	9
28	HB28	welstandsvrij	Ansen	Dwingelerweg	7964 KJ		31		Boerderij	4	3	4	3	3	17	nee		2	2	2	2	1	9
29	HB29	welstandsvrij	Ansen	Dwingelerweg	7964 KJ		33		Boerderij	4	3	4	3	3	17	nee		3	2	2	1	2	10
30	HB30	welstandsvrij	Ansen	Dwingelerweg	7964 KJ	45	45		Boerderij	4	4	4	3	4	19	ja	karakteristiek	2	4	3	3	3	15
31	HB31	welstandsvrij	Ansen	Hooijdijk	7964 KP		1		Boerderij	4	3	3	2	2	14	niet beoordeeld; score onder 15							
32	HB32	welstandsvrij	Ansen	Kerkdijk	7964 KB	2	2		Horeca	4	4	3	4	3	18	ja	karakteristiek	3	2	3	2	2	12
33	HB33	welstandsvrij	Ansen	Kerkdijk	7964 KB		10		Boerderij	4	4	3	2	3	16	nee		2	2	2	1	2	9
34	HB34	welstandsvrij	Ansen	Kerkdijk	7964 KB	12	12		Boerderij	4	4	3	3	3	17	nee		2	2	2	1	2	9
35	HB35	welstandsvrij	Ansen	Kerkdijk	7964 KB	14, 14A	14		Boerderij	4	4	3	2	3	16	nee		2	2	2	1	1	8
36	HB36	welstandsvrij	Ansen	Kerkdijk	7964 KA	23	23		Smederij	4	4	3	4	4	19	nee		2	2	2	2	1	9
37	HB37	welstandsvrij	Ansen	Kerkdijk	7964 KB	36	36		Boerderij	4	3	4	2	3	16	ja	karakteristiek	2	2	3	2	2	11
38	HB38	welstandsvrij	Ansen	Kleine Esweg	7964 KC		7		Boerderij	4	3	4	2	3	16	nee		2	2	2	1	2	9
39	HB39	welstandsvrij	Ansen	Om de Kamp	7964 KT		7		Boerderij	4	3	4	3	3	17	nee		2	2	2	2	2	10
40	HB40	welstandsvrij	Ansen	Om de Kamp	7964 KT	9, 9B	9		Boerderij	4	3	4	3	3	17	nee		2	2	2	2	1	9
41	HB41	welstandsvrij	Ansen	Om de Kamp	7964 KT		11		Boerderij	4	3	4	2	3	16	nee		1	2	3	0	1	7
42	HB42	welstandsvrij	Ansen	Ruinerdijk	7964 KW	20	20		Boerderij	4	3	4	3	4	18	ja	karakteristiek	2	2	3	2	2	11
43	HB43	welstandsvrij	Ansen	Voorlanden	7964 KN	1, 1-1 t/m 1-13	1		School	4	4	3	3	3	17	nee		2	2	3	0	2	9
44	HB44	welstandsvrij	Ansen	Voorlanden	7964 KN		8		Boerderij	4	3	4	2	3	16	nee		2	2	2	2	2	10
45	HB45	welstandsvrij	Ansen	Voorlanden	7964 KN		10		Boerderij	4	3	4	3	3	17	nee		2	2	2	2	2	10
46	HB398	Welstandsplichtig geb	Ruinerwold	Dokter Larijweg	7961 NL				Boerderij	4	3	4	3	4	18								
47	HB399	Welstandsplichtig geb	Ruinerwold	Haakswold	7961 LC		11		Boerderij	4	4	4	3	3	18								
48	HB400	Welstandsplichtig geb	Ruinerwold	Haakswold	7961 LC		13		Boerderij	4	4	4	3	3	18								
49	HB401	Welstandsplichtig geb	Ruinerwold	Haakswold	7961 LE		16		Boerderij	4	4	4	3	3	18								

Id1	Id	Welstandsgebied	Woonplaats	Straat	Postcode	Huisnummer	Hne	Hne2	Oorspr_functie	Waarde_ch_oorspronkelijk	Waarde_arc_oorspronkelijk	Waarde_ens_oorspronkelijk	Waarde_gaa_oorspronkelijk	Waarde_zld_oorspronkelijk	Waarde_tot_oorspronkelijk	Selectie_karakteristiek	Karakteristiek	Cultuurhistorische_waarde	Architectuurhistorische_waarde	Stedenbouwkundige/ensemble_waarde	Authenticiteit	Zeldzaamheid	Totaal_score_waardenin
50	HB402	Welstandsplichtig gebi	Ruinerwold	Haakswold	7961 LE		18		Boerderij	4	4	4	3	3	18								
51	HB403	Welstandsplichtig gebi	Ruinerwold	Haakswold	7961 LC		27		Boerderij	4	4	4	3	3	18								
52	HB405	welstandsvrij	Ruinerwold	Havelterweg	7961 BE		2	4-30	Woning	4	4	3	3	3	17	nee		1	2	3	2	1	9
53	HB406	welstandsvrij	Ruinerwold	Havelterweg	7961 BD		49		Woning	4	3	4	3	3	17	nee		0	1	2	1	1	5
54	HB407	welstandsvrij	Ruinerwold	Hesselterweg	7961 NH	bij 3	3		Schuur	4	3	4	4	3	18	nee		1	2	2	2	1	8
55	HB408	welstandsvrij	Ruinerwold	Hesselterweg	7961 NH	13	13		Kleuterschool	4	4	4	4	4	20	ja	karakteristiek	3	3	3	2	3	14
56	HB409	welstandsvrij	Ruinerwold	Kerkweg	7961 AC	10 gb01	10	gb01	Brandweershuisje	4	4	4	4	4	20	ja	karakteristiek	3	2	3	2	3	13
57	HB410	welstandsvrij	Ruinerwold	Kerkweg	7961 AC	10 ts	10	ts	Trafo	4	4	4	4	3	19	ja	karakteristiek	3	1	3	2	3	12
58	HB411	welstandsvrij	Ruinerwold	Kerkweg	7961 AA		13		Woning	4	3	4	3	3	17	nee		1	1	2	2	1	7
59	HB412	welstandsvrij	Ruinerwold	Kerkweg	7961 AC	16	16		Woning	4	4	4	4	3	19	nee		2	2	2	1	2	9
60	HB413	welstandsvrij	Ruinerwold	Kerkweg	7961 AC	18	18		Woning	4	4	4	4	3	19	ja	karakteristiek	2	3	3	2	3	13
61	HB414	Welstandsplichtig gebi	Ruinerwold	Koekangerweg	7961 LZ		1		Woningen	4	3	4	2	3	16								
62	HB415	Welstandsplichtig gebi	Ruinerwold	Koekangerweg	7961 LZ		2		Woningen met t	4	3	4	2	3	16								
63	HB416	welstandsvrij	Ruinerwold	Koekangerweg	7961 LZ	13	13		Pakhuis met trar	4	4	4	3	4	19	ja	karakteristiek	2	2	3	1	3	11
64	HB46	welstandsvrij	Ansen	Voorlanden	7964 KN		10		Boerderij	4	3	4	3	3	17	dubbel in de lijst							
65	HB47	welstandsvrij	Ansen	Voorlanden	7964 KN		12		Boerderij	4	3	4	3	3	17	nee							
66	HB48	welstandsvrij	Ansen	Voorlanden	7964 KN		20		Boerderij	4	3	4	3	3	17	nee		2	2	2	2	2	10
67	HB49	welstandsvrij	De Wijk	Beatrixweg	7957 AC		24		Woning	4	3	2	3	4	16	nee		2	2	1	1	2	8
68	HB50	welstandsvrij	De Wijk	Burgemeester Veenhovenplein	7957 BA	1, 1 A t/m G	1		Café, woning	4	3	3	2	3	15	nee		2	2	3	0	2	9
69	HB51	welstandsvrij	De Wijk	Burgemeester Veenhovenplein	7957 BA		3		Woning	4	3	3	2	2	14	niet beoordeeld; score onder 15							
70	HB52	Welstandsplichtig gebi	De Wijk	Commissieweg	7957 NC		9	A	Boerderij	4	4	3	2	2	15								
71	HB53	Welstandsplichtig gebi	De Wijk	Commissieweg	7957 NC		9		Boerderij	4	4	4	4	3	19								
72	HB54	Welstandsplichtig gebi	De Wijk	Commissieweg	7958 NC		11		Boerderij	4	3	3	3	2	15								
73	HB55	Welstandsplichtig gebi	De Wijk	Commissieweg	7957 NC		21		Diaconiehuis	4	4	4	3	4	19								
74	HB56	Welstandsplichtig gebi	De Wijk	Commissieweg	7957 NC		25		Boerderij	4	4	4	3	3	18								
75	HB57	Welstandsplichtig gebi	De Wijk	Commissieweg	7957 ND		26		Directiewoning e	4	3	3	3	4	17								
76	HB58	Welstandsplichtig gebi	De Wijk	Commissieweg	7957 NC		27		Boerderij	4	4	4	2	3	17								
77	HB59	Welstandsplichtig gebi	De Wijk	Commissieweg	7957 NC		31		Boerderij	4	4	4	4	4	20								
78	HB60	Welstandsplichtig gebi	De Wijk	Commissieweg	7957 ND		34		Wederopbouw b	4	3	3	3	3	16								
79	HB61	Welstandsplichtig gebi	De Wijk	Commissieweg	7957 ND		42		Boerderij	4	4	4	3	3	18								
80	HB62	welstandsvrij	De Wijk	Dorpsstraat	7957 AR		0		Woning	4	3	3	4	2	16	nee							
81	HB63	welstandsvrij	De Wijk	Dorpsstraat	7957 AR		1	3	Dubbele woning	4	3	3	2	3	15	nee		1	2	3	1	2	9
82	HB64	Welstandsplichtig gebi	De Wijk	Dorpsstraat	7957 AV		2		Woning	4	4	3	4	3	18								
83	HB65	welstandsvrij	De Wijk	Dorpsstraat	7957 AV	10	10		Boerderij, caf�	4	3	3	3	3	16	ja	karakteristiek	3	2	3	2	2	12
84	HB66	welstandsvrij	De Wijk	Dorpsstraat	7957 AR	21, 21A-B	21		Woning	4	3	3	4	2	16	nee		1	2	3	2	1	9
85	HB67	welstandsvrij	De Wijk	Dorpsstraat	7957 AR	27	27		Boerderij	4	3	4	3	3	17	nee		1	2	2	1	2	8
86	HB68	welstandsvrij	De Wijk	Dorpsstraat	7957 AS	29	29		Boerderij	4	3	4	4	4	19	nee		2	2	2	2	2	10
87	HB69	welstandsvrij	De Wijk	Dorpsstraat	7957 AV		30		Boerderij	4	3	3	3	3	16	nee		2	2	2	0	2	8
88	HB70	welstandsvrij	De Wijk	Dorpsstraat	7957 AV		36		Winkel, woning	4	3	3	3	3	16	nee		2	1	3	2	1	9
89	HB71	welstandsvrij	De Wijk	Dorpsstraat	7957 AS	43, 43A	43		Dokterwoning	4	4	3	3	3	17	ja	karakteristiek	2	3	3	1	3	12
90	HB72	welstandsvrij	De Wijk	Dorpsstraat	7957 AS	55	55		Onderwijzerswo	4	4	4	4	4	20	ja	karakteristiek	3	3	3	3	2	14
91	HB73	welstandsvrij	De Wijk	Dorpsstraat	7957 AS	57, 57A, 59, 59A	57		Lagere school	4	4	4	4	4	20	ja	karakteristiek	3	3	4	3	3	16
92	HB74	welstandsvrij	De Wijk	Dorpsstraat	7957 AW		72		Winkel, woninge	4	3	3	2	2	14	niet beoordeeld; score onder 15							
93	HB75	welstandsvrij	De Wijk	Dorpsstraat	7957 AW	74	74		Gemeentehuis	4	4	3	4	4	19	ja	karakteristiek	3	2	4	2	3	14
94	HB76	welstandsvrij	De Wijk	Dorpsstraat	7957 AW	80	80		Boerderij; burge	4	4	3	3	3	17	ja	karakteristiek	3	3	4	3	3	16
95	HB77	welstandsvrij	De Wijk	Dorpsstraat	7957 AT	81	81		Boerderij; vrm ki	4	3	3	3	3	16	nee		1	2	2	1	1	7
96	HB78	welstandsvrij	De Wijk	Dorpsstraat	7957 AW	82	82		Boerderij	4	3	3	3	3	16	nee		2	2	2	2	1	9
97	HB79	welstandsvrij	De Wijk	Dorpsstraat	7957 AW	84	84		Boerderij	4	3	3	3	3	16	nee		2	2	2	1	1	8
98	HB80	welstandsvrij	De Wijk	Dorpsstraat	7957 AW	86	86		Boerderij	4	3	3	3	3	16	nee		2	2	2	2	1	9

Id1	Id	Welstandsgebied	Woonplaats	Straat	Postcode	Huisnummer	Hne	Hne2	Oorspr_functie	Waarde_ch_oorspronkelijk	Waarde_arc_oorspronkelijk	Waarde_ens_oorspronkelijk	Waarde_gaa_oorspronkelijk	Waarde_zld_oorspronkelijk	Waarde_tot_oorspronkelijk	Selectie_karakteristiek	Karakteristiek	Cultuurhistorische_waarde	Architectuurhistorische_waarde	Stedenbouwkundige/ensemble_waarde	Authenticiteit	Zeldzaamheid	Totaal_score_waardenin
99	HB81	welstandsvrij	De Wijk	Dorpsstraat	7957 AT		87		Boerderij	4	3	3	3	2	15	nee		2	2	2	1	1	8
100	HB82	welstandsvrij	De Wijk	Dorpsstraat	7957 AW		88		Boerderij	4	3	3	2	3	15	nee		2	2	2	1	1	8
101	HB83	welstandsvrij	De Wijk	Dorpsstraat	7957 AX	92, 94, 96, 98	92 t/m 9		Woningen	4	3	3	2	3	15	nee		1	2	3	1	2	9
102	HB84	welstandsvrij	De Wijk	Dorpsstraat	7957 AT	97	97		Boerderij	4	3	3	3	3	16	ja	karakteristiek	2	2	3	1	2	10
103	HB85	welstandsvrij	De Wijk	Dorpsstraat	7957 AT	101	101		Woning, winkel,	4	4	3	3	3	17	nee		2	1	3	2	2	10
104	HB86	welstandsvrij	De Wijk	Dorpsstraat	7957 AX	108, 108A	108		Boerderij	4	3	3	3	4	17	ja	karakteristiek	2	2	3	1	2	10
105	HB87	welstandsvrij	De Wijk	Dorpsstraat	7957 AX	110, 112	110 112		Kruidenierswink	4	4	3	4	4	19	ja	karakteristiek	2	2	3	2	2	11
106	HB88	welstandsvrij	De Wijk	Dorpsstraat	7957 AX		126		Woning, bakkerij	4	3	3	2	3	15	nee		2	2	3	1	1	9
107	HB89	welstandsvrij	De Wijk	Emmaweg	7957 AD		16		Bejaardenwoning	4	3	2	3	4	16	nee		2	2	2	1	3	10
108	HB90	welstandsvrij	De Wijk	Julianaweg	7957 BL		10		Boerderij	4	3	3	3	3	16	nee		2	2	2	2	2	10
109	HB91	welstandsvrij	De Wijk	Julianaweg	7957 BL		16		Woning	4	3	3	3	3	16	nee		1	2	1	2	2	8
110	HB92	welstandsvrij	De Wijk	Julianaweg	7957 BL	36	36		Boerderij	4	3	3	3	3	16	ja	karakteristiek	2	2	3	2	2	11
111	HB93	welstandsvrij	De Wijk	Leijenweg	7957 NG		2		Boerderij	4	3	4	3	3	17	nee		2	2	1	1	2	8
112	HB94	welstandsvrij	De Wijk	Leijenweg	7957 NG	5	5		Onderwijzerswo	4	3	4	3	3	17	ja	karakteristiek	2	3	3	2	2	12
113	HB95	welstandsvrij	De Wijk	Leijenweg	7957 NG		7		Lagere school	4	3	4	4	4	19	nee		3	2	1	1	2	9
114	HB96	welstandsvrij	De Wijk	Leijenweg	7957 NG	10	10		Boerderij	4	3	3	3	3	16	ja	karakteristiek	2	4	2	2	3	13
115	HB97	welstandsvrij	De Wijk	Leijenweg	7957 NG	12	12		Boerderij	4	3	4	3	3	17	ja	karakteristiek	2	4	2	3	3	14
116	HB98	welstandsvrij	De Wijk	Molenstraat	7957 CJ	6, 8, 10	6 8-10		Armenhuis	4	3	3	3	4	17	ja	karakteristiek	3	2	3	1	3	12
117	HB99	welstandsvrij	De Wijk	Molenstraat	7957 CJ		12		Boerderij	4	3	3	3	3	16	nee		2	2	2	2	1	9
118	HB100	welstandsvrij	De Wijk	Molenstraat	7957 CJ		14		Boerderij	4	4	3	2	3	16	nee		1	2	2	2	1	8
119	HB101	welstandsvrij	De Wijk	Molenstraat	7957 CG		15 17		Boerderij	4	3	3	2	2	14	niet beoordeeld; score onder 15							
120	HB102	welstandsvrij	De Wijk	Molenstraat	7957 CJ	16	16		gebouw NH Evar	4	3	3	3	3	16	nee		2	2	2	1	2	9
121	HB103	welstandsvrij	De Wijk	Molenstraat	7957 CJ		18 20		Woning	4	3	3	2	2	14	niet beoordeeld; score onder 15							
122	HB104	welstandsvrij	De Wijk	Molenstraat	7957 CG		19 21		Boerderij	4	4	3	4	4	19	nee		1	2	2	2	2	9
123	HB105	welstandsvrij	De Wijk	Molenstraat	7957 CH		25		Woning	4	3	3	3	3	16	nee		1	2	2	2	1	8
124	HB106	welstandsvrij	De Wijk	Osseluis	7957 NH		2		Woning	4	3	4	3	3	17	nee		1	1	1	1	1	5
125	HB107	welstandsvrij	De Wijk	Professor Blinkweg	7957 BB		9 11		Woningen	4	4	3	4	3	18	nee		1	3	2	2	2	10
126	HB108	welstandsvrij	De Wijk	Professor Blinkweg	7957 BB		15		Woning	4	3	3	3	3	16	nee		1	2	2	2	2	9
127	HB109	welstandsvrij	De Wijk	Professor Blinkweg	7957 BC		18		Winkel, woning	4	3	3	3	2	15	nee		2	1	2	2	1	8
128	HB110	welstandsvrij	De Wijk	Professor Blinkweg	7957 BB		39		Boerderij	4	3	2	3	2	14	niet beoordeeld; score onder 15							
129	HB111	Welstandsplichtig geb	De Wijk	Stapelerweg	7957 NB		2		Wederopbouw	4	3	3	3	3	16								
130	HB112	Welstandsplichtig geb	De Wijk	Stapelerweg	7957 NA		3 5		Boerderij met ou	4	4	4	3	4	19								
131	HB113	Welstandsplichtig geb	De Wijk	Stapelerweg	7957 NB		8		Boerderij	4	4	4	3	3	18								
132	HB114	Welstandsplichtig geb	De Wijk	Stapelerweg	7957 NB		10		Boerderij	4	4	4	3	3	18								
133	HB115	Welstandsplichtig geb	De Wijk	Stapelerweg	7957 NB		16		Woning	4	3	3	3	3	16								
134	HB116	Welstandsplichtig geb	De Wijk	Stapelerweg	7957 NB		22		Boerderij	4	3	4	3	3	17								
135	HB117	Welstandsplichtig geb	De Wijk	Stapelerweg	7957 NB		45		Woning	4	3	3	3	2	15								
136	HB118	Welstandsplichtig geb	De Wijk	Stapelerweg	7957 NB		55		Boerderij	4	4	4	3	3	18								
137	HB119	Welstandsplichtig geb	De Wijk	Stapelerweg	7957 NB		57		Boerderij	4	3	3	3	3	16								
138	HB120	Welstandsplichtig geb	De Wijk	Stapelerweg	7957 NB		61		Boerderij	4	3	4	3	3	17								
139	HB121	Welstandsplichtig geb	De Wijk	Stapelerweg	7957 NB		65		Boerderij	4	3	4	2	3	16								
140	HB123	welstandsvrij	De Wijk	Weerwilleweg	7958 RW	40	40		Boerderij	4	3	3	3	3	16	nee		2	2	2	2	2	10
141	HB124	welstandsvrij	De Wijk	Wilteweg	7957 AN		38		Boerderij	4	3	3	3	2	15	nee		2	2	2	2	1	9
142	HB125	welstandsvrij	De Wijk	Wilteweg	7957 AN		40		Boerderij	4	3	2	2	2	13	niet beoordeeld; score onder 15							
143	HB126	welstandsvrij	De Wijk	Wilteweg	7957 AM		43		Boerderij	4	3	4	2	3	16	nee		2	2	2	1	1	8
144	HB127	welstandsvrij	De Wijk	Wilteweg	7957 AM		45		Boerderij	4	3	4	4	3	18	nee		2	2	1	2	2	9
145	HB128	Welstandsplichtig geb	Drogteropslage	De Tippe	7705 PL		3		Boerderij	4	3	4	2	2	15								
146	HB129	welstandsvrij	Drogteropslagen	Drogteropslagen	7705 PB		1		Boerderij	4	3	4	2	2	15	nee		2	2	2	1	2	9
147	HB130	welstandsvrij	Drogteropslagen	Drogteropslagen	7705 PH	44	44		Dubbele woning	4	3	3	3	4	17	ja	karakteristiek	2	2	3	1	3	11

Id1	Id	Welstandsgebied	Woonplaats	Straat	Postcode	Huisnummer	Hne	Hne2	Oorspr_functie	Waarde_ch_oorspronkelijk	Waarde_arc_oorspronkelijk	Waarde_ens_oorspronkelijk	Waarde_gaa_oorspronkelijk	Waarde_zld_oorspronkelijk	Waarde_tot_oorspronkelijk	Selectie_karakteristiek	Karakteristiek	Cultuurhistorische_waarde	Architectuurhistorische_waarde	Stedenbouwkundige/ensemble_waarde	Authenticiteit	Zeldzaamheid	Totaal_score_waardenin
148	HB131	welstandsvrij	Drogteropslagen	Drogteropslagen	7705 PC		53		Woning	4	3	3	3	3	16	nee		1	2	2	2	1	8
149	HB132	welstandsvrij	Drogteropslagen	Drogteropslagen	7705 PC	55	55		Onderwijzerswo	4	4	3	3	4	18	nee		2	2	3	0	2	9
150	HB133	welstandsvrij	Drogteropslagen	Drogteropslagen	7705 PH		56		Boerderij	4	3	4	2	2	15	nee		1	1	2	0	1	5
151	HB134	welstandsvrij	Drogteropslagen	Drogteropslagen	7705 PD		81		Boerderij	4	3	3	3	3	16	nee		1	2	3	1	1	8
152	HB135	welstandsvrij	Drogteropslagen	Reestweg	7705 PA		1	ts	Trafo	4	3	3	4	3	17	nee		3	2	1	2	2	10
153	HB136	Welstandsplichtig geb	Drogteropslage	Reestweg	7705 PA		5		Boerderij	4	3	4	2	2	15								
154	HB137	Welstandsplichtig geb	Drogteropslage	Reestweg	7705 PA		6		Boerderij	4	3	4	3	2	16								
155	HB138	welstandsvrij	Echten	Kanaalweg	7932 PV		5		Boerderij	4	3	4	2	4	17	nee		2	2	2	1	2	9
156	HB139	welstandsvrij	Echten	Oshaarseweg	7932 PW		3		Boerderij	4	3	3	3	2	15	nee		2	2	2	2	1	9
157	HB140	welstandsvrij	Echten	Oshaarseweg	7932 PX		34		Boerderij	4	3	3	3	3	16	nee		2	2	2	2	2	10
158	HB141	Welstandsplichtig geb	Echten	Ruinerweg	7933		0		Duiventil	4	3	3	3	4	17								
159	HB142	Welstandsplichtig geb	Echten	Ruinerweg	7932 PD		1		Boerderij	4	4	4	3	3	18								
160	HB143	Welstandsplichtig geb	Echten	Ruinerweg	7932 PD		2		Woning	4	3	3	4	3	17								
161	HB144	Welstandsplichtig geb	Echten	Ruinerweg	7932 PD		3		Boerderij	4	3	4	4	4	19								
162	HB145	Welstandsplichtig geb	Echten	Ruinerweg	7932 PD		4		Woning	4	4	4	3	4	19								
163	HB146	welstandsvrij	Echten	Ruinerweg	7932 PD	28	28		Tolhuis	4	3	4	3	3	17	ja	karakteristiek	3	2	3	1	4	13
164	HB147	Welstandsplichtig geb	Echten	Zuidwolderweg	7932 PP		8		Kerk	4	4	3	4	4	19								
165	HB148	Welstandsplichtig geb	Echten	Zuidwolderweg	7932 PP		20		Schoolmeesters	4	4	3	4	3	18								
166	HB149	Welstandsplichtig geb	Echten	Zuidwolderweg	7932 PP		22		School	4	4	4	2	3	17								
167	HB150	welstandsvrij	Echten	Zuidwolderweg	7932 PR	40	40		Boerderij	4	4	4	3	4	19	ja	karakteristiek	3	2	3	2	3	13
168	HB151	welstandsvrij	Eursinge	Eursinge	7935 AC	5	5		Boerderij	4	3	4	3	2	16	ja	karakteristiek	2	2	3	2	2	11
169	HB152	welstandsvrij	Eursinge	Eursinge	7935 AB		8		Boerderij	4	3	4	3	3	17	nee		2	2	3	0	2	9
170	HB153	welstandsvrij	Eursinge	Eursinge	7935 AC	9	9		Onderwijzerswo	4	4	4	3	3	18	ja	karakteristiek	3	2	3	2	2	12
171	HB154	welstandsvrij	Eursinge	Eursinge	7935 AB		12		Boerderij	4	3	4	3	2	16	nee							
172	HB155	welstandsvrij	Eursinge	Kraloerweg	7935 AA		3		Boerderij	4	3	3	2	2	14	niet beoordeeld; score onder 15							
173	HB156	Welstandsplichtig geb	Eursinge	Kraloerweg	7935 AA		9		Boerderij	4	3	3	3	3	16								
174	HB157	Welstandsplichtig geb	Eursinge	Kraloerweg	7935 AA		12		Boerderij	4	3	3	3	3	16								
175	HB158	welstandsvrij	Kerkenveld	Albert van Daatselaarstraat	7926 AB		2		Winkel	4	4	3	3	3	17	nee		1	1	1	1	1	5
176	HB159	welstandsvrij	Kerkenveld	Albert van Daatselaarstraat	7926 AC		14		Boerderij	4	3	3	3	4	17	nee		2	2	1	2	2	9
177	HB160	welstandsvrij	Kerkenveld	Albert van Daatselaarstraat	7926 AC		19		Boerderij	4	3	3	3	4	17	nee		2	1	1	1	2	7
178	HB161	welstandsvrij	Kerkenveld	Braambergerweg	7926 TT	3	3		Boerderij	4	3	3	3	3	16	Ja	karakteristiek	2	2	3	1	2	10
179	HB162	welstandsvrij	Kerkenveld	Braambergerweg	7926 TT		4		Boerderij	4	4	3	3	3	17	nee		2	1	2	1	2	8
180	HB163	welstandsvrij	Kerkenveld	Burgemeester Jansstraat	7926 VB		20		Boerderij	4	3	3	2	3	15	nee		1	2	1	2	1	7
181	HB164	welstandsvrij	Kerkenveld	Burgemeester Jansstraat	7926 VB	22	22		Boerderij	4	3	3	3	3	16	ja	karakteristiek	3	3	3	2	2	13
182	HB165	welstandsvrij	Kerkenveld	Gedempte Hoofddiep	7926 TP		11		Boerderij	4	3	3	2	2	14	niet beoordeeld; score onder 15							
183	HB166	welstandsvrij	Kerkenveld	Gedempte Hoofddiep	7926 TP		23		Boerderij	4	3	3	3	4	17	nee		1	2	2	1	2	8
184	HB167	welstandsvrij	Kerkenveld	Gedempte Hoofddiep	7926 TP	27	27		Boerderij	4	3	4	4	3	18	nee		2	2	2	2	2	10
185	HB168	welstandsvrij	Kerkenveld	Jan Haarstraat	7926 TC		16	18	Boerderij	4	3	4	3	3	17	nee		0	0	1	0	0	1
186	HB169	welstandsvrij	Kerkenveld	Jan Haarstraat	7926 TC		28		School	4	3	4	2	2	15	nee		3	2	2	0	2	9
187	HB170	welstandsvrij	Kerkenveld	Jan Haarstraat	7926 TC	30	30		Onderwijzerswo	4	4	4	4	4	20	ja	karakteristiek	2	3	3	1	2	11
188	HB171	welstandsvrij	Kerkenveld	Jan Haarstraat	7926 TC	36	36		NH Kerk	4	4	3	3	4	18	ja	karakteristiek	4	2	2	1	2	11
189	HB172	welstandsvrij	Kerkenveld	Jan Haarstraat	7926 TC	38	38		Pastorie	4	4	3	3	4	18	ja	karakteristiek	3	2	3	1	1	10
190	HB173	welstandsvrij	Kerkenveld	Jan Haarstraat	7926 TC	48	48		Boerderij	4	4	3	4	4	19	ja	karakteristiek	2	2	3	1	3	11
191	HB174	welstandsvrij	Koekange	Dorpsstraat	7958 RN	4-6	6		Boerderij	4	3	3	3	3	16	ja	karakteristiek	2	2	3	2	2	11
192	HB175	welstandsvrij	Koekange	Dorpsstraat	7958 RK	7	7		Directeurswoning	4	4	2	3	3	16	ja	karakteristiek	2	3	3	2	2	12
193	HB176	welstandsvrij	Koekange	Dorpsstraat	7958 RN	12	12	14	Boerderij	4	3	3	4	3	17	nee		2	2	2	1	2	9
194	HB177	welstandsvrij	Koekange	Dorpsstraat	7958 RK	31	31		Smederij met wc	4	3	3	3	4	17	nee		2	1	3	1	2	9
195	HB178	welstandsvrij	Koekange	Dorpsstraat	7958 RL		41		Onderwijzerswo	4	3	3	4	3	17	nee		2	2	2	1	2	9
196	HB179	welstandsvrij	Koekange	Dorpsstraat	7958 RP	48	48		Boerderij	4	3	3	3	3	16	nee		2	1	2	1	2	8

Id1	Id	Welstandsgebied	Woonplaats	Straat	Postcode	Huisnummer	Hne	Hne2	Oorspr_functie	Waarde_ch_oorspronkelijk	Waarde_arc_oorspronkelijk	Waarde_ens_oorspronkelijk	Waarde_gaa_oorspronkelijk	Waarde_zld_oorspronkelijk	Waarde_tot_oorspronkelijk	Selectie_karakteristiek	Karakteristiek	Cultuurhistorische_waarde	Architectuurhistorische_waarde	Stedenbouwkundige/ensemble_waarde	Authenticiteit	Zeldzaamheid	Totaal_score_waardenin
197	HB180	welstandsvrij	Koekange	Dorpsstraat	7958 RR	76	76		Onderwijzerswoning	4	3	3	4	3	17 ja	karakteristiek		2	3	3	3	2	13
198	HB181	welstandsvrij	Koekange	Eggeweg	7958 PK	1	1		Boerderij	4	3	3	4	3	17 ja	karakteristiek		2	2	3	3	2	12
199	HB182	welstandsvrij	Koekange	Eggeweg	7958 PK		3		Boerderij	4	3	3	2	2	14	niet beoordeeld; score onder 15							
200	HB183	welstandsvrij	Koekange	Eggeweg	7958 PL	6	6		Boerderij	4	4	4	3	3	18 nee			2	2	2	1	2	9
201	HB184	welstandsvrij	Koekange	Eggeweg	7958 PL		22		Boerderij	4	3	3	4	3	17 nee			2	2	2	2	1	9
202	HB185	welstandsvrij	Koekange	Eggeweg	7958 PL		24		Boerderij	4	3	3	4	3	17 nee			0	0	1	0	0	1
203	HB186	welstandsvrij	Koekange	Eggeweg	7958 PK	29-31	31		Boerderij	4	3	3	4	3	17 nee			1	1	2	1	2	7
204	HB187	welstandsvrij	Koekange	Eggeweg	7958 PM		52		Woning	4	3	3	3	3	16 nee			1	2	2	2	1	8
205	HB188	welstandsvrij	Koekange	Hoge Linthorst	7958 NZ		1		Boerderij	4	3	4	3	3	17								
206	HB189	welstandsvrij	Koekange	Hoge Linthorst	7958 NZ	5	5		Boerderij	4	3	4	3	3	17	niet zichtbaar							
207	HB190	welstandsvrij	Koekange	Hoge Linthorst	7958 NZ	7	7		Boerderij	4	3	4	2	3	16	niet zichtbaar							
208	HB191	welstandsvrij	Koekange	Hooijersteeg	7958 PC		6		Boerderij	4	3	4	2	2	15 nee			2	2	1	2	2	9
209	HB192	welstandsvrij	Koekange	Koekanger Dwarsdijk	7958 ST	14	14		Waterschapsgebied	4	4	3	3	4	18 ja	karakteristiek		2	3	3	1	2	11
210	HB193	welstandsvrij	Koekange	Koekangerdwarsdijk	7958 ST		20		Boerderij	4	3	4	3	2	16 nee			2	2	2	2	1	9
211	HB194	welstandsvrij	Koekange	Koekangerdwarsdijk	7958 SP		41		Boerderij	4	3	4	3	3	17 nee			1	2	2	1	1	7
212	HB195	welstandsvrij	Koekange	Koekangerdwarsdijk	7958 SR		49		Woning	4	4	3	3	3	17 nee			1	2	3	2	1	9
213	HB196	welstandsvrij	Koekange	Koekangerdwarsdijk	7958 SR		83		Boerderij	4	3	4	3	3	17 nee								
214	HB197	welstandsvrij	Koekange	Koekangerdwarsdijk	7958 SR		85 87		Boerderij met ouderwoning	4	3	3	3	4	17 nee								
215	HB198	welstandsvrij	Koekange	Koekangerdwarsdijk	7958 ST		103		Boerderij	4	3	4	3	4	18 nee			2	2	2	2	2	10
216	HB199	welstandsvrij	Koekange	Mr. J. de Blicckweg	7958 RE	3 en 5	3 5		Woningen	4	3	4	4	4	19 nee			1	2	2	2	2	9
217	HB200	welstandsvrij	Koekange	Mr. J. de Blicckweg	7958 RG		6		Woning	4	3	4	4	4	19 nee			1	3	2	2	2	10
218	HB201	welstandsvrij	Koekange	Mr. J. de Blicckweg	7958 RG		10 t/m 14		Woningen	4	3	4	4	4	19 nee			1	2	2	2	2	9
219	HB202	welstandsvrij	Koekange	Mr. J. de Blicckweg	7958 RG		16		Woning	4	3	4	4	4	19 nee			1	3	2	2	2	10
220	HB203	welstandsvrij	Koekange	Mr. J. de Blicckweg	7958 RE		25 t/m 33		Woningen	4	3	4	4	4	19 nee			1	2	3	1	2	9
221	HB204	welstandsvrij	Koekange	Noorderkanaalweg	7958 PD	2	2 3		Boerderij	4	3	4	3	3	17 nee			2	2	2	1	2	9
222	HB205	welstandsvrij	Koekange	Noorderkanaalweg	7958 PD	5	5		Boerderij met ouderwoning	4	4	4	3	3	18 ja	karakteristiek		2	2	3	3	3	13
223	HB206	welstandsvrij	Koekange	Noorderkanaalweg	7958 PD		6		Boerderij	4	3	4	3	3	17 nee			2	2	2	2	2	10
224	HB207	welstandsvrij	Koekange	Noorderkanaalweg	7958 PD	7	7		Boerderij	4	3	4	3	3	17 ja	karakteristiek		2	2	3	1	2	10
225	HB208	welstandsvrij	Koekange	Noordwijkerweg	7958 PE	3-5	3 5		Armenhuis	4	4	4	4	4	20 ja	karakteristiek		4	3	3	3	3	16
226	HB209	welstandsvrij	Koekange	Noordwijkerweg	7958 PE		7		Boerderij	4	3	4	3	3	17 nee			1	1	1	1	1	5
227	HB210	welstandsvrij	Koekange	Noordwijkerweg	7958 PE	9	9		Boerderij	4	3	3	3	2	15 nee			2	2	2	1	2	9
228	HB211	welstandsvrij	Koekange	Noordwijkerweg	7958 PE		11		Boerderij	4	3	3	2	3	15 nee			2	2	2	2	2	10
229	HB212	welstandsvrij	Koekange	Oshaarseweg	7932 PW		29		Boerderij	4	3	3	3	3	16 nee			2	2	2	2	2	10
230	HB213	welstandsvrij	Koekange	Oshaarseweg	7858 PS		33		Boerderij	4	3	2	2	2	13	niet beoordeeld; score onder 15							
231	HB214	welstandsvrij	Koekange	Oshaarseweg	7958 PS	35-37	35 36		Boerderij	4	3	3	3	3	16 nee			2	2	2	2	2	10
232	HB215	welstandsvrij	Koekange	Oshaarseweg	7958 PS	43	43		Boerderij	4	3	3	3	3	16 ja	karakteristiek		3	2	3	2	2	12
233	HB216	welstandsvrij	Koekange	Oshaarseweg	7958 PS	47	47		Boerderij	4	3	3	3	3	16 ja	karakteristiek		2	2	3	2	2	11
234	HB217	welstandsvrij	Koekange	Oshaarseweg	7958 PR	48	48		Boerderij	4	3	3	4	4	18 ja	karakteristiek		2	2	3	3	2	12
235	HB218	welstandsvrij	Koekange	Oshaarseweg	7958 PS	49-51	51 49		Boerderij	4	3	3	3	3	16 nee			2	2	2	1	2	9
236	HB219	welstandsvrij	Koekange	Oshaarseweg	7958 PS		53		Boerderij	4	3	3	3	2	15 nee			2	2	2	1	2	9
237	HB220	welstandsvrij	Koekange	Oshaarseweg	7958 PN		56		Boerderij	4	3	3	3	3	16 nee			2	2	2	1	2	9
238	HB221	welstandsvrij	Koekange	Oshaarseweg	7958 PR		67		Boerderij	4	3	3	3	2	15 nee			2	2	2	2	1	9
239	HB222	welstandsvrij	Koekange	Oshaarseweg	7958 PN		70 ts		Trafo	4	3	3	4	3	17 nee								
240	HB223	welstandsvrij	Koekange	Oshaarseweg	7958 PR	71	71		Boerderij	4	3	3	3	4	17 ja	karakteristiek		2	3	3	3	3	14
241	HB224	welstandsvrij	Koekange	Panjerdweg	7958 PT	1, 1A	1		Boerderij	4	3	3	3	3	16 ja	karakteristiek		2	3	3	2	2	12
242	HB225	welstandsvrij	Koekange	Panjerdweg	7958 PT	3	3		Boerderij	4	3	3	3	3	16 ja	karakteristiek		2	2	3	2	2	11
243	HB226	welstandsvrij	Koekange	Prinsesseweg	7958 RT		10		Boerderij	4	3	3	3	3	16 nee			2	3	2	1	1	9
244	HB227	welstandsvrij	Koekange	Prinsesseweg	7958 RT		12		Boerderij	4	3	3	3	3	16 nee			2	2	1	1	2	8
245	HB228	welstandsvrij	Koekange	Prinsesseweg	7958 RS		15		Boerderij	4	3	3	3	3	16 nee			2	2	3	1	1	9

Id1	Id	Welstandsgebied	Woonplaats	Straat	Postcode	Huisnummer	Hne	Hne2	Oorspr_functie	Waarde_ch_oorspronkelijk	Waarde_arc_oorspronkelijk	Waarde_ens_oorspronkelijk	Waarde_gaa_oorspronkelijk	Waarde_zld_oorspronkelijk	Waarde_tot_oorspronkelijk	Selectie_karakteristiek	Karakteristiek	Cultuurhistorische_waarde	Architectuurhistorische_waarde	Stedenbouwkundige/ensemble_waarde	Authenticiteit	Zeldzaamheid	Totaal_score_waardenin
246	HB229	welstandsvrij	Koekange	Prinsesseweg	7958 RT		18		Boerderij	4	3	3	3	3	16	nee		2	2	3	1	1	9
247	HB230	welstandsvrij	Koekange	Prinsesseweg	7958 RT		44	46	Woningen	4	3	4	3	3	17	nee		1	1	2	0	1	5
248	HB231	welstandsvrij	Koekange	Ruinerweg	7958 RC	26, 26A-B	26		School	4	4	3	2	3	16	ja	karakteristiek	3	2	3	2	3	13
249	HB232	welstandsvrij	Koekange	Ruinerweg	7958 RC	28	28		Onderwijzerswo	4	4	3	3	3	17	ja	karakteristiek	3	2	3	2	2	12
250	HB233	welstandsvrij	Koekange	Schoonveldeweg	7958 PH		4		Boerderij	4	3	4	3	3	17	nee		2	2	1	2	2	9
251	HB234	welstandsvrij	Koekange	Schoonveldeweg	7958 PH		6		Boerderij	4	3	3	3	2	15	nee		2	2	1	2	2	9
252	HB235	welstandsvrij	Koekange	Schoonveldeweg	7958 PH		10		Woning	4	4	3	3	3	17	nee		2	2	2	1	1	8
253	HB236	welstandsvrij	Koekange	Schoonveldeweg	7958 PH	12	12		Boerderij	4	3	3	3	3	16	ja	karakteristiek	2	3	3	2	2	12
254	HB237	welstandsvrij	Koekange	Stationsweg	7958 RX	1	1		Boerderij; café	4	3	3	3	3	16	ja	karakteristiek	3	2	3	2	3	13
255	HB238	welstandsvrij	Koekange	Stationsweg	7958 RX		10		Boerderij	4	3	3	3	3	16	nee		2	2	1	1	2	8
256	HB239	welstandsvrij	Koekange	Weerwilleweg	7958 RV		1		Rijwiel-en autoh.	4	3	3	3	3	16	nee		2	1	3	1	2	9
257	HB240	welstandsvrij	Koekange	Weerwilleweg	7958 RW		2		Winkel, woning	4	3	3	3	3	16	nee		1	2	3	1	2	9
258	HB241	welstandsvrij	Koekange	Weerwilleweg	7958 RV	3	3		Boerderij; 1e Boi	4	3	3	3	3	16	ja	karakteristiek	2	2	3	1	2	10
259	HB242	welstandsvrij	Koekange	Weerwilleweg	7958 RW		6		Boerderij	4	3	4	3	4	18	nee							
260	HB243	welstandsvrij	Koekange	Weerwilleweg	7958 RW	10	10		Boerderij	4	3	4	3	4	18	ja	karakteristiek	3	2	3	2	2	12
261	HB244	welstandsvrij	Koekange	Weerwilleweg	7958 RW	12	12		Boerderij	4	3	4	3	4	18	ja	karakteristiek	3	2	3	1	2	11
262	HB245	welstandsvrij	Koekange	Weerwilleweg	7958 RV		13	15	Boerderij	4	3	4	3	3	17	nee		1	1	2	1	1	6
263	HB246	welstandsvrij	Koekange	Weerwilleweg	7958 RW		16		Boerderij	4	3	4	2	3	16	nee							
264	HB122	welstandsvrij	Koekange	Weerwilleweg	7958 RW		32		Boerderij	4	3	3	3	3	16	nee		2	2	2	2	2	10
265	HB247	welstandsvrij	Koekange	Zuiderkanaalweg	7957 NK	1	7		Boerderij; Café	4	3	3	2	3	15	nee		2	1	1	1	1	6
266	HB248	welstandsvrij	De Wijk	Zuiderkanaalweg	7957 NK	11	11		Boerderij; Café	4	3	3	2	3	15	ja	karakteristiek	3	2	3	1	3	12
267	HB249	welstandsvrij	Linde	Linderveldweg	7925 PS		5		Woning	4	4	3	3	3	17	nee		1	1	2	1	1	6
268	HB250	welstandsvrij	Linde	Linderveldweg	7925 PS		11		Boerderij	4	3	3	3	3	16	nee		1	2	2	1	1	7
269	HB251	welstandsvrij	Linde	Linderveldweg	7925 PS		17		Boerderij	4	3	4	2	3	16	nee		1	2	2	1	1	7
270	HB252	welstandsvrij	Linde	Linderveldweg	7925 PS	25	25		Boerderij	4	4	4	3	3	18	ja	karakteristiek	2	3	3	2	2	12
271	HB253	welstandsvrij	Linde	Linderveldweg	7925 PS		29		Boerderij	4	3	3	3	2	15	nee		1	2	2	2	1	8
272	HB254	welstandsvrij	Linde	Linderweg	7925 PA		1		Boerderij	4	3	4	3	3	17	nee		1	2	2	2	1	8
273	HB255	welstandsvrij	Linde	Linderweg	7925 PB	2	2		Boerderij	4	4	3	4	4	19	nee		2	2	2	1	2	9
274	HB256	welstandsvrij	Linde	Linderweg	7925 PB		4		Boerderij	4	3	3	3	2	15	nee		2	2	3	1	1	9
275	HB257	welstandsvrij	Linde	Linderweg	7925 PB		22		Boerderij	4	3	4	3	3	17	nee		2	2	2	1	1	8
276	HB258	Welstandsplichtig geb	Linde	Linderweg	7925 PC		52		Boerderij	4	3	4	3	3	17								
277	HB259	welstandsvrij	Linde	Luttergreppel	7705 PK		3		Boerderij	4	3	4	3	2	16	nee		1	1	1	1	2	6
278	HB260	welstandsvrij	Linde	Luttergreppel	7925 PP		7		Boerderij	4	3	4	2	3	16	nee		1	2	2	1	2	8
279	HB261	welstandsvrij	Linde	Luttergreppel	7925 PP		13		Boerderij	4	3	4	3	2	16	nee		1	1	1	1	1	5
280	HB262	welstandsvrij	Linde	Luttergreppel	7925 PP		21		Boerderij	4	3	4	2	2	15	nee		2	1	2	0	1	6
281	HB263	Welstandsplichtig geb	Linde	Paardelanden	7925 PJ		3		Boerderij	4	3	4	3	3	17								
282	HB264	Welstandsplichtig geb	Linde	Paardelanden	7925 PJ		5		Boerderij	4	3	4	3	3	17								
283	HB265	Welstandsplichtig geb	Linde	Paardelanden	7925 PK		8		Boerderij	4	3	4	3	3	17								
284	HB266	welstandsvrij	Linde	Paardelanden	7925 PJ		15		Boerderij	4	3	4	2	2	15	nee							
285	HB267	Welstandsplichtig geb	Linde	Paardelanden	7925 PK		16		Boerderij	4	3	4	3	3	17								
286	HB268	Welstandsplichtig geb	Linde	Paardelanden	7925 PJ		17		Boerderij	4	3	4	2	2	15								
287	HB269	welstandsvrij	Linde	Schrapveen	7925 PH		6		Boerderij	4	4	4	3	4	19	nee		2	2	2	2	3	11
288	HB270	welstandsvrij	Linde	Schrapveen	7925 PG		7		Schuur	4	3	4	3	3	17	nee		2	2	2	0	1	7
289	HB271	Welstandsplichtig geb	Linde	Schrapveen	7925 PG		13		Boerderij	4	3	4	3	3	17								
290	HB272	Welstandsplichtig geb	Linde	Schrapveen	7925 PH		22		Boerderij	4	3	4	3	3	17								
291	HB273	Welstandsplichtig geb	Linde	Schrapveen	7925 PH		24		Boerderij	4	3	4	3	3	17								
292	HB274	welstandsvrij	Linde	Vuile Riete	7925 PM	8	8		Boerderij	4	3	4	3	3	17	ja	karakteristiek	2	2	3	1	3	11
293	HB275	welstandsvrij	Linde	Vuile Riete	7925 PL	15	15		Kerk	4	3	4	3	4	18	ja	karakteristiek	3	2	3	1	3	12
294	HB276	welstandsvrij	Ruinen	Achter de Broeken	7963 PP		5		Boerderij	4	3	3	3	3	16	nee		2	2	2	2	2	10

Id1	Id	Welstandsgebied	Woonplaats	Straat	Postcode	Huisnummer	Hne	Hne2	Oorspr_functie	Waarde_ch_oorspronkelijk	Waarde_arc_oorspronkelijk	Waarde_ens_oorspronkelijk	Waarde_gaa_oorspronkelijk	Waarde_zld_oorspronkelijk	Waarde_tot_oorspronkelijk	Selectie_karakteristiek	Karakteristiek	Cultuurhistorische_waarde	Architectuurhistorische_waarde	Stedenbouwkundige/ensemble_waarde	Authenticiteit	Zeldzaamheid	Totaal_score_waardenin
295	HB277	welstandsvrij	Ruinen	Achter de Broeken	7963 PP		11		Boerderij	4	3	3	3	3	16	nee		1	2	2	0	1	6
296	HB278	welstandsvrij	Ruinen	Achterma	7963 PM		3		Boerderij	4	3	4	3	3	17	nee		2	2	2	2	2	10
297	HB279	welstandsvrij	Ruinen	Achterma	7963 PM	7	7		Boerderij	4	3	3	3	3	16	nee		2	2	2	1	2	9
298	HB280	welstandsvrij	Ruinen	Achterma	7963 PM	11	11		Boerderij	4	3	3	2	3	15	nee		2	2	2	2	2	10
299	HB281	welstandsvrij	Ruinen	Achterma	7963 PM	15	15		Boerderij	4	3	3	3	3	16	nee		2	2	2	1	2	9
300	HB282	welstandsvrij	Ruinen	Achterma	7963 PM		24		Boerderij	4	4	4	3	3	18	nee		2	1	2	1	1	7
301	HB283	welstandsvrij	Ruinen	Anholt	7963 PZ		6		Boerderij	4	3	4	4	3	18	nee		1	2	2	2	1	8
302	HB284	welstandsvrij	Ruinen	Anholt	7963 PZ	7	7		Boerderij	4	3	4	4	3	18	ja	karakteristiek	2	2	3	2	2	11
303	HB285	welstandsvrij	Ruinen	Armstraat	7963 RL	20	20		Boerderij	4	4	3	4	3	18	ja	karakteristiek	2	2	3	2	3	12
304	HB286	welstandsvrij	Ruinen	Armstraat	7963 RL		22		Boerderij	4	3	3	3	3	16	nee		1	1	2	0	1	5
305	HB287	welstandsvrij	Ruinen	Armstraat	7963 RL		24		Boerderij	4	3	3	2	3	15	adres bestaat niet							
306	HB288	welstandsvrij	Ruinen	Armweide	7963 RS		43		Boerderij	4	3	4	2	3	16	nee		0	0	0	0	0	0
307	HB289	welstandsvrij	Ruinen	Bos	7963 SG	5	5		Boerderij	4	3	4	3	3	17	nee		2	2	2	1	3	10
308	HB290	welstandsvrij	Ruinen	Brink	7963 AA	1	1		Boerderij, café	4	4	4	3	4	19	ja	karakteristiek	3	3	4	2	2	14
309	HB291	welstandsvrij	Ruinen	Brink	7964 AA	17	17		Gemeentehuis	4	4	4	3	3	18	nee		2	3	3	1	3	12
310	HB292	welstandsvrij	Ruinen	Brink	7963 AA	21	21		Gemeentehuis	4	3	4	2	3	16	ja	karakteristiek	3	2	3	2	2	12
311	HB293	welstandsvrij	Ruinen	Brink	7963 AB	47	47		Horeca	4	4	4	3	4	19	ja	karakteristiek	3	3	4	1	2	13
312	HB294	welstandsvrij	Ruinen	Engeland	7963 PW		3		Boerderij	4	3	4	3	4	18	nee		2	1	2	1	2	8
313	HB295	welstandsvrij	Ruinen	Hees	7963 PB	26	26		Keuterij	4	3	4	4	3	18	ja	karakteristiek	2	3	3	3	2	13
314	HB296	welstandsvrij	Ruinen	Hees	7963 PB	30, 30A-B	30		Boerderij	4	4	4	3	3	18	ja	karakteristiek	2	2	3	2	2	11
315	HB297	welstandsvrij	Ruinen	Hees	7963 PA		31		Woning	4	4	4	3	3	18	nee		1	1	2	0	1	5
316	HB298	welstandsvrij	Ruinen	Hees	7963 PB	32	32		Boerderij	4	4	4	3	3	18	ja	karakteristiek	2	2	3	2	2	11
317	HB299	welstandsvrij	Ruinen	Hees	7963 PA		35		Boerderij	4	4	4	3	3	18	nee		2	2	2	2	2	10
318	HB300	welstandsvrij	Ruinen	Hees	7963 PA		39		Boerderij	4	4	4	3	3	18	nee							
319	HB301	welstandsvrij	Ruinen	Hees	7963 PA		39		Ontginningsboer	4	3	3	3	3	16	dubbel in de lijst							
320	HB302	welstandsvrij	Ruinen	Hoekstraat	7963 AE		1		Boerderij	4	3	4	3	3	17	nee		1	2	3	1	2	9
321	HB303	welstandsvrij	Ruinen	Hoekstraat	7963 AE	4	4		Boerderij	4	3	4	3	3	17	nee		2	2	2	1	1	8
322	HB304	welstandsvrij	Ruinen	Hoekstraat	7963 AE	5	5		Boerderij	4	3	4	3	3	17	nee		2	2	2	1	1	8
323	HB305	welstandsvrij	Ruinen	Kloosterstraat	7963 AH	8	8		Groene Kruisgeb	4	4	3	4	4	19	ja	karakteristiek	2	3	3	2	3	13
324	HB306	welstandsvrij	Ruinen	Meppelerweg	7963 RV	23	23		Boerderij	4	4	4	3	3	18	ja	karakteristiek	2	3	3	3	3	14
325	HB307	welstandsvrij	Ruinen	Molenstraat	7963 AJ				Baaruhuisje	4	3	4	3	3	17	nee		1	1	1	0	1	4
326	HB308	welstandsvrij	Ruinen	Mr Harm Smeengestraat	7963 BM		27	29	Winkelwoning	4	3	3	4	4	18	nee		2	1	2	2	2	9
327	HB309	welstandsvrij	Ruinen	Mr. Harm Smeengestraat	7963 BM	7	7		Boerderij	4	3	3	3	3	16	nee		2	2	2	1	2	9
328	HB310	welstandsvrij	Ruinen	Mr. Harm Smeengestraat	7963 BM		17		Woning	4	4	3	4	3	18	nee		1	2	2	2	2	9
329	HB311	welstandsvrij	Ruinen	Munnekenweg	7963 PV	5	3		Boerderij	4	3	3	3	3	16	nee		2	2	2	2	2	10
330	HB312	welstandsvrij	Ruinen	Munnekenweg	7963 PV		10		Boerderij	4	3	4	4	3	18	nee		2	2	2	2	2	10
331	HB313	welstandsvrij	Ruinen	Oldenhav	7963 SJ		20		Boerderij	4	3	4	3	3	17	nee		2	2	2	2	2	10
332	HB314	welstandsvrij	Ruinen	Oosterstraat	7963 AC	1	1		Woning	4	4	3	4	4	19	ja	karakteristiek	2	3	3	2	2	12
333	HB315	welstandsvrij	Ruinen	Oosterstraat	7963 AC	2	2		Woning; Winkel	4	4	3	4	4	19	ja	karakteristiek	2	4	3	3	4	16
334	HB316	welstandsvrij	Ruinen	Oosterstraat	7963 AC	16	16		Boerderij	4	4	4	4	3	19	ja	karakteristiek	3	3	3	2	2	13
335	HB317	welstandsvrij	Ruinen	Oosterstraat	7963 AD	18	18		Boerderij	4	3	3	3	3	16	ja	karakteristiek	2	3	3	3	2	13
336	HB318	welstandsvrij	Ruinen	Oosterstraat	7963 AD	24	24		Boerderij	4	4	4	4	4	20	ja	karakteristiek	2	2	3	2	3	12
337	HB319	welstandsvrij	Ruinen	Postweg	7963 PD	18	16		Boerderij	4	4	3	3	3	17	nee		1	3	2	2	2	10
338	HB320	welstandsvrij	Ruinen	Smeestraat	7963 AJ		1		Woning	4	3	3	3	3	16	nee		1	2	2	2	2	9
339	HB321	welstandsvrij	Ruinen	Smeestraat	7963 AJ		3		Woning	4	3	3	3	3	16	nee		1	2	2	2	2	9
340	HB322	welstandsvrij	Ruinen	Smeestraat	7963 AK	10	10		Boerderij	4	4	3	3	3	17	ja	karakteristiek	3	3	4	3	3	16
341	HB323	welstandsvrij	Ruinen	Smeestraat	7963 AJ	11	11		Boerderij	4	4	3	4	3	18	ja	karakteristiek	3	3	4	3	3	16
342	HB324	welstandsvrij	Ruinen	Tolhuisweg	7963 PN	1	1		Tolhuis	4	4	4	4	4	20	ja	karakteristiek	3	2	3	2	4	14
343	HB325	welstandsvrij	Ruinen	Tolhuisweg	7963 PN		6		Boerderij	4	3	4	3	3	17	nee		1	2	2	2	2	9

Id1	Id	Welstandsgebied	Woonplaats	Straat	Postcode	Huisnummer	Hne	Hne2	Oorspr_functie	Waarde_ch_oorspronkelijk	Waarde_arc_oorspronkelijk	Waarde_ens_oorspronkelijk	Waarde_gaa_oorspronkelijk	Waarde_zld_oorspronkelijk	Waarde_tot_oorspronkelijk	Selectie_karakteristiek	Karakteristiek	Cultuurhistorische_waarde	Architectuurhistorische_waarde	Stedenbouwkundige/ensemble_waarde	Authenticiteit	Zeldzaamheid	Totaal_score_waardenin
344	HB326	welstandsvrij	Ruinen	Westerstraat	7963 BA		3		Woning; Winkel	3	2	3	2	1	11	niet beoordeeld; score onder 15							
345	HB327	welstandsvrij	Ruinen	Westerstraat	7963 BA	9	9		Boerderij	4	3	3	3	3	16	nee		2	1	2	2	1	8
346	HB328	welstandsvrij	Ruinen	Westerstraat	7963 BC	12	12			4	4	3	3	4	18	ja	karakteristiek	3	2	3	2	3	13
347	HB329	welstandsvrij	Ruinen	Westerstraat	7963 BA	27	27		Boerderij	4	4	3	4	4	19	ja	karakteristiek	2	2	3	1	2	10
348	HB330	welstandsvrij	Ruinen	Westerstraat	7963 BC		30		Boerderij	4	3	4	2	3	16	nee		2	2	2	2	2	10
349	HB331	welstandsvrij	Ruinen	Westerstraat	7963 BC		32		Keuterij	4	3	3	4	3	17	nee		2	2	2	2	2	10
350	HB332	welstandsvrij	Ruinen	Westerstraat	7963 BC	38, 40, 42	38	40-42	Woningen	4	4	3	4	4	19	ja	karakteristiek	2	3	3	2	3	13
351	HB333	welstandsvrij	Ruinen	Westerstraat	7963 BB	41	41		Woning	4	4	3	4	3	18	ja	karakteristiek	2	3	3	1	3	12
352	HB334	welstandsvrij	Ruinen	Westerstraat	7963 BB	55	55		Boerderij	4	4	3	3	3	17	ja	karakteristiek	3	3	3	2	2	13
353	HB335	welstandsvrij	Ruinen	Westerstraat	7963 BB	57	57		Boerderij	4	3	3	3	3	16	nee		2	1	2	1	1	7
354	HB336	welstandsvrij	Ruinen	Westerstraat	7963 BE	80, 80A, 80B	80		Boerderij	4	3	3	2	3	15	nee		2	2	2	1	1	8
355	HB337	welstandsvrij	Ruinerwold	Berghuizen	7961 LS	15	15		School	4	4	3	4	4	19	ja	karakteristiek	3	3	3	2	3	14
356	HB338	welstandsvrij	Ruinerwold	Blijdenstein	7961 LH	1	1		Kosterswoning	4	3	4	4	4	19	ja	karakteristiek	3	3	3	2	3	14
357	HB339	welstandsvrij	Ruinerwold	Blijdenstein	7961LH	4	4		Boerderij	4	4	4	4	3	19	ja	karakteristiek	2	3	3	2	3	13
358	HB340	welstandsvrij	Ruinerwold	Blijdenstein	7961LH	9	9		Boerderij	4	3	4	3	3	17	ja	karakteristiek	2	3	3	2	2	12
359	HB341	Welstandsplichtig geb	Ruinerwold	Boerpad	7961 LB		9	8	Boerderij met ou	4	3	4	3	4	18								
360	HB342	Welstandsplichtig geb	Ruinerwold	Boerpad	7961 LB		13		Boerderij	4	3	4	3	3	17								
361	HB343	Welstandsplichtig geb	Ruinerwold	Boerpad	7961 LB		17		Boerderij	4	3	4	4	3	18								
362	HB344	Welstandsplichtig geb	Ruinerwold	Boerpad	7961 LB		18		Boerderij met ou	4	3	4	3	4	18								
363	HB345	Welstandsplichtig geb	Ruinerwold	Boerpad	7961 LB		19		Boerderij met ou	4	3	4	3	4	18								
364	HB346	Welstandsplichtig geb	Ruinerwold	Boerpad	7961 LB		21	21a	Boerderij met ou	4	3	4	3	4	18								
365	HB347	welstandsvrij	Ruinerwold	Dijkhuizen	7961 AL	36A	0	36	Postkantoor	4	3	4	4	4	19	ja	karakteristiek	3	3	3	2	3	14
366	HB348	welstandsvrij	Ruinerwold	Dijkhuizen	7961 AE	7	9		Gemeentehuis	4	4	4	4	4	20	ja	karakteristiek	3	3	3	1	3	13
367	HB349	welstandsvrij	Ruinerwold	Dijkhuizen	7961 AK	10	10		Kapperszaak	4	3	4	4	4	19	ja	karakteristiek	2	2	3	3	2	12
368	HB350	welstandsvrij	Ruinerwold	Dijkhuizen	7961 AE	11	11		Woning	4	3	4	4	3	18	ja	karakteristiek	2	2	4	1	1	10
369	HB351	welstandsvrij	Ruinerwold	Dijkhuizen	7961 AE		19		Woning	4	3	4	3	3	17	nee		1	3	3	2	2	11
370	HB352	welstandsvrij	Ruinerwold	Dijkhuizen	7961 AE	25-27	25	27	Boerderij, ouder	4	4	4	4	4	20	ja	karakteristiek	2	3	3	2	2	12
371	HB353	welstandsvrij	Ruinerwold	Dijkhuizen	7961 AL		32		Winkel, woning	4	3	4	4	4	19	nee		2	2	2	2	1	9
372	HB354	welstandsvrij	Ruinerwold	Dijkhuizen	7961 AG		41	45	Boerderij	4	4	4	4	3	19	nee		2	1	2	1	2	8
373	HB355	welstandsvrij	Ruinerwold	Dijkhuizen	7961AL	46	46		Bakkerij	4	3	4	3	3	17	nee		2	2	3	1	1	9
374	HB356	welstandsvrij	Ruinerwold	Dijkhuizen	7961AL	48	48		Boerderij	4	3	4	3	3	17	nee		2	2	3	1	1	9
375	HB357	welstandsvrij	Ruinerwold	Dijkhuizen	7961 AG	49	49		Winkel, woning	4	3	4	3	3	17	ja	karakteristiek	2	2	3	2	1	10
376	HB358	welstandsvrij	Ruinerwold	Dijkhuizen	7961 AG	55	55		Boerderij	4	3	4	4	3	18	ja	karakteristiek	2	2	3	2	2	11
377	HB359	welstandsvrij	Ruinerwold	Dijkhuizen	7961 AG	65	65		Woning	4	3	4	4	3	18	ja	karakteristiek	2	3	3	1	3	12
378	HB360	welstandsvrij	Ruinerwold	Dijkhuizen	7961 AM	72	72		Boerderij	4	3	4	4	3	18	ja	karakteristiek	2	3	4	3	3	15
379	HB361	welstandsvrij	Ruinerwold	Dijkhuizen	7961 AM	76	76		Boerderij	4	3	4	3	3	17	ja	karakteristiek	2	3	4	1	2	12
380	HB362	welstandsvrij	Ruinerwold	Dijkhuizen	7961 AM		80		Winkel, woning	4	4	4	3	4	19	nee		1	3	2	2	2	10
381	HB363	welstandsvrij	Ruinerwold	Dijkhuizen	7961 AM	86	86		Boerderij	4	4	4	4	4	20	ja	karakteristiek	2	3	3	1	2	11
382	HB364	welstandsvrij	Ruinerwold	Dijkhuizen	7961 AM		92		Melkfabriek	4	4	4	4	4	20	adres bestaat niet		3	2	3	2	3	13
383	HB365	welstandsvrij	Ruinerwold	Dijkhuizen	7961 AN	94	94		Directeurswoning	4	4	4	4	4	20	ja	karakteristiek	3	3	3	2	3	14
384	HB366	welstandsvrij	Ruinerwold	Dijkhuizen	7961 AH	97	97		NH Kapel	4	4	4	4	4	20	ja	karakteristiek	4	3	3	2	2	14
385	HB367	Welstandsplichtig geb	Ruinerwold	Dijkhuizen	7961 AN		112		Boerderij	4	3	4	4	3	18								
386	HB368	welstandsvrij	Ruinerwold	Dijkhuizen	7961 AJ	113-115	113		Boerderij	4	3	4	4	4	19	ja	karakteristiek	2	3	3	3	3	14
387	HB369	Welstandsplichtig geb	Ruinerwold	Dijkhuizen	7961 AJ		117		Boerderij	4	3	4	4	3	18								
388	HB370	Welstandsplichtig geb	Ruinerwold	Dijkhuizen	7961 AJ		125		Boerderij	4	3	4	3	3	17								
389	HB371	Welstandsplichtig geb	Ruinerwold	Dokter Larijweg	7961NK		8		Boerderij	4	3	4	3	3	17								
390	HB372	Welstandsplichtig geb	Ruinerwold	Dokter Larijweg	7961NK		9		Boerderij	4	3	4	3	4	18								
391	HB373	welstandsvrij	Ruinerwold	Dokter Larijweg	7961 NK		15		Woning	3	3	4	2	2	14	niet beoordeeld; score onder 15							
392	HB374	welstandsvrij	Ruinerwold	Dokter Larijweg	7961 NK	19	19		Boerderij	4	3	4	3	3	17	ja	karakteristiek	2	2	3	1	2	10

Id1	Id	Welstandsgebied	Woonplaats	Straat	Postcode	Huisnummer	Hne	Hne2	Oorspr_functie	Waarde_ch_oorspronkelijk	Waarde_arc_oorspronkelijk	Waarde_ens_oorspronkelijk	Waarde_gaa_oorspronkelijk	Waarde_zld_oorspronkelijk	Waarde_tot_oorspronkelijk	Selectie_karakteristiek	Karakteristiek	Cultuurhistorische_waarde	Architectuurhistorische_waarde	Stedenbouwkundige/ensemble_waarde	Authenticiteit	Zeldzaamheid	Totaal_score_waardenin
393	HB375	Welstandsplichtig gebi	Ruinerwold	Dokter Larijweg	7961 NL		31		Boerderij	4	3	4	3	3	17								
394	HB376	Welstandsplichtig gebi	Ruinerwold	Dokter Larijweg	7961 NL		39		Boerderij met ou	4	3	4	2	3	16								
395	HB377	Welstandsplichtig gebi	Ruinerwold	Dokter Larijweg	7961 NL		40		Boerderij	4	3	4	3	3	17								
396	HB378	Welstandsplichtig gebi	Ruinerwold	Dokter Larijweg	7961 NL		46		Boerderij	4	3	4	2	3	16								
397	HB379	Welstandsplichtig gebi	Ruinerwold	Dokter Larijweg	7961 NM		47		Boerderij met ou	4	3	3	2	2	14	niet beoordeeld; score onder 15							
398	HB380	Welstandsplichtig gebi	Ruinerwold	Dokter Larijweg	7961 NM		48		Boerderij met ou	4	3	3	2	2	14	niet beoordeeld; score onder 15							
399	HB381	Welstandsplichtig gebi	Ruinerwold	Dokter Larijweg	7961 NM		58		Boerderij	4	3	4	3	3	17								
400	HB382	Welstandsplichtig gebi	Ruinerwold	Dokter Larijweg	7961 NP		84		Boerderij met ou	4	4	4	3	4	19								
401	HB383	Welstandsplichtig gebi	Ruinerwold	Dokter Larijweg	7961 NP		85		Boerderij met ou	4	4	4	3	4	19								
402	HB384	Welstandsplichtig gebi	Ruinerwold	Dokter Larijweg	7961 NR		117		Boerderij	4	4	4	3	3	18								
403	HB385	Welstandsplichtig gebi	Ruinerwold	Dokter Larijweg	7961 NS		126		Boerderij	4	4	4	3	3	18								
404	HB386	Welstandsplichtig gebi	Ruinerwold	Dokter Larijweg	7961 NS		127		Boerderij	4	4	4	3	3	18								
405	HB387	Welstandsplichtig gebi	Ruinerwold	Dokter Larijweg	7961 NS		132		Boerderij	4	4	4	3	3	18								
406	HB388	Welstandsplichtig gebi	Ruinerwold	Dokter Larijweg	7961 NS		133		Boerderij	4	4	4	4	3	19								
407	HB389	Welstandsplichtig gebi	Ruinerwold	Dokter Larijweg	7961 NT		144	145	Boerderij	4	3	4	2	3	16								
408	HB390	Welstandsplichtig gebi	Ruinerwold	Dokter Larijweg	7961 NT		149		Boerderij	4	3	4	3	3	17								
409	HB391	Welstandsplichtig gebi	Ruinerwold	Dokter Larijweg	7961 NT		154		Boerderij	4	4	4	4	3	19								
410	HB392	Welstandsplichtig gebi	Ruinerwold	Dokter Larijweg	7961 NT		159		Boerderij	4	4	4	3	3	18								
411	HB393	Welstandsplichtig gebi	Ruinerwold	Dokter Larijweg	7961 NV		163		Boerderij	4	4	4	3	3	18								
412	HB394	Welstandsplichtig gebi	Ruinerwold	Dokter Larijweg	7961 NV		165		Boerderij	4	4	4	3	3	18								
413	HB395	Welstandsplichtig gebi	Ruinerwold	Dokter Larijweg	7961 NV		166		Boerderij	4	4	4	4	3	19								
414	HB396	Welstandsplichtig gebi	Ruinerwold	Dokter Larijweg	7961 NV		171		Boerderij	4	3	4	2	3	16								
415	HB397	Welstandsplichtig gebi	Ruinerwold	Dokter Larijweg	7961 NV		172		Boerderij	4	4	4	3	3	18								
416	HB417	welstandsvrij	Ruinerwold	Molenplein	7961 DH		14		Korenmolens	4	3	3	2	3	15	nee		3	1	2	0	3	9
417	HB418	welstandsvrij	Ruinerwold	Oosteinde	7961 ND	3	3		Schoolmeestersv	4	4	2	4	3	17	ja	karakteristiek	3	3	3	2	2	13
418	HB419	Welstandsplichtig gebi	Ruinerwold	Oosteinde	7961 NE		8		Boerderij	4	4	4	3	4	19								
419	HB420	Welstandsplichtig gebi	Ruinerwold	Oosteinde	7961 ND		11	13	Hotel met boerd	4	4	4	3	4	19								
420	HB421	Welstandsplichtig gebi	Ruinerwold	Oosteinde	7961 NE		14	16	Boerderij met ou	4	4	4	3	4	19								
421	HB422	Welstandsplichtig gebi	Ruinerwold	Oosteinde	7961 NE		18		Boerderij	4	4	4	3	3	18								
422	HB423	Welstandsplichtig gebi	Ruinerwold	Oosteinde	7961 NE		22		Boerderij	4	4	4	3	3	18								
423	HB424	Welstandsplichtig gebi	Ruinerwold	Oosteinde	7961 NE		26		Boerderij	4	4	4	3	3	18								
424	HB425	Welstandsplichtig gebi	Ruinerwold	Oosteinde	7961 NE		34		Boerderij	4	4	4	3	3	18								
425	HB426	Welstandsplichtig gebi	Ruinerwold	Oosteinde	7961 NG		48	50	Boerderij met ou	4	4	4	3	4	19								
426	HB427	Welstandsplichtig gebi	Ruinerwold	Oosteinde	7961 NG		52	54	Boerderij met ou	4	4	4	3	4	19								
427	HB428	Welstandsplichtig gebi	Ruinerwold	Oosteinde	7961 NG		62		Boerderij	4	4	4	3	3	18								
428	HB429	Welstandsplichtig gebi	Ruinerwold	Oosteinde	7961 NG		68	70	Boerderij met ou	4	4	4	3	4	19								
429	HB430	Welstandsplichtig gebi	Ruinerwold	Wolddijk	7961 NA		1		Boerderij	4	4	4	3	3	18								
430	HB431	Welstandsplichtig gebi	Ruinerwold	Wolddijk	7961 NB		2		Boerderij	4	4	4	3	3	18								
431	HB432	Welstandsplichtig gebi	Ruinerwold	Wolddijk	7961 NB		4		Boerderij	4	4	4	3	3	18								
432	HB433	Welstandsplichtig gebi	Ruinerwold	Wolddijk	7961 NB		6		Boerderij	4	3	4	3	3	17								
433	HB434	Welstandsplichtig gebi	Ruinerwold	Wolddijk	7961 NB		12		Boerderij	4	4	4	3	3	18								
434	HB435	Welstandsplichtig gebi	Ruinerwold	Wolddijk	7961 NA		13		Boerderij	4	4	4	3	3	18								
435	HB436	Welstandsplichtig gebi	Ruinerwold	Wolddijk	7961 NA		15		Boerderij	4	4	4	3	3	18								
436	HB437	Welstandsplichtig gebi	Ruinerwold	Wolddijk	7961 NA		17	19	Boerderij en oud	4	4	4	3	4	19								
437	HB438	Welstandsplichtig gebi	Ruinerwold	Wolddijk	7961 NB		18	20	Boerderij met ou	4	4	4	3	4	19								
438	HB439	Welstandsplichtig gebi	Ruinerwold	Wolddijk	7961 NB		22		Boerderij	4	4	4	3	3	18								
439	HB440	Welstandsplichtig gebi	Ruinerwold	Wolddijk	7961 NA		25		Boerderij	4	4	4	3	3	18								
440	HB441	Welstandsplichtig gebi	Ruinerwold	Wolddijk	7961 NB		26		Woning, school	4	4	4	3	3	18								
441	HB442	Welstandsplichtig gebi	Ruinerwold	Wolddijk	7961 NA		27		Boerderij	4	4	4	3	3	18								

Id1	Id	Welstandsgebied	Woonplaats	Straat	Postcode	Huisnummer	Hne	Hne2	Oorspr_functie	Waarde_ch_oorspronkelijk	Waarde_arc_oorspronkelijk	Waarde_ens_oorspronkelijk	Waarde_gaa_oorspronkelijk	Waarde_zld_oorspronkelijk	Waarde_tot_oorspronkelijk	Selectie_karakteristiek	Karakteristiek	Cultuurhistorische_waarde	Architectuurhistorische_waarde	Stedenbouwkundige/ensemble_waarde	Authenticiteit	Zeldzaamheid	Totaal_score_waardenin
442	HB443	Welstandsplichtig gebi	Ruinerwold	Wolddijk	7961 NB		28	30	Boerderij met o	4	4	4	3	4	19								
443	HB444	welstandsvrij	Ruinerwold	Wolddijk	7961 NA		35		Woning	4	4	4	3	3	18	nee		1	2	3	1	2	9
444	HB445	Welstandsplichtig gebi	Ruinerwold	Wolddijk	7961 NC		46		Boerderij	4	4	4	3	3	18								
445	HB446	Welstandsplichtig gebi	Ruinerwold	Wolddijk	7961 NC		56		Boerderij	4	4	4	3	3	18								
446	HB447	Welstandsplichtig gebi	Ruinerwold	Wolddijk	7961 NC		66	68	Boerderij en oud	4	4	4	3	4	19								
447	HB448	Welstandsplichtig gebi	Veeningen	Bloemberg	7924 PW		1		Boerderij	4	3	4	3	2	16								
448	HB449	Welstandsplichtig gebi	Veeningen	Bloemberg	7924 PW		3		Boerderij	4	3	4	3	3	17								
449	HB450	Welstandsplichtig gebi	Veeningen	Bloemberg	7924 PW		16		Boerderij	4	3	3	2	2	14	niet beoordeeld; score onder 15							
450	HB451	Welstandsplichtig gebi	Veeningen	Bloemberg	7924 PW		24		Woning	4	3	4	3	3	17								
451	HB452	Welstandsplichtig gebi	Veeningen	Bloemberg	7924 PW		28		Boerderij	4	3	3	2	3	15								
452	HB453	Welstandsplichtig gebi	Veeningen	Bloemberg	7924 PW		34		Boerderij	4	3	3	2	2	14	niet beoordeeld; score onder 15							
453	HB454	welstandsvrij	Veeningen	Fort	7924 RA	1	1		Boerderij	4	3	3	3	3	16	nee		1	2	2	2	2	9
454	HB455	welstandsvrij	Veeningen	Fort	7924 RA		17		Boerderij	4	3	3	2	2	14	niet beoordeeld; score onder 15							
455	HB456	welstandsvrij	Veeningen	Fort	7924 RC	52	52		Onderwijzerswo	4	3	4	3	3	17	ja	karakteristiek	2	2	3	2	2	11
456	HB457	welstandsvrij	Veeningen	Fort	7924 RC		60		Boerderij	4	3	2	3	2	14	niet beoordeeld; score onder 15							
457	HB458	welstandsvrij	Veeningen	Fortwijk	7924 PS		6		Boerderij	4	3	3	2	2	14	niet beoordeeld; score onder 15							
458	HB459	welstandsvrij	Veeningen	Markeweg	7924 PC		6		Boerderij	4	3	3	2	3	15	nee		2	2	2	1	2	9
459	HB460	welstandsvrij	Veeningen	Markeweg	7924 PC		8		Boerderij	4	3	4	3	2	16	nee		2	2	1	1	2	8
460	HB461	welstandsvrij	Veeningen	Oeverweg	7924 PE		4		Boerderij	4	3	4	3	3	17	nee		2	2	2	2	2	10
461	HB462	welstandsvrij	Veeningen	Oud Veeningen	7924 PD	3	3		Boerderij	4	3	4	3	3	17	ja	karakteristiek	4	3	2	2	3	14
462	HB463	welstandsvrij	Veeningen	Oud Veeningen	7924 PD		4		Boerderij	4	3	4	2	3	16	nee		2	2	2	1	2	9
463	HB464	welstandsvrij	Veeningen	Oud Veeningen	7924 PD		7		Boerderij	4	3	3	3	3	16	nee		2	2	2	2	2	10
464	HB465	welstandsvrij	Veeningen	Oud Veeningen	7924 PD		8		Boerderij	4	3	3	2	2	14	niet beoordeeld; score onder 15							
465	HB466	Welstandsplichtig gebi	Veeningen	Pieperij	7924 PZ		1		Boerderij	4	3	4	3	2	16								
466	HB467	Welstandsplichtig gebi	Veeningen	Pieperij	7924 PZ		7		Schaapskooi	4	3	4	3	4	18								
467	HB468	Welstandsplichtig gebi	Veeningen	Pieperij	7924 PZ		11		Boerderij	4	3	3	3	3	16								
468	HB469	welstandsvrij	Veeningen	Schoolweg	7924 PN		54		Boerderij	4	3	3	3	3	16	nee		2	2	1	2	2	9
469	HB470	welstandsvrij	Veeningen	Schoolweg	7924 PN		60		Boerderij	4	3	3	2	3	15	nee		2	2	1	2	2	9
470	HB471	welstandsvrij	Veeningen	Veeningen	7924 PG	1	1		Boerderij	4	3	3	2	3	15	ja	karakteristiek	2	2	4	2	2	12
471	HB472	welstandsvrij	Veeningen	Veeningen	7924 PG		9		Boerderij	4	3	3	3	3	16	nee		2	2	3	2	1	10
472	HB473	welstandsvrij	Veeningen	Veeningen	7924 PJ		10		Boerderij	4	3	3	3	3	16	nee		2	2	2	1	1	8
473	HB474	welstandsvrij	Veeningen	Veeningen	7924 PG	11	11		Woning	4	4	3	3	3	17	ja	karakteristiek	2	3	3	2	2	12
474	HB475	welstandsvrij	Veeningen	Veeningen	7924 PG		17		Woning	4	3	3	3	4	17	nee		2	1	2	1	2	8
475	HB476	welstandsvrij	Veeningen	Veeningen	7924 PH		21		Keuterij	4	3	3	3	3	16	nee		2	2	3	1	1	9
476	HB477	welstandsvrij	Veeningen	Veeningen	7924 PJ	24	24		Woning	4	3	3	2	3	15	ja	karakteristiek	2	3	3	2	2	12
477	HB478	welstandsvrij	Veeningen	Veeningen	7924 PJ	26	26		Woning	4	4	4	3	3	18	ja	karakteristiek	2	3	3	2	2	12
478	HB479	welstandsvrij	Veeningen	Veeningen	7924 PH		27		Boerderij	4	3	4	2	3	16	nee		1	2	2	1	2	8
479	HB480	welstandsvrij	Veeningen	Veeningen	7924 PJ	28	28		Boerderij	4	4	4	4	3	19	ja	karakteristiek	2	3	3	2	2	12
480	HB481	welstandsvrij	Veeningen	Veeningen	7924 PJ		30		Boerderij	4	3	3	3	3	16	nee		1	2	2	2	2	9
481	HB482	welstandsvrij	Veeningen	Veeningen	7924 PH		31		Woning	4	3	3	3	3	16	nee		1	2	1	2	2	8
482	HB483	welstandsvrij	Veeningen	Veeningen	7924 PH		33		Woning	4	4	3	3	3	17	nee		1	2	2	2	1	8
483	HB484	welstandsvrij	Veeningen	Veeningen	7924 PH		35	37	Winkel; Woning	4	3	3	3	2	15	nee		2	2	1	1	2	8
484	HB485	welstandsvrij	Veeningen	Veeningen	7924 PJ	38	38		Boerderij	4	4	3	4	3	18	ja	karakteristiek	2	3	3	3	2	13
485	HB486	welstandsvrij	Veeningen	Veeningen	7924 PH		39		Woning	4	3	3	3	3	16	nee		1	2	2	2	2	9
486	HB487	welstandsvrij	Veeningen	Veeningen	7924 PH		47		Boerderij	4	3	3	2	3	15	nee							
487	HB488	welstandsvrij	Veeningen	Willem Moesweg	7924 PA		6		Boerderij	4	3	3	2	2	14	niet beoordeeld; score onder 15							
488	HB489	welstandsvrij	Veeningen	Willem Moesweg	7924 PA		15		Boerderij	4	3	3	3	3	16	nee		2	2	2	2	2	10
489	HB490	welstandsvrij	Zuidwolde	Burgemeester Tonckensstraat	7921 KC	4	4		Verenigingsgebo	4	4	3	3	4	18	ja	karakteristiek	4	2	2	1	2	11
490	HB491	welstandsvrij	Zuidwolde	Burgemeester Tonckensstraat	7921 KC		12		Winkel; Woning	4	3	3	3	3	16	nee		3	2	2	1	1	9

Id1	Id	Welstandsgebied	Woonplaats	Straat	Postcode	Huisnummer	Hne	Hne2	Oorspr_functie	Waarde_ch_oorspronkelijk	Waarde_arc_oorspronkelijk	Waarde_ens_oorspronkelijk	Waarde_gaa_oorspronkelijk	Waarde_zld_oorspronkelijk	Waarde_tot_oorspronkelijk	Selectie_karakteristiek	Karakteristiek	Cultuurhistorische_waarde	Architectuurhistorische_waarde	Stedenbouwkundige/ensemble_waarde	Authenticiteit	Zeldzaamheid	Totaal_score_waardenin
491	HB492	welstandsvrij	Zuidwolde	Burgemeester Tonckensstraat	7921 KC		16		Winkel; Woning	4	3	3	3	3	16	nee		3	2	2	1	1	9
492	HB493	welstandsvrij	Zuidwolde	Burgemeester Tonckensstraat	7921 KD		34		Winkel; Woning	4	3	3	2	3	15	nee		3	1	3	1	1	9
493	HB494	welstandsvrij	Zuidwolde	Burgemeester Tonckensstraat	7921 KD		48		Winkel; Woning	4	3	3	2	2	14	niet beoordeeld; score onder 15							
494	HB495	welstandsvrij	Zuidwolde	Burgemeester Tonckensstraat	7921 KB	49	49		Boerderij	4	3	3	3	3	16	ja	karakteristiek	3	3	3	2	2	13
495	HB496	welstandsvrij	Zuidwolde	Burgemeester Tonckensstraat	7921 KE		70		Boerderij	4	3	3	3	3	16	nee		2	2	1	2	1	8
496	HB497	welstandsvrij	Zuidwolde	De Stuw	7921 VJ	14	14		Steenklopperij i	4	3	3	3	4	17	ja	karakteristiek	4	1	1	2	3	11
497	HB498	welstandsvrij	Zuidwolde	Drogterweg	7921 RK		6		Boerderij	4	3	4	3	4	18	nee		2	2	2	2	1	9
498	HB499	welstandsvrij	Zuidwolde	Drogterweg	7921 RK		8		Boerderij	4	3	4	3	3	17	nee		2	2	1	3	2	10
499	HB500	welstandsvrij	Zuidwolde	Drogterweg	7921 RK		8		Boerderij	4	3	3	3	3	16	nee							
500	HB501	welstandsvrij	Zuidwolde	Drogterweg	7921 RJ		13		Boerderij	4	3	4	4	4	19	nee							
501	HB502	welstandsvrij	Zuidwolde	Drogterweg	7921 RJ		15		Boerderij	4	3	4	3	4	18	nee		2	2	1	2	2	9
502	HB503	welstandsvrij	Zuidwolde	Drogterweg	7921 RJ		17		Boerderij	4	3	4	3	4	18	nee		2	2	1	2	2	9
503	HB504	welstandsvrij	Zuidwolde	Hoofdstraat	7921 AL		10		Woning	4	3	3	3	3	16	nee		1	2	2	1	1	7
504	HB505	welstandsvrij	Zuidwolde	Hoofdstraat	7921 AA		11		Woning	4	3	3	3	3	16	nee		1	2	1	2	2	8
505	HB506	welstandsvrij	Zuidwolde	Hoofdstraat	7921 AL		24		Woning	4	3	3	3	3	16	nee		1	2	2	1	1	7
506	HB507	welstandsvrij	Zuidwolde	Hoofdstraat	7921 AM	28-30	30		Zuivelfabriek	4	4	4	3	4	19	ja	karakteristiek	3	4	3	2	4	16
507	HB508	welstandsvrij	Zuidwolde	Hoofdstraat	7921 AM		34		Wijkgebouw Gro	4	3	3	2	3	15	nee		3	2	2	1	2	10
508	HB509	welstandsvrij	Zuidwolde	Hoofdstraat	7921 AM		38		Boerderij	4	3	3	3	4	17	nee		2	2	2	2	2	10
509	HB510	welstandsvrij	Zuidwolde	Hoofdstraat	7921 AM		40 42		Woningen	4	3	3	2	3	15	nee							
510	HB511	welstandsvrij	Zuidwolde	Hoofdstraat	7921 AC		49 51-55		Winkel; Woning	4	3	3	2	4	16	nee							
511	HB512	welstandsvrij	Zuidwolde	Hoofdstraat	7921 AC	61	61		Boerderij	4	3	3	4	4	18	nee		1	2	2	1	1	7
512	HB513	welstandsvrij	Zuidwolde	Hoofdstraat	7921 AN		64		Boerderij	4	3	3	3	4	17	nee		1	1	1	1	1	5
513	HB514	welstandsvrij	Zuidwolde	Hoofdstraat	7921 AE	79-81	79 81		Beschuitfabriek,	4	4	3	4	4	19	nee		2	1	2	1	2	8
514	HB515	welstandsvrij	Zuidwolde	Hoofdstraat	7921 AN		80		Boerderij	4	3	3	3	4	17	nee		1	2	2	2	2	9
515	HB516	welstandsvrij	Zuidwolde	Hoofdstraat	7921 AN		82		Woning	4	3	3	3	3	16	nee		1	2	3	2	1	9
516	HB517	welstandsvrij	Zuidwolde	Hoofdstraat	7921 AE		83		Woning	4	3	3	3	3	16	nee		1	2	2	2	2	9
517	HB518	welstandsvrij	Zuidwolde	Hoofdstraat	7921 AN		86		Woning	4	3	3	3	3	16	nee		1	2	2	2	1	8
518	HB519	welstandsvrij	Zuidwolde	Hoofdstraat	7921 AN		88		Woning	4	3	3	3	3	16	nee		1	3	2	2	1	9
519	HB520	welstandsvrij	Zuidwolde	Hoofdstraat	7921 AP		108		Boerderij	4	4	3	4	4	19	nee		2	2	2	1	2	9
520	HB521	welstandsvrij	Zuidwolde	Hoofdstraat	7921 AR		112		Boerderij	4	3	3	3	4	17	nee		2	2	2	1	2	9
521	HB522	welstandsvrij	Zuidwolde	Hoofdstraat	7921 AR		114		Woning	4	3	3	3	3	16	nee		1	2	2	1	1	7
522	HB523	welstandsvrij	Zuidwolde	Hoofdstraat	7921 AG		115 117		Boerderij; Kerk	4	3	3	2	2	14	niet beoordeeld; score onder 15							
523	HB524	welstandsvrij	Zuidwolde	Hoofdstraat	7921 AS	146	146		Boerderij	4	3	3	3	4	17	nee		2	2	2	2	2	10
524	HB525	welstandsvrij	Zuidwolde	Hoofdstraat	7921 AH	151	151		Pastorie en vrm.	4	4	3	4	3	18	ja	karakteristiek	2	2	3	2	1	10
525	HB526	welstandsvrij	Zuidwolde	Hoofdstraat	7921 AJ		155		Schoenmakershu	4	3	3	3	4	17	nee		2	2	2	1	2	9
526	HB527	welstandsvrij	Zuidwolde	Hoofdstraat	7921 AS		160		Veldwachterswo	4	3	3	3	3	16	nee		2	2	2	1	2	9
527	HB528	welstandsvrij	Zuidwolde	Hoofdstraat	7921 AJ		167 169-1		Woningen	4	3	4	3	4	18	nee		1	2	3	2	2	10
528	HB529	welstandsvrij	Zuidwolde	Hoofdstraat	7921 AG	t.o. 116			Bushokje	4	3	3	4	3	17	ja	karakteristiek	2	2	3	2	4	13
529	HB530	welstandsvrij	Zuidwolde	Hoogeveenseweg	7921 PD	2	2		Boerderij	4	3	4	3	3	17	nee		2	2	3	1	1	9
530	HB531	welstandsvrij	Zuidwolde	Hoogeveenseweg	7921 PC	3, 3A t/m C	3		Boerderij	4	3	4	4	3	18	ja	karakteristiek	2	3	3	2	2	12
531	HB532	welstandsvrij	Zuidwolde	Hoogeveenseweg	7921 PC		9		Boerderij	4	3	4	4	3	18	nee		2	3	2	2	2	11
532	HB533	welstandsvrij	Zuidwolde	Hoogeveenseweg	7921 PC		11		Boerderij	4	3	4	4	3	18	nee		2	2	2	1	2	9
533	HB534	welstandsvrij	Zuidwolde	Leeuwenveenseweg	7921 VE		1		Boerderij	4	3	4	4	3	18	nee		1	1	1	0	1	4
534	HB535	welstandsvrij	Zuidwolde	Meeuwenweg	7921 XA		14		Boerderij	4	3	3	3	3	16	nee		2	2	2	1	1	8
535	HB536	welstandsvrij	Zuidwolde	Meeuwenweg	7921 XA	15	15		Boerderij	4	3	3	3	3	16	ja	karakteristiek	2	2	3	2	1	10
536	HB537	welstandsvrij	Zuidwolde	Meeuwenweg	7921 XA		26		Boerderij	4	3	3	2	2	14	niet beoordeeld; score onder 15							
537	HB538	welstandsvrij	Zuidwolde	Meppelerweg	7921 VP	2 ts	2 ts		Trafo	4	3	3	4	3	17	ja	karakteristiek	2	3	3	2	2	12
538	HB539	welstandsvrij	Zuidwolde	Meppelerweg	7921 VP	10	10		Burgemeestersw	4	3	3	4	3	17	ja	karakteristiek	3	2	3	2	2	12
539	HB540	welstandsvrij	Zuidwolde	Meppelerweg	7921 VM		11 13		Woning	4	4	3	3	3	17	nee		1	2	2	1	2	8

Id1	Id	Welstandsgebied	Woonplaats	Straat	Postcode	Huisnummer	Hne	Hne2	Oorspr_functie	Waarde_ch_oorspronkelijk	Waarde_arc_oorspronkelijk	Waarde_ens_oorspronkelijk	Waarde_gaa_oorspronkelijk	Waarde_zld_oorspronkelijk	Waarde_tot_oorspronkelijk	Selectie_karakteristiek	Karakteristiek	Cultuurhistorische_waarde	Architectuurhistorische_waarde	Stedenbouwkundige/ensemble_waarde	Authenticiteit	Zeldzaamheid	Totaal_score_waardenin
540	HB541	welstandsvrij	Zuidwolde	Meppelerweg	7921 VP		12		Woning	4	4	3	3	3	17	nee		1	2	2	2	1	8
541	HB542	welstandsvrij	Zuidwolde	Meppelerweg	7921 VP		18		Woning	4	4	3	3	3	17	nee		1	3	2	2	1	9
542	HB543	welstandsvrij	Zuidwolde	Meppelerweg	7921 VR	22			Verzorgingshuis	4	3	2	3	2	14	ja	karakteristiek	2	2	3	1	2	10
543	HB544	welstandsvrij	Zuidwolde	Meppelerweg	7921 VM		27		Woning	4	4	3	3	3	17	nee		1	2	2	1	1	7
544	HB545	welstandsvrij	Zuidwolde	Meppelerweg	7921 VR	34			Boerderij; café	4	4	3	4	3	18	ja	karakteristiek	2	2	3	2	2	11
545	HB546	welstandsvrij	Zuidwolde	Meppelerweg	7921 VN		37		Woning	4	4	3	3	3	17	nee		1	2	3	1	2	9
546	HB547	welstandsvrij	Zuidwolde	Meppelerweg	7921 VN	39, 41, 43	39	41-43	Armenhuis	4	4	3	3	4	18	nee		3	2	2	2	3	12
547	HB548	welstandsvrij	Zuidwolde	Meppelerweg	7921 VN		49		Transformatorhuis	4	3	4	4	3	18	nee							
548	HB549	welstandsvrij	Zuidwolde	Molenoevers	7921 VD		1		Boerderij	4	4	4	3	3	18	nee		1	2	2	2	2	9
549	HB550	Welstandsplichtig gebi	Zuidwolde	Nieuwe Dijk	7921 XB		9		Boerderij	4	4	3	4	3	18								
550	HB551	welstandsvrij	Zuidwolde	Nieuwe Dijk	7921 XC		20		Boerderij	4	3	3	2	3	15	nee		1	2	1	2	2	8
551	HB552	Welstandsplichtig gebi	Zuidwolde	Nieuwe Dijk	7921 XD		24		Boerderij	4	4	3	4	3	18								
552	HB553	Welstandsplichtig gebi	Zuidwolde	Nieuwe Dijk	7921 XD		34		Boerderij	4	3	3	2	3	15								
553	HB554	Welstandsplichtig gebi	Zuidwolde	Nieuwe Dijk	7921 XD		40	42	Boerderij	4	3	4	3	4	18								
554	HB555	Welstandsplichtig gebi	Zuidwolde	Noorderweg	7921 PB		3		Woning	4	4	3	4	3	18								
555	HB556	welstandsvrij	Zuidwolde	Noorderweg	7921 PB				Restant Funkme:	4	3	3	2	4	16	ja	karakteristiek	4	2	1	2	4	13
556	HB557	welstandsvrij	Zuidwolde	Ommerweg	7921 TC	14	14		Boerderij	4	3	3	3	3	16	nee		2	2	2	1	3	10
557	HB558	welstandsvrij	Zuidwolde	Ommerweg	7921 TA	37, 37A	37		Bakkerij	4	3	3	3	3	16	nee		2	2	3	0	2	9
558	HB559	welstandsvrij	Zuidwolde	Ommerweg	7921 TA	41	41		Boerderij	4	4	3	4	3	18	nee		2	2	2	2	2	10
559	HB560	welstandsvrij	Zuidwolde	Ommerweg	7921 TA		41		Boerderij	4	4	3	4	3	18	dubbel in de lijst							
560	HB561	welstandsvrij	Zuidwolde	Ommerweg	7921 TB	bij 55?	55		Barakken Kamp I	4	3	3	2	4	16	nee							
561	HB562	welstandsvrij	Zuidwolde	Ommerweg	7921 TE		56		Boerderij	4	3	3	3	3	16	nee		0	1	1	0	0	2
562	HB563	Welstandsplichtig gebi	Zuidwolde	Ommerweg	7921 TB		61		Boerderij	4	4	4	3	3	18								
563	HB564	welstandsvrij	Zuidwolde	Ommerweg	7921 TE		62		Boerderij	4	4	3	4	3	18	nee		1	2	3	1	2	9
564	HB565	welstandsvrij	Zuidwolde	Ommerweg	7921 TG		74		Wederopbouw	4	4	3	4	4	19	nee		2	2	2	1	2	9
565	HB566	welstandsvrij	Zuidwolde	Ommerweg	7921 TG	78, 78A	78		Ontginningsboer	4	4	3	4	3	18	ja	karakteristiek	2	2	3	1	2	10
566	HB567	welstandsvrij	Zuidwolde	Ommerweg	7921 TG	80	80		Herberg	4	4	3	3	3	17	ja	karakteristiek	3	2	3	1	3	12
567	HB568	welstandsvrij	Zuidwolde	Ommerweg	7921 TG		82		Ontginningsboer	4	4	3	2	3	16	nee		2	2	3	1	1	9
568	HB569	Welstandsplichtig gebi	Zuidwolde	Ommerweg	7921 TG		86		Boerderij	4	3	4	3	3	17								
569	HB570	Welstandsplichtig gebi	Zuidwolde	Rabbinge	7921 XE		1		Boerderij	4	4	3	4	3	18								
570	HB571	Welstandsplichtig gebi	Zuidwolde	Rabbinge	7921 XE		2		Boerderij	4	4	3	2	3	16								
571	HB572	Welstandsplichtig gebi	Zuidwolde	Rabbinge	7921 XE		3		Boerderij	4	4	3	4	3	18								
572	HB573	Welstandsplichtig gebi	Zuidwolde	Rabbinge	7921 XE		4		Boerderij	4	4	3	3	3	17								
573	HB574	welstandsvrij	Zuidwolde	Schottershuizen	7921 TJ	11	11		Boerderij	4	4	3	4	4	19	ja	karakteristiek	3	2	3	3	3	14
574	HB575	welstandsvrij	Zuidwolde	Schottershuizen	7921 TJ	15	15		Boerderij	4	4	3	4	4	19	ja	karakteristiek	3	2	3	2	3	13
575	HB576	welstandsvrij	Zuidwolde	Schottershuizen	7921 TJ		17		Boerderij	4	4	3	4	4	19	nee							
576	HB577	welstandsvrij	Zuidwolde	Steenbergen	7921 BV	2	2		Boerderij	4	4	4	4	3	19	ja	karakteristiek	3	3	3	2	3	14
577	HB578	welstandsvrij	Zuidwolde	Steenbergen	7921 BV	9	9		Boerderij	4	4	4	4	3	19	ja	karakteristiek	3	2	3	2	3	13
578	HB579	welstandsvrij	Zuidwolde	Steenbergen	7921 BV	13	13		Boerderij	4	4	4	4	3	19	ja	karakteristiek	3	3	3	3	3	15
579	HB580	welstandsvrij	Zuidwolde	Turfdijk	7921 RA		1		Boerderij	4	4	4	2	3	17	nee		2	2	1	2	2	9
590	HB247	welstandsvrij	Koekange	Zuiderkanaalweg	7957 NK	7	7		Boerderij; Café	4	3	3	2	3	15								

8. Bronnenlijst

Publicaties

- Boerderijenwerkgroep Historische Vereniging De Wijk-Koekange, *Boerderijen van De Wijk*, Leens 2011
- Boerderijenwerkgroep Historische Vereniging De Wijk-Koekange, *De boerderijen van Koekange*, Veendam 2005
- H. Gras (red.), *Tweestromenland; geschiedenis van De Wijk*, Ruinen 1998
- Inge Heslinga, Hendrik van Kampen, *259x Drenthe: van Aalden tot Zwinderen*, Leeuwarden 2008
- Lammert Huizing, *Zuidwolde zoals het was*, Meppel 1997
- J.B.T. Kruijer, *Architectuur en stedenbouw in Drenthe 1850-1940*, Zwolle 1991
- L.J. Keunen, M. van der Heide, S.R. Beute, *Waar veen en zand elkaar ontmoeten; een cultuurhistorische waardenkaart van de gemeente De Wolden*, Zuidwolde 2014
- Provincie Drenthe, *Jongere bouwkunst en stedenbouw 1850-1940 MIP/Drenthe: gemeentebeschrijving De Wijk*, Assen 1989
- Provincie Drenthe, *Jongere bouwkunst en stedenbouw 1850-1940 MIP/Drenthe: gemeentebeschrijving Ruinen*, Assen 1989
- Provincie Drenthe, *Jongere bouwkunst en stedenbouw 1850-1940 MIP/Drenthe: gemeentebeschrijving Ruinerwold*, Assen 1989
- Provincie Drenthe, *Jongere bouwkunst en stedenbouw 1850-1940 MIP/Drenthe: gemeentebeschrijving Zuidwolde*, Assen 1989
- Jeroen Verhoog, Judit Floor, *Ruinen, een historisch portret*, Ruinen 1997
- J.R. Westerhuis (red.), *Ruinerwold: rondgang door het verleden*, Ruinen 1991

Websites

- <http://www.drentsarchief.nl/onderzoeken/beeldbank-home>
- <http://www.hisgis.nl/hisgis/gewesten/drenthe>
- <http://www.historiedewijkkoekange.nl/cgi-bin/beeldbank.pl>
- <http://www.historieruinerwold.nl/cgi-bin/beeldbank.pl>
- <http://www.oudheidkamerzuidwolde.nl/beeldbank-zuidwolde/>
- <http://www.topotijdreis.nl/>