



WATERVERGUNNING

1. Besluit

Op 3 juni 2021 heb ik uw aanvraag ontvangen voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van de aanleg van een ondergrondse parkeerkelder bij een nieuw woongebouw bij project *Verde Vista centrumplan* in Zoeterwoude-Rijndijk in de gemeente Zoeterwoude.

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Waterverordening Rijnland, de Keur van het hoogheemraadschap van Rijnland met de daarbij behorende uitvoeringsregels, de Algemene wet bestuursrecht en de bij onderdeel 3 genoemde overwegingen besluiten dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland als volgt:

I. De gevraagde vergunning te verlenen voor:

- het gedurende 24 weken onttrekken van grondwater door middel van verticale spanningsbemaling vanuit een tussenzandlaag in de deklaag aangevuld met open bemaling, met een opstartdebiet van maximaal 30 m³ per uur, een stationair debiet van maximaal 10 m³ per uur en een maximaal waterbezwaar van 26.556 m³;

een en ander ten behoeve van de aanleg van een ondergrondse parkeerkelder bij een nieuw woongebouw bij project *Verde Vista centrumplan* in Zoeterwoude-Rijndijk in de gemeente Zoeterwoude en;

zoals weergegeven op de 5 gewaarmerkte bijlagen:

- Aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling tijdelijke bemaling bij aanleg ondergrondse parkeerkelder project *Verde Vista centrumplan* Zoeterwoude-Rijndijk van Tjaden B.V. met projectnummer 210627 en documentnummer T210138 d.d. 6 juli 2021;
- Rapport betreffende bouwput en bemaling nieuwbouw *Centrumplan* aan de Stadhouderslaan te Zoeterwoude van ABO Geomet Geotechniek met opdrachtnummer AA19429-5 d.d. 28 oktober 2020;
- Memo betreffende: Addendum bij bemalingsadvies aanleg ondergrondse parkeerkelder project *Verde Vista centrumplan* Zoeterwoude-Rijndijk van Tjaden B.V. met projectnummer 210627 en documentnummer T210102 d.d. 11-05 2021;
- Besluit d.d. 22 juli 2021 met zaaknummer 2021-011297 van het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland inzake de m.e.r.-beoordeling vanwege een grondwateronttrekking ten behoeve van de aanleg van een ondergrondse

Kenmerk: 2021-011297



parkeerkelder bij een nieuw woongebouw in project Verde Vista centrumplan in Zoeterwoude-Rijndijk in de gemeente Zoeterwoude;

- Bemalingsplan Aanleg parkeerkelder centrumplan te Zoeterwoude van Tjaden B.V. met projectnummer 210627 versie c d.d. 15-07-2021;

die bij dit besluit behoren.

- II. Aan de vergunning de in onderdeel 3 opgenomen voorschriften te verbinden met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet genoemde doelstellingen.

Dit besluit is genomen voor Heijmans Infra B.V., Graafsebaan 3, 5248 JR Rosmalen.

2. Ondertekening

Besloten te Leiden op 27 juli 2021

Namens dijkgraaf en hoogheemraden,

S. Veldkamp
Afdeling Vergunningverlening & Handhaving
Teamleider Vergunningverlening



3. Voorschriften

Bijzondere voorschriften

Voorschriften voor het uitvoeren van handelingen in een waterstaatswerk of beschermingszone waarvoor krachtens verordening van het hoogheemraadschap vergunning is vereist.

Bemaling en monitoring

1. De bemaling en monitoring moeten worden uitgevoerd conform:
 - Rapport betreffende bouwput en bemaling nieuwbouw Centrumplan aan de Stadhouderslaan te Zoeterwoude van ABO Geomet Geotechniek met opdrachtnummer AA19429-5 d.d. 28 oktober 2020;
 - Memo betreffende: Addendum bij bemalingsadvies aanleg ondergrondse parkeerkelder project Verde Vista centrumplan Zoeterwoude-Rijndijk van Tjaden B.V. met projectnummer 210627 en documentnummer T210102 d.d. 11-05 2021 en;
 - Bemalingsplan Aanleg parkeerkelder centrumplan te Zoeterwoude van Tjaden B.V. met projectnummer 210627 versie c d.d. 15-07-2021.
2. De freatische grondwaterstand in de deklaag mag tot maximaal **50 cm** beneden de werkvloer worden verlaagd. Nadat de gewenste verlaging is bereikt, moet het bemalingsdebiet zodanig worden teruggebracht dat de verlaging niet verder toeneemt.
3. Indien de benodigde grondwaterstandverlaging niet kan worden behaald, moet dit direct worden gemeld aan hoofd van de afdeling Handhaving. Het graven moet dan onmiddellijk worden gestaakt en de bouwput moet onder water worden gezet of aangevuld worden met de uitkomende grond.
4. Het aanbrengen en weer verwijderen van de verticale bemaling en peilbuizen moet worden uitgevoerd conform Beoordelingsrichtlijnen SIKB 12000 en SIKB 2100 protocol 2101.
5. Opname grondwaterstanden:
 - gedurende twee weken voorafgaande aan het in bedrijf stellen van de grondwateronttrekking: 1 keer per week;
 - na start van de bemaling: gedurende het project, 1 keer per dag;
 - nadat de grondwateronttrekking is stopgezet eenmaal per week tot de reguliere grondwaterstand weer is bereikt.



6. De peilbuizen moeten op zodanige diepte geplaatst worden dat de grondwaterstanden altijd kunnen worden gemeten en er een indicatie kan worden verkregen van de grondwaterstanden/stijghoogten (freatisch grondwater en spanningswater) ter plaatse van de ontgravingen en binnen de invloedssfeer van de bemaling conform bemalings- en monitoringsplan.
7. Als de alarmwaarde in een monitoringsbuis wordt onderschreden, moet Rijnland worden geïnformeerd.
8. De houder zorgt voor de instandhouding en het optimaal functioneren van de meetpunten, zodat de betrouwbaarheid en continuïteit van de waarnemingen gewaarborgd blijft.

Als de onttrekkingsputten buiten werking worden gesteld:

- a. moet dit door de houder direct worden gemeld aan het hoogheemraadschap;
- b. moet de houder er zorg voor te dragen dat de putten, die tot de inrichting behoren, op een zodanige wijze worden afgesloten, respectievelijk worden afgedicht, dat verontreiniging van grondwater wordt voorkomen;
- c. moet het afdichten of afwerken van de onttrekkingsputten- en/of retourputten gebeuren middels het toepassen van bentoniet of een vergelijkbaar materiaal;
- d. moeten afsluitende lagen worden hersteld.

Meet- en Registratieverplichting

9. De onttrokken, geloosde en geretourneerde debieten moeten per deellocatie en bij worden gemeten met een meetnauwkeurigheid van 95% (tenminste m³ indicatie).
10. De watermeters moeten overeenkomstig de door de leverancier verstrekte voorschriften worden ingebouwd.
11. Meetinstrumenten moeten op een goed toegankelijke plaats geïnstalleerd worden zodanig dat de instrumenten goed afleesbaar zijn.
12. Voor de aanvang van de bemaling moeten de beginstanden van de watermeters zijn geregistreerd. Daarna moet de stand van de watermeters, tot het beëindigen van de bemaling, conform het monitoringsplan worden geregistreerd.
13. Deze waarnemingen moeten ook op het werk aanwezig zijn en ter inzage gegeven worden aan de controlerende ambtenaren van het hoogheemraadschap.



14. Bij vervanging van een meetinstrument wordt zowel de eindstand van het oude meetinstrument als de beginstand van het nieuwe meetinstrument geregistreerd. Op de meetstaat wordt, onder opgave van de datum, eveneens melding gemaakt van voorvallen die van invloed kunnen zijn op de meting.
15. De meetstaten worden minstens vijf jaar voor het hoogheemraadschap beschikbaar gehouden.
16. Uiterlijk **5 werkdagen** na beëindiging van de werkzaamheden moet een afmelding van de grondwateronttrekking gedaan worden. U meldt deze informatie via <https://www.rijnland.net/uw-loket/vergunningen/uw-werk-gaat-van-start/antwoordkaart-melding-werk-gereed>.
17. Binnen 1 maand na beëindiging van de werkzaamheden moeten de onttrokken hoeveelheden en de start- en einddatum worden gemeld op <https://www.rijnland.net/grondwaterjaaropgave>.

Algemene voorschriften

1. Meldingsplicht
Minstens 5 werkdagen voordat u met de uitvoering van de werken begint, moet u de uitvoering melden aan de afdeling Vergunningverlening en Handhaving, door middel van een meldingsformulier of via <https://www.rijnland.net/uw-werk-start>
2. Controle op de uitvoering
De houder van dit besluit moet medewerkers van Rijnland toegang verlenen tot alle locaties waarvoor dit besluit geldt. Daarbij wordt alle gewenste informatie door of namens de vergunninghouder verstrekt.
3. Aanwezigheid besluit
Dit besluit of een afschrift ervan moet tijdens de uitvoering van het werk aanwezig zijn en op aanvraag van een medewerker van de afdeling V&H van het hoogheemraadschap direct ter inzage worden gegeven.
4. Wijziging werk
De houder moet wijzigingen schriftelijk melden. Deze melding moet hij doen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan eisen dat voor de wijziging een nieuwe aanvraag wordt ingediend.

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland kan de houder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen. Dit kan gebeuren in verband met werken die het hoogheemraadschap zelf uitvoert of werkzaamheden in het belang van de waterstaat.



5. Calamiteiten

Als de houder als gevolg van calamiteiten of bijzondere omstandigheden niet aan de vergunningsvoorschriften kan voldoen, moet hij dit direct telefonisch melden en schriftelijk bevestigen aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap. De aanwijzingen van het hoogheemraadschap moeten direct worden opgevolgd.

6. Onderhoud

Het werk waarvoor dit besluit is verleend, moet voortdurend door of namens de houder in goede staat worden gehouden.

7. Adreswijziging

De houder moet een wijziging in zijn adres binnen 4 weken schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap.

8. Rechtsopvolging

Op grond van artikel 6.24 van de Waterwet geldt deze vergunning voor de houder en diens rechtsopvolger(s). De houder is verplicht het besluit aan de rechtsopvolger over te dragen. De nieuwe houder moet de overdracht binnen 4 weken na rechtsopvolging schriftelijk of per e-mail melden aan het hoofd van de afdeling Vergunningverlening en Handhaving van het hoogheemraadschap van Rijnland.

9. Intrekking vergunning

Op grond van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het college een vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken, indien de vergunning gedurende drie achtereenvolgende jaren niet is gebruikt.

Op grond van artikel 6.22 lid 3 van de Waterwet trekt het college de vergunning geheel of gedeeltelijk in:

- op aanvraag van de vergunninghouder, voor zover de doelstellingen en belangen, bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet,;
- Door omstandigheden waardoor de handeling of handelingen waarvoor de vergunning is verleend, niet langer toelaatbaar worden geacht met het oog op de in artikel 2.1 van de Waterwet bedoelde doelstellingen en belangen;
- Als een voor Nederland bindend verdrag of besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel een wettelijk voorschrift ter uitvoering daarvan, daartoe verplicht.

Het werk waarvoor vergunning is verleend, moet in dit geval door of namens de vergunninghouder worden verwijderd. De kosten en eventuele schade hiervan zijn voor rekening van de vergunninghouder tenzij bijzondere omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.



10. Niet-naleving voorschriften

Als de houder in gebreke blijft de voorschriften na te leven, kan Rijnland hierin voorzien, op kosten van de houder, ingevolge artikel 61 van de Waterschapswet.

4. Grondslag en overwegingen

Wettelijke grondslag

In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen aangegeven die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:

- a. voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste;
- b. bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen;
- c. vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft deze doelstellingen concreet gemaakt via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functieervulling door watersystemen. Dit is gebeurd in de Keur Rijnland 2020, de bij deze keur behorende uitvoeringsregels en het Waterbeheerplan 2016-2021. Deze normen en dit beleid is – in samenhang met de Algemene Wet Bestuursrecht, de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, en het provinciaal Waterplan – het kader waarbinnen de besluitvorming van Rijnland plaatsvindt.

Binnen dit kader is beoordeeld of uw aanvraag verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer.

Overwegingen

Dijkgraaf en hoogheemraden hebben het volgende overwogen:

Handelingen waarvoor vergunningsplicht geldt

- het gedurende 24 weken onttrekken van grondwater door middel van verticale spanningsbemaling vanuit een tussenzandlaag in de deklaag aangevuld met open bemaling met een opstartdebiet van maximaal 30 m³ per uur, een stationair debiet van maximaal 10 m³ per uur en een maximaal waterbezwaar van 26.556 m³;

een en ander ten behoeve van de aanleg van een ondergrondse parkeerkelder bij een nieuw woongebouw bij project Verde Vista centrumplan in Zoeterwoude-Rijndijk in de gemeente Zoeterwoude.

De grondwateronttrekking is op grond van artikel 3.3, eerste lid, van de keur van Rijnland 2020 vergunning plichtig omdat de grondwateronttrekking invloed heeft op de freatische grondwaterstand binnen de kern- en beschermingszone van een regionale kering.



De grondwateronttrekking vindt plaats ten behoeve van de aanleg van een ondergrondse parkeerkelder bij een nieuw woongebouw bij project *Verde Vista centrumplan* in Zoeterwoude-Rijndijk in de gemeente Zoeterwoude en is getoetst aan:

- Beleidsregel 24.5 Grondwateronttrekkingen en grondwaterinfiltraties.

Uit de aanvraag en de daarbij overlegde gegevens is gebleken dat de voorgenomen handeling, door het stellen van aanvullende voorschriften en/of beperkingen in de vergunning, voldoet aan het gestelde in:

- artikel 2, 3 en 4 van Regel 24: Grondwateronttrekkingen en infiltraties.

In het besluit d.d. 22 juli 2021 met zaaknummer 2021-011297 van het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland inzake de m.e.r.-beoordeling vanwege een grondwateronttrekking ten behoeve van de aanleg van een ondergrondse parkeerkelder bij een nieuw woongebouw bij project *Verde Vista centrumplan* in Zoeterwoude-Rijndijk in de gemeente Zoeterwoude hierin is onder meer opgenomen:

dat gezien het bereik en de omvang van de bemaling en de resultaten van de verrichte studies dat het niet noodzakelijk is om voor deze onttrekking een formele mer-beoordeling uit te voeren.

Op basis van het Rapport betreffende bouwput en bemaling nieuwbouw Centrumplan aan de Stadhouderslaan te Zoeterwoude van ABO Geomet Geotechniek met opdrachtnummer AA19429-5 d.d. 28 oktober 2020 en de Memo betreffende: Addendum bij bemalingsadvies aanleg ondergrondse parkeerkelder project *Verde Vista centrumplan* Zoeterwoude-Rijndijk van Tjaden B.V. met projectnummer 210627 en documentnummer T210102 d.d. 11-05 2021 en de Aanmeldnotitie vormvrije m.e.r.-beoordeling tijdelijke bemaling bij aanleg ondergrondse parkeerkelder project *Verde Vista centrumplan* Zoeterwoude-Rijndijk van Tjaden B.V. met projectnummer 210627 en documentnummer T210138 d.d. 6 juli 2021 wordt verwacht dat de activiteit geen nadelige invloed of merkbaar effect heeft op:

- groenvoorzieningen (stedelijk groen);
- bebouwing en infrastructuur;
- aanwezige keringen;
- landbouw- en natuurwaarden;
- bodem- en grondwaterverontreinigingen;
- zoet/zout grensvlak;
- overige grondwateronttrekkingen;
- archeologische- en cultuurhistorische waarden;
- aanwezige bodemenergiesystemen.

De voorgenomen activiteit betreft een grondwateronttrekking ten behoeve van de aanleg van een ondergrondse parkeerkelder bij een nieuw woongebouw bij project *Verde Vista centrumplan* in Zoeterwoude-Rijndijk in de gemeente

Kenmerk: 2021-011297



Zoeterwoude. Hiervoor is gedurende een periode van maximaal 24 weken een grondwateronttrekking door middel van verticale spanningsbemaling vanuit een tussenzandlaag in de deklaag en open bemaling nodig. De kelder heeft een omvang van ca. 107 x 48 m en een maximale ontgravingsdiepte tot NAP -2,91 m. Bij het aanbrengen van poeren bedraagt de ontgravingsdiepte maximaal NAP - 4,41 m. De ontgravingsafmetingen bedragen hiervoor 2,5 x 2,5 m. De bouwkuip is volledig omsloten door damwanden welke tot een diepte van ca. NAP - 16 m worden ingebracht in de bodem. Gedurende de grondwateronttrekking wordt er maximaal 30 m³ per uur als startdebiet en maximaal 10 m³ per uur als stationair debiet met een maximaal waterbezwaar van circa 26.556 m³ onttrokken.

De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen de gemeente Zoeterwoude. De projectlocatie is gelegen tussen de rijksweg A4 en de Stadhouderslaan in Zoeterwoude-Rijndijk. Verder bevindt de projectlocatie zich voornamelijk binnen bebouwd gebied.

Ten gevolge van de bemaling worden de grondwaterstanden en stijghoogten in de omgeving beïnvloed. Door de relatief beperkte omvang van de onttrekking, de uitvoeringswijze van een volledig gesloten bouwkuip waarbij de damwanden tot een diepte van ca. NAP - 16 m door de afsluitende laag worden ingebracht is er door de onttrekking een geringe invloedsfeer. Maaiveldzettingen zijn daardoor nauwelijks te verwachten. Bovendien is bebouwing in de directe omgeving afkomstig uit de periode van 2011 tot 2020 en naar verwachting gefundeerd op betonpalen. Hierdoor zullen de effecten op de omgeving naar verwachting zeer beperkt zijn.

De ondergrond van de projectlocatie bestaat vanaf het maaiveld, welke zich bevindt op een gemiddelde hoogte van NAP 0,1 m, tot circa NAP - 5,5 m à -6,1 m uit zand matig fijn gevolgd door veen en klei, waarna een tussenzandlaag volgt tot NAP - 7 m à - 8,2 m. Tot een diepte van ca. NAP - 12,2 m tot - 12,8 m bevindt zich dan een waterremmende laag bestaande uit klei en veen. Vanaf die diepte volgt het eerste watervoerende pakket tot ongeveer NAP - 45 m.

Met behulp van opbarstberekeringen is aangetoond dat er voldoende veiligheid bestaat tegen opbarsten van de putbodemplaat vanuit het eerste watervoerende pakket. Wel volgt uit de berekeningen dat er tijdens de ontgravingen in de bouwput spanningsbemaling moet worden toegepast om opbarsten vanuit de tussenzandlaag in de deklaag te voorkomen. Deze is ook noodzakelijk tijdens de diepere ontgravingen voor het aanbrengen van de poeren.

De projectlocatie bevindt zich in de directe nabijheid van de kern- en beschermingszone van een regionale kering. Door de toepassing van een gesloten damwandkuip vinden er nauwelijks grondwaterstandsverlagingen buiten de bouwkuip plaats. Als gevolg daarvan worden geen noemenswaardige zettingen bij de kering verwacht.



Het project bevindt zich niet in of nabij een beschermd natuurgebied (Natura 2000 of Natuurnetwerk) en ligt de projectlocatie niet in een grondwaterbeschermingsgebied of aardkundig monument. Ook bevindt de locatie zich niet in een landschap van historisch, cultureel of archeologisch belang.

De werkzaamheden hebben verder naar verwachting geen negatieve gevolgen voor landbouw, groenvoorzieningen, op andere onttrekkingen, verplaatsing van het zoet-zout grensvlak, op grondwaterverontreinigingen of op aanwezige bodemenergiesystemen.

Conclusie

Op grond van het vorenstaande is gebleken dat de aangevraagde handelingen onder het stellen van voorwaarden verenigbaar zijn met de doelstellingen van het waterbeheer. Daarom achten dijkgraaf en hoogheemraden de handelingen aanvaardbaar en bestaan er geen overwegende bezwaren tegen het verlenen van de vergunning.



5. Procedure

Als u het niet eens bent met deze beslissing

Bent u het niet eens met de inhoud van dit besluit of is het besluit onduidelijk? Neem dan eerst contact op met Jos Elst. Dit kan voorkomen dat u een bezwaarschrift moet schrijven. Medewerkers van de afdeling vergunningverlening en handhaving nemen dan met u het besluit door. Komt u er samen niet uit, dan kunt u alsnog digitaal of op papier een bezwaarschrift indienen bij het college van dijkgraaf en hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland.

Als u een bezwaarschrift wilt indienen, doe dat dan binnen de wettelijke termijn, zes weken na de verzenddatum van dit besluit.

Het adres voor het indienen van het bezwaar op papier is: Postbus 156, 2300 AD Leiden.

Voor het indienen van digitaal bezwaar, zie www.rijnland.net/bezwaar onder het kopje 'formulieren'. Vermeld in het onderwerp/briefhoofd 'bezwaarschrift'. Schrijf in uw bezwaarschrift ten minste:

- Uw naam, adres en telefoonnummer
- De datum van uw bezwaarschrift
- Het nummer van deze brief; u kunt ook een kopie van dit besluit bijvoegen
- De reden waarom u het niet eens bent met dit besluit
- Uw handtekening

Het besluit is ook geldig tijdens de bezwaarschriftprocedure. Om dat te voorkomen kunt u een voorlopige voorziening vragen bij de bestuursrechter. Daaraan zijn kosten verbonden. Voor nadere informatie over de voorwaarden, kijk op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.aspx>.



Bijlage Grondwaterlozing en heffing

A. Heffingsplicht

Provincie Zuid-Holland

Indien u meer grondwater onttrekt dan 12.000 m³ per jaar zal de provincie Zuid-Holland op grond van de Grondwaterheffingsverordening Zuid-Holland 2010 u een aanslag opleggen.

Indien u heffingsplichtig bent, ontvangt u na ontvangst van uw ingevuld registratieformulier een aangiftebiljet van de provincie.

Deze heffing wordt alleen opgelegd indien er meer dan 12.000 m³ door middel van de overstortvoorziening wordt geloosd. Zolang het volledige debiet wordt geretourneerd wordt dit door de provincie niet beschouwd als een grondwateronttrekking waarvoor een heffing wordt opgelegd.

Het hoogheemraadschap van Rijnland

Voor het lozen van grondwater op een rioolstelsel of in oppervlaktewater is heffing verschuldigd. De verschuldigde heffing wordt vastgesteld op basis van de geloosde hoeveelheid grondwater en de coëfficiënt 0,0016 (klasse 2 van de tabel afvalwatercoëfficiënten). **Het is daarom belangrijk dat u de hoeveelheid geloosd bemalingswater meet en registreert!**

Als heffingsplichtig wordt aangemerkt degene die de vergunning heeft aangevraagd dan wel opdrachtgever is. Indien u heffingsplichtig bent zult u over de hoogte van de aanslag worden geïnformeerd door het hoofd van de Belastingssamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) te Leiden.

Nadere informatie hierover kunt u vinden op BSGR.nl onder wet- & regelgeving.

B. Grondwaterlozing



B1. Kwaliteitsdeel grondwaterlozing

Voor lozing van de zich in het onttrokken grondwater bevindende stoffen zijn algemene regels van toepassing die zijn opgenomen in het Activiteitenbesluit milieubeheer of in het Besluit lozen buiten inrichtingen.

U gaat lozen vanuit een ontwatering buiten een inrichting. U dient rekening te houden met artikel 3.2 van het **Besluit lozingen buiten inrichtingen**.

U bent eveneens gehouden de zorgplicht na te leven zoals die is geformuleerd in artikel 2.1. van het **Besluit lozingen buiten inrichtingen**.

Het lozen van grondwater afkomstig van een ontwatering in oppervlaktewater is overeenkomstig artikel 3.2 van het Blbi toegestaan, indien:

- het gehalte onopgeloste stoffen in enig steekmonster ten hoogste 50 milligram per liter bedraagt; en
- als gevolg van het lozen geen visuele verontreiniging optreedt.

Voor de inhoud van het vorengenoemde artikelen uit het **Besluit lozingen buiten inrichtingen** verwijs ik u naar www.wetten.nl.

De controle op de voorwaarden, waaronder de lozing van afvalwater in het oppervlaktewater, valt onder de bevoegdheid van het hoogheemraadschap van Rijnland.