1e VERDIEPING

Overzicht lockers en postvakken

verdieping	omschrijving	afmetingen	aantal
RR_00__V0	Lockers leerlingen Alfrink college	bxdxh = 300x508x365	35
RR_00__V0	Lockers leerlingen Alfrink college	bxdxh = 300x508x365	45
RR_00__V0	Lockers leerlingen Alfrink college	bxdxh = 300x508x365	140
RR_00__V0	Lockers leerlingen Alfrink college	bxdxh = 300x508x365	90
RR_00__V0	Lockers leerlingen Alfrink college	bxdxh = 300x508x365	110
RR_00__V0	Lockers leerlingen Alfrink college	bxdxh = 300x508x365	50
RR_00__V1	Lockers leerlingen Alfrink college	bxdxh = 300x508x365	80
RR_00__V1	Lockers leerlingen Alfrink college	bxdxh = 300x508x365	40
			590
RR_00__V0	Lockers leerlingen Sprong college	bxdxh = 400x450x450	44
RR_00__V1	Lockers leerlingen Sprong college	bxdxh = 400x450x450	24
RR_00__V1	Lockers leerlingen Sprong college	bxdxh = 400x450x450	24
RR_00__V1	Lockers leerlingen Sprong college	bxdxh = 400x450x450	16
RR_00__V1	Lockers leerlingen Sprong college	bxdxh = 400x450x450	16
			124
RR_00__V1	Postvakken docenten Alfrink college	bxdxh = 400x500x368	50
			50
RR_00__V1	Postvakken docenten Sprong college	bxdxh = 400x500x368	40
			40

GEBRUIKTE AFKORTINGEN:

ak = afzuigkap
az = afkortzaag
fz = elektrische figuurzaag
kb = kolomboor
kbu = kunststofbuiger
kk = koelkast
kp = kookplaat
lz = lintzaag
mt = metaaltafel
sb = systeemboren
sm = schuurmachine
st = soldeertafel
us = uithoekschaar/hefboomschaar
vr = verfreiniger
vk = vrieskast
vw = vaatwasser
wd = wasdroger
wm = wasmachine
zb = zetbank

BS = bovenliggende schacht

RENVOOI ALGEMEEN

ALGEMEEN

peil=0 — peil = bk. afgewerkte begane grond

A 0.01 / Lokaal / 10per | 11p (2l2p) — bouwdeel (optioneel); verdieping; ruimtenummer; ruimtebenaming; netto oppervlakte ruimte; aantal personen; aantal personen in toekomst (tbv installaties)

BOUWKUNDIGE UITGANGSPUNTEN

voor opbouw buitenwanden, vloeren en daken; zie teksten plattegrond / gevels / doorsneden

metal-studwand, opbouw conf. rapportage LBP|Sight

constructieve wand, beton, volgens opgave H4D

BRANDVEILIGHEID

BRHT — inbouw brandslanghaspelkast incl. vermelding slanglengte
handbrandmelder integreren in kast

BRHT — inbouw brandslanghaspelkast i.c.m. handblusser incl. vermelding slanglengte
handbrandmelder integreren in kast

WBDBO 20 — scheidingsconstructie met een weerstand tegen branddoorslag en brandoversla (WBDBO) van ten minste 20 minuten.

WBDBO 30 — scheidingsconstructie met een weerstand tegen branddoorslag en brandoversla (WBDBO) van ten minste 30 minuten.

WBDBO 60 — scheidingsconstructie met een weerstand tegen branddoorslag en brandoversla (WBDBO) van ten minste 60 minuten.

WBDBO 60 — weerstand tegen brandoversla bovendaks: 60 minuten (gecertificeerde oplossing i.o.m. brandweer)

30 min. brandwerend

30 min. brandwerend, zelfsluitend

60 min. brandwerend

60 min. brandwerend, zelfsluitend

deuren voorzien van paniekbeslag
alle buitendeuren dienen van binnenuit geopend te kunnen worden zonder gebruik te maken van losse voorwerpen

KM — kleefmagneet

PS — anti-paniekbalk

BMC — brandmeldcentrale

bereikbaarheid en bluswatervoorziening i.o.m. brandweer te bepalen

de op tekening aangegeven symbolen geven geen exacte aantallen en posities aan, maar vertegenwoordigen in een aantal gevallen slechts de functionele eis.

de hoofddragconstructie heeft een brandwerendheid van 90 minuten m.b.t. bezwijken (zie ook documenten constructeur)

V1 — voor posities brandwerende bekleding: zie documenten constructeur & brandveiligheidadviseur
let op: niet overal in model / tekeningen van RoosRos opgenomen

DIVERSEN

trappen en balustrades:
- bovenrijdje balustrades en hekken: minimaal 1000mm= bk vloer
- horizontale afstand tussen de vloerrand en de balustrade < 50mm
- tot een hoogte van 700mm= vloer: breedte openingen < 100mm
- tussen de 200 en 700mm=m vloer: geen opstapmogelijkheden

vrije doorgang en toegankelijkheid:
- alle doorgangen dienen een vrije doorgang te hebben van ten minste 850 mm breed en 2300mm hoog.
- dorpels max 20mm boven bk afgewerkte vloer en of aangrenzend maaiveld

inbraakwerendheid:
- alle deuren, ramen en kozijnen en daarmee gelijk te stellen onderdelen (incl. totale H&S-werk) in de uitwendige scheidingsconstructie die volgens NEN 5087 bereikbaar zijn voor inbraak, dienen conform NEN 5096 een inbraakwerendheid te bezitten die voldoet aan inbraakwerendheidsklasse II (** categorie)

overig:
- de op tekening aangegeven m² zijn afgeronde getallen en zijn niet geschikt voor calculatie
- dilataties volgens opgave leveranciers
- t.p.v. al het exterieur (buiten) staal wat wordt gekoppeld aan het "binnenstaal" een isolator toepassen, e.e.a. vlgs opg leverancier / constructeur
- overig hulpstaal vlgs opg leverancier / constructeur
- in alle schachten stale roostervloer opnemen
- muisdichte roosters (posities i.o.m. architect te bepalen)

geïsoleerd kruipluik, diagmaat 800x600mm

vaste inrichting door aannemer

vaste inrichting door derden/school

losse inrichting door aannemer

losse inrichting door derden/school

VERWIJZINGEN

- voor bouwbesluitberekeningen:	zie rapportage LBP|Sight
- voor constructieve gegevens:	zie tek. / berekeningen H4D Raadgevend Ingenieurs B.V.
- voor installatie gegevens:	zie tek. / berekeningen De Blaay Van den Bogaard RI
- voor brandveiligheid:	zie rapporten LBP|Sight
- voor bouwfysische randvoorwaarden:	zie rapportage / tekening LBP|Sight

: gewijzigd
23-07-2021 : datum

Alfrink en Sprong College : project
Deurne : adresgegevens
OMO Scholengroep : opdrachtgever

1e verdieping : onderdeel
1 : 100 : schaal

4492-AO-110 : project- en tekeningnummer
Aanvraag Omgevingsvergunning : projectfase

[redacted] : projectmanager
getekend

Sprongcollege
Alfrinkcollege
vereniging ons middelbaar onderwijs
onderwijs met overstijging

0m 1m 5m 10m

DEFINITIEF

[redacted]

[redacted] 23-7-2021 16:39:13 A0