borden opzij verzetten, 7m2 schelpenpad aanbrengen en trotoirbanden aanhelen met verloopband

Asfalt recht inzagen (2x 3m), 2x markering aanbrengen en borden verzetten

Boodtlaan

3 m2 Graszoden opnemen en nadien meer terde aanbrengen zijkant betonpad

Houten bielzen op voetpad

Ruijslaan

sportterrein

Brink

Start vak 2 na plateau

RUIJSLAAN

aansluitend straatwerk 1 m breed omnemen en herstraten tegen nieuw beton en tegels

op nieuw tspad 2020

Gemeente Texel

.txl

Behoort bij besluit van
Burgemeester en Wethouders van Texel,
zaaknummer:
kenmerk document: 3018087 Bijlage 2/7
Burgemeester en wethouders van Texel,
namens dezen, de teamleider
Vergunningen, Toezicht & Handhaving,

mevrouw C.A.M. Dekker-Kunst

LEGENDA

Lees-notitie tekeningen:
Tekening is opgemaakt aan de hand van de GBKN van de gemeente Texel en is niet maatgevend. Exacte maatvoering dient in het werk te worden bepaald. Tekening is opgemaakt aan de hand van GPS metingen en handmetingen middel meetwiel en maatband.

- Inrit beton/asfalt gravel
- Gravel mijnsteenpad
- Inritten bewoners diverse soorten verhardingen/ sierbestrating
- Profiel Puzzelstenen
- Schelpenpad
- Zand grus (niet steenhaard)
- Beton achter banden
- 30x30 beton tegels (rijpaden)
- 30x30 grijstegels beton en metaal
- H stenen rood
- BKK grijs
- zijkant bestaande weg
- Bushalte inrichting
- Hekwerken
- 6x20 opsluitband
- 10x20 opsluitband
- Straatkolken
- Bord, paal, markering of anders
- Asfalt
- Fietspad , nader te bepalen beton of tegels
- Betonpad 3 m breed
- Tegelpad 50x50
- BKK grijs
- BKK grijs
- BKK grijs
- BKK wit

MURIOT ARCHITECTEN EN ADVISEURS

Schouwstra Civiel

omschrijving: Nieuwe situatie			
Locatie werk:	Texel - De Koog	Schaal/Format:	Meetlint
Opdrachtgever:	Gemeente Texel	Datum:	26 - 300
Datum:	30-06-2021	Tekener:	JG
Tek nummer:	2020-135-C2-Bijl 1 van 3	Klant ref:	P.Conijn