

WATERVERGUNNING

Z-21-017496/D-21-013576



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 13 september 2021
Datum aanvraag: 26 juli 2021
OLO-nummer: 6096507
Procedure: reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
de Crisis- en herstelwet is van toepassing
Procedure opgeschort nee
Aanvrager: BAAK EPCM v.o.f., Ringwade 71, 3439 LM Nieuwegein
Locatie activiteit: A20, 3136 Vlaardingen
Aanvraagnaam: BAAK Hollandtunnel in polderkade fase 2
Projectomschrijving: In opdracht van RWS realiseert BAAK de Blankenburgverbinding. Voor het aanleggen van de Hollandtunnel in polderkade Zuidbuurt wordt hierbij watervergunning aangevraagd. Concreet betreft het de werkzaamheden vanaf de zomer van 2021. Voor het hebben en behouden van deze tunnel is reeds vergunning verkregen.
Referentiecode: aanvr_0538

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

De Blankenburgverbinding is een nieuwe autosnelweg die in opdracht van Rijkswaterstaat wordt aangelegd tussen de A20 en de A15. Het project omvat de aanleg van twee tunnels en twee knooppunten (waarvan één buiten Delfland) als aansluiting op de bestaande autosnelwegen.

De twee tunnels zijn de Maasdeltatunnel onder het Scheur en de Hollandtunnel, een landtunnel in de Aalkeet polders. Bij de aanleg van het knooppunt met de A20 wordt de A20 tot het Kethelplein verbreed.

De aanleg van de Blankenburgverbinding heeft gevolgen voor de waterveiligheid (waterkeringen) en de waterhuishouding.

Met dit besluit wordt een tijdelijke uitvoeringsgerichte vergunning verleend voor de uitvoering van fase 2 van de werken voor de aanleg van de Hollandtunnel. Dit betreft het realiseren van tijdelijke en definitieve werken ter plaatse van de Zuidbuurt. De tijdelijke werken moeten zijn verwijderd voor 1 januari 2025 of zijn aangebracht overeenkomstig de vergunde definitieve werken.

Op 14 oktober 2019 is onder kenmerk 2019-012566/D2019-10-000418 vergunning verleend voor het hebben en houden van de Hollandtunnel voor het kruisen van de polderkade van de Zuidbuurt en de daarlangs gelegen bermsloten (primair water). Dit betreft het kunstwerk in de eindsituatie.

Op 11 juni 2020 is onder kenmerk 2020-011069/D2020-06-000166 vergunning verleend voor fase 1 van de aanleg van de Hollandtunnel. In fase 1 worden de tunneldelen ter weerszijden van de Zuidbuurt (polderkade) aangelegd. In de nu aangevraagde fase 2 wordt het verbindende gedeelte ter plaatse van de polderkade aangelegd. Zodra de constructie van de Hollandtunnel ter plaatse van de Zuidbuurt gereed is, wordt de polderkade op het oorspronkelijke tracé hersteld.

Deze vergunning ziet niet op het aanpassen van de waterhuishouding en het onttrekken van grondwater. Hiervoor moet separaat vergunning worden aangevraagd en zijn verkregen.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 3.1 lid 1 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning waterstaatswerken aan te leggen of te wijzigen.
- Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

3.1 Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid (2010);
- Beleidsregel Medegebruik waterkeringen (2021).

3.2 Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

Hieronder wordt nader ingegaan op de aspecten die in deze watervergunning zijn verwerkt.

De waterkering (polderkade) tussen de Aalkeet-Buitenpolder en de Aalkeet-Binnenpolder bevindt zich ter plaatse van de Zuidbuurt te Vlaardingen. De Hollandtunnel gaat onder de Zuidbuurt door en kruist daarmee de polderkade en twee primaire watergangen. Deze watergangen vormen de verbindingen van de watersystemen van de Aalkeet-Buitenpolder en Aalkeet-Binnenpolder ter weerszijden van de Hollandtunnel.

De uitvoering van de Hollandtunnel is overeenkomstig de vergunde constructie in de watervergunning 2019-012566/D2019-10-000418.

Waterkering

In de eerste fase zijn de compartimenten 6 en 8 gebouwd die ter weerszijden liggen van de Zuidbuurt. De kopschotten van deze compartimenten zijn met elkaar verankerd en vormen een kistdam waarmee de waterveiligheid van de polderkade is gewaarborgd.

Bij de realisatie van compartiment 7 wordt de kistdam verwijderd. De polderkade en de rijbaan van de Zuidbuurt worden tijdelijk omgelegd over het dak van compartiment 6. In het rapport BAAK-UO-R-OLW-F01-ZUB-GEO-00001 is aangetoond dat de waterveiligheid tijdens de uitvoering voldoet.

Vanwege uitgelopen werken aan de compartimenten 6 en 8 is het tunneldak niet tijdig beschikbaar voor het omleggen van de polderkade. Daarom wordt gevraagd om een aantal werkzaamheden uit te voeren ten behoeve van compartiment 7 voordat de polderkade is verlegd. Dit betreft het aanbrengen van een heiterp, het aanbrengen van damwanden en fundering, het aanbrengen verankering en het doen van archeologisch onderzoek. Tijdens deze werkzaamheden blijft de kistdam in takt. De ontgravingen,

voor het aanbrengen van de verankering en het doen van archeologisch onderzoek zijn beperkt van omvang en worden gefaseerd uitgevoerd.

Ontgraving van de bouwkuip van compartiment 7 kan pas worden uitgevoerd nadat de polderkade is omgelegd.

De omgelegde polderkade loopt via het dak van compartiment 6. Dit tunneldak is niet berekend op het extra gewicht van de polderkade en de Zuidbuurt (inclusief verkeersbelasting). Tijdens deze fase moet daarom het dak van de tunnel worden ondersteund.

Voor het verwijderen van de damwandschermen tussen compartiment 7 en de compartimenten 6 en 8 moet de constructie van de Hollandtunnel een hoogte hebben die gelijk is aan de hoogte van de polderkade om te voorkomen dat water via de tunnel naar de andere polder kan stromen.

Watersysteem

Tijdens de uitvoering van de tweede fase moet de doorvoer van de bermsloten van de Zuidbuurt tijdelijk worden aangepast. Na de realisatie van compartiment 7 is de waterhuishouding overeenkomstig de vergunning voor het hebben van de Hollandtunnel.

Voor de werken in het watersysteem, inclusief de toegangsbrug naar het dienstgebouw, is/wordt separaat vergunning verleend.

3.3 Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

3.4 Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

3.5 Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

3.6 Crisis en herstelwet

De werken voor de uitvoering van de Blankenburgverbinding vallen onder de "Crisis en herstelwet".

3.7 Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning en eventuele monitoringsplannen aanwezig zijn.
3. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.

4. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
5. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
6. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
7. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
8. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Contactpersoon

1. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden. Bij afwezigheid van deze persoon moet door vergunninghouder tijdig een vervanger zijn aangewezen.
2. Deze personen moeten gemachtigd zijn om namens vergunninghouder beslissingen te kunnen nemen over de uitvoering van de werken en de te treffen (nood)maatregelen en voorzieningen.
3. De namen en contactgegevens van deze personen moeten ten minste één week voor aanvang van de werken aan Delfland zijn doorgegeven. Er moet aan Delfland een telefoonnummer zijn doorgegeven dat 24 uur per dag en zeven dagen per week bereikbaar is.
4. Bij vervangen van een persoon moeten de gegevens direct worden doorgegeven aan Delfland.

4.1.3 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen twee jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Waterkeringen

4.2.1 Waterkeringen algemeen

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,50 m aan te brengen kleigrond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
3. De bekleding van de waterkering, aan weerszijden van de Hollandtunnel, moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
4. Ter plaatse van de Hollandtunnel moet de weer terug te leggen waterkering in de Zuidbuurt, inclusief de aanvullende maatregelen, voldoen aan het gestelde in de watervergunning 2019-012566/D-2019-10-000418.
5. Tijdens de werkzaamheden moet het verkeer over de weg op de waterkering zodanig plaatsvinden, dat beschadiging van bermen en taluds wordt voorkomen.
6. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.

7. Op de (tijdelijke) waterkering mag geen (bouw) materiaal en/of grond worden opgeslagen.

4.2.2 Tijdelijk verleggen waterkering.

1. Het aan te brengen profiel van de tijdelijke waterkering moet de volgende afmetingen hebben: een kruinbreedte van 2,0 m op de hoogte van ten minste van NAP -1,86 m.
2. De waterkering moet met gras worden bekleed.
3. De tijdelijke waterkering moet worden voorzien van een kleibekleding (deels als kleikist) zoals staat weergegeven op de tekening
4. De klei moet in lagen van maximaal 0,50 m worden aangebracht en verdicht.
5. Het dak van de tunnel moet worden gestempeld zoals staat aangegeven in het Technisch Vraag Rapport TVR-00464.
6. De tijdelijke waterkering mag niet worden verwijderd voordat de herstelde waterkering ter plaatse van de Zuidbuurt weer de waterkerende functie heeft overgenomen.

4.2.3 Werken in de waterkering

1. De ontgravingen voor de heiterp mogen worden uitgevoerd tot maximaal NAP -2,30 m, dienen gefaseerd te worden uitgevoerd en moeten direct worden aangevuld.
2. Ontgravingen voor het aanbrengen van de damwanden mogen niet dieper worden uitgevoerd dan NAP -1,86 m.
3. Ontgravingen dieper dan NAP -1,86 m, ten behoeve van het aanbrengen van de verankering en het doen van archeologisch onderzoek mogen niet eerder worden uitgevoerd dan nadat de damwandkuip is gesloten.
4. Voor de verankering van de damwanden mag niet dieper worden ontgraven dan NAP -3,00 m. De ontgraving dient gefaseerd te worden uitgevoerd.
5. Voor het archeologisch onderzoek moet een werkplan worden opgesteld dat 14 dagen voor de aanvang van het onderzoek bij Delfland moet zijn ingediend. Daarin moet zijn aangegeven welke afmetingen de ontgravingen hebben en tot welke diepte alsmede de duur van de werkzaamheden en de fasering.
6. De legankers van de kistdam mogen niet zwaarder worden belast dan staat aangegeven in het rapport BAAK-UI-O-HOTA-ALG-00005, hoofdstuk "constructieve beschouwing".
7. De verankering tussen de damwanden aan weerszijden van de Zuidbuurt (voor de kistdam) mag niet worden gelost/verwijderd voordat de damwanden zijn afgestempeld tegen het tunneldak van compartiment 6 en 8.
8. De bouwkuip van compartiment 7 mag niet worden ontgraven voordat de tijdelijke waterkering de waterkerende functie heeft overgenomen.
9. Damwanden en funderingspalen moeten voorzichtig en met daartoe geschikt materieel worden aangebracht, zodat de stabiliteit van de waterkering niet wordt aangetast.
10. De afwatering van de aan te brengen werken mag geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de (tijdelijke) waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.
11. Er mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan, door bijvoorbeeld het aanbrengen van funderingspalen.
12. Ter plaatse van de weer terug te graven watergangen langs de Zuidbuurt moeten de ankers van de bouwkuip worden verwijderd tot een diepte van NAP -6,00 m.

4.3 Werken

4.3.1 Hollandtunnel

1. De aan te brengen definitieve constructies moeten voldoen aan de vergunning 2019-012566/D2019-10-000418, d.d. 14 oktober 2019.
2. Na verwijderen van de kistdam moet de constructiehoogte van wanden en inrit een hoogte hebben van tenminste NAP -1,86 m. Indien (tijdelijk) niet aan deze hoogte kan worden voldaan moet een vervangende constructie zijn/worden aangebracht. Hiervoor moet dan 14 dagen voor aanvang van de werken een werkplan bij Delfland zijn ingediend. In het werkplan moet worden aangetoond dat er geen water via de Hollandtunnel van het ene naar het andere peilgebied kan stromen.

4.3.2 Rijbaan Zuidbuurt

De constructie van de rijbaan van de Zuidbuurt dient te voldoen aan het ontwerp in figuur 6 in het Rapport BAAK-DO-O-HOTA-ALG-00002.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan BAAK EPCM v.o.f., Ringwade 71, 3439LM Nieuwegein, voor het:
 - tijdelijk verleggen van de polderkade;
 - aanbrengen van een heiterp ter plaatse van compartiment 7;
 - aanbrengen en hebben van damwandschermen in het waterstaatswerk en de beschermingszones van de polderkade als onderdeel van de bouwkuip voor compartiment 7;
 - uitvoeren van ontgravingen binnen de gerealiseerde damwandkuip;
 - aanbrengen van de constructie van de Hollandtunnel;
 - verwijderen van de kopschotten tussen compartiment 7 en de compartimenten 6 en 8;
 - aanbrengen van de verhardingsconstructie op de tijdelijk verlegde polderkade en het plaatsen van een leidingbrug;
 - aanleggen van een polderkade op het dak van de Hollandtunnel;
 - aanleggen en hebben van de verhardingsconstructie van de Zuidbuurt op de polderkade.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - tekening BAAK-DO-T-HOTA-ALG-00001, "Totaaloverzicht KW01 t/m KW05 – Situatie en Langsdoorsnede HOT totaal", revisie 3.0, d.d. 11 februari 2019;
 - tekening BAAK-UO-T-OLW-F01-ZUB-TBI-00001, "Bovengrondse Infra OLW Zuidbuurt Fase 1", revisie 1.0, d.d. 25 april 2019-;
 - tekening BAAK-UO-T-OLW-F01-ZUB-DWP-00001, "Dwars- + lengteprofielen Zuidbuurt", revisie 1.4, d.d. 20 mei 2021;
 - notitie "Polderkade zuidbuurt tijdens realisatie Hollandtunnel – Tijdelijke afsluiting zuidbuurt, BAAK-UI-O-HOTA-ALG-00005, revisie 0.1, d.d. 28 juni 2021;
 - notitie "Polderkade zuidbuurt tijdens realisatie Hollandtunnel –fase bypass, BAAK-UI-O-HOTA-ALG-00004, revisie 0.2, d.d. 26 juli 2021;
 - notitie "Polderkade zuidbuurt na realisatie Hollandtunnel (eindfase), BAAK-DO-O-HOTA-ALG-00002, revisie 1.0, d.d. 24 april 2019;
 - TVR "Ondersteunen dak maat 28-29 (KW04) ten tijde van omlegging Zuidbuurt, TVR-00464, revisie 1, d.d. 16 februari 2021.

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'B.M. van Egmond', written in a cursive style.

B.M. van Egmond

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten**Uitleg over de procedure**

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Besluit bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, team Juridische zaken, Vastgoed en Inkoop, via telefoonnummer (015) 260 83 25.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsovergang

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsovervolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsovervolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.