

Publiceerbare aanvraag/melding omgevingsvergunning

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
van de gemeente Katwijk

d.d. 22 september 2021
no. 46340 / 2021-16947

Mij bekend, clustermanager
Vergunningen, Toezicht &
Handhaving

Formuliertersie
2020.01

Aanvraaggegevens

Algemeen

Aanvraagnummer	6194311
Aanvraagnaam	Aanvraag verbouwing Chr. de Wetstraat 11
Uw referentiecode	3061
Ingediend op	25-06-2021
Soort procedure	Reguliere procedure
Projectomschrijving	Verbouwing woonhuis Chr. de Wetstraat 11 te Katwijk
Opmerking	-
Gefaseerd	Nee
Blokkerende onderdelen weglaten	Nee
Kosten openbaar maken	Nee
Bijlagen die later komen	n.v.t.
Bijlagen n.v.t. of al bekend	n.v.t.

Bevoegd gezag

Naam:	Gemeente Katwijk
Bezoekadres:	Koningin Julianalaan 3 2224 EW KATWIJK ZH
Postadres:	Postbus 589 2220 AN KATWIJK ZH
Telefoonnummer:	0714065000
Faxnummer:	0714065065
E-mailadres:	info@katwijk.nl
Website:	www.katwijk.nl
Contactpersoon:	Team vergunningen
Bereikbaar op:	Ma. t/m Vr. 09.00 - 17.00 uur

Overzicht bijgevoegde modulebladen

Aanvraaggegevens

Locatie van de werkzaamheden

Werkzaamheden en onderdelen

Overige veranderingen aan bestaande bouwwerken

- Bouwen

Bijlagen



Locatie

1 Kadastraal perceelnummer

Burgerlijke gemeente	Katwijk
Kadastrale gemeente	Katwijk
Kadastrale sectie	A
Kadastraal perceelnummer	15490
Bouwplannaam	Verbouwing Chr. de Wetstaat 11 te Katwijk
Bouwnummer	-
Gelden de werkzaamheden in deze aanvraag/melding voor meerdere adressen of percelen?	☐ Ja ☒ Nee



Bouwen

Overige veranderingen aan bestaande bouwwerken

1 Woonboten en drijvende objecten

Betreft het bouwwerk een drijvend object? ☐ Ja
☒ Nee

2 Woning

Gaat het om de bouw van één of meer woningen? ☒ Ja
☐ Nee

Voor welke functie wordt de woning gebouwd? ☒ Eigen bewoning
☐ Zorgwoning
☐ Anders

Is er sprake van particulier opdrachtgeverschap? ☒ Ja
☐ Nee

3 De bouwwerkzaamheden

Wat is er op het bouwwerk van toepassing? ☐ Het wordt geheel vervangen
☒ Het wordt gedeeltelijk vervangen
☐ Het wordt nieuw geplaatst

Eventuele toelichting -

Hebt u voor deze bouwwerkzaamheden al eerder een vergunning aangevraagd? ☐ Ja
☒ Nee

4 Plaats van het bouwwerk

Waar gaat u bouwen? Hoofdgebouw

5 Seizoensgebonden en tijdelijke bouwwerken

Gaat het om een seizoensgebonden bouwwerk? ☐ Ja
☒ Nee

Gaat het om een tijdelijk bouwwerk? ☐ Ja
☒ Nee

6 Gebruik

Waar gebruikt u het bouwwerk en/of terrein momenteel voor? ☒ Wonen
☐ Overige gebruiksfuncties

Waar gaat u het bouwwerk voor gebruiken? ☒ Wonen
☐ Overige gebruiksfuncties

Wat wordt de gebruiksoppervlakte van de woning in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden? 82

Wat wordt de vloeroppervlakte van het verblijfsgebied van de woning in m2 na uitvoering van de bouwwerkzaamheden?

61

7 Uiterlijk bouwwerk/welstand

Beschrijf van de onderstaande onderdelen de materialen en kleuren die u voor het bouwwerk gebruikt. U mag het veld leeg laten als u materialen en kleuren in de bijlagen vermeldt

Onderdelen	Materiaal	Kleur
Gevels	-	-
- Plint gebouw	-	-
- Gevelbekleding	-	-
- Borstweringen	-	-
- Voegwerk	-	-
Kozijnen	-	-
- Ramen	-	-
- Deuren	-	-
- Luiken	-	-
Balkonhekken	-	-
Dakgoten en boeidelen	-	-
Dakbedekking	-	-

Vul hier overige onderdelen en bijbehorende materialen en kleuren in.

Kleuren en materialen zie bijlage blad B0001


8 Mondeling toelichten

Ik wil mijn bouwplan mondeling toelichten voor de welstandscommissie/stadsbouwmeester.

☐ Ja
☒ Nee




Chr. de Wetstraat 11
voorgevel



achtergevel




zijgevel




doorsnede


3000+
b.k. vloer
PEIL
b.k. vloer



begane grond



verdieping




dakaanzicht

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
van de gemeente Katwijk

d.d. 22 september 2021
no. 46340 / 2021-16947

Mij bekend, clustermanager
Vergunningen, Toezicht &
Handhaving

GEMEENTE KATWIJK
Afdeling Veiligheid
Team Vergunningen
Gezien  d.d. 07-09-2021



verbouwing
woonhuis
Chr. de Wetstraat 11

situatie 1:1000 Gemeente Katwijk

Kadastrale aanduiding:
Katwijk A 15490

project


Verbouwing woonhuis Chr. de Wetstraat 11 te Katwijk

formaat	A1	datum	25-06-2021	datum	blad
getekend	RvD	gewijzigd			
schaal	1:100				


3061 BS001

onderwerp

Bestaande toestand

 PMvD-Bouwadvies
Kanaalstraat 29
2231KB Rijsburg
Mobielnr: #31(0)657620399
Vast telnr: #31(0)848712020
mail: pmvd111@gmail.com


 **BouwTotaalNoordwijk**
wij maken het mooier




Chr. de Wetstraat 11

voorgevel

Daglicht slaapkamer 1:
Ad=0,98m²
Cb=0,77 (α=20° β=23°)
Ae=0,75m²
Benodigd 15m² x 10% = 1,5m²
Aanwezig 0,75m² x 2 = 1,5m²
Voldoet




achtergevel




zijgevel

Daglicht slaapkamer 2:
Ad=1,20m²
Cb=0,77 (α=20° β=23°)
Ae=0,91m²
Benodigd 9m² x 10% = 0,9m²
Aanwezig 0,91m²
Voldoet




doorsnede




begane grond

Gebruiksoppervlakte : 41,5 m2



verdieping

Gebruiksoppervlakte : 40,8 m2



dakaanzicht

Totaal Gebruiksoppervlakte (GO) : 82,3 m2

Renvooi installatie :

- enkelpolige schakelaar
- wissel schakelaar
- enkele wandcontactdoos geared
- dubbele wandcontactdoos geared
- plafondlichtpunt
- wandlichtpunt
- bedrukker
- schel
- wm/dr aansluitpunt wasmachine/droger
- cv aansluitpunt verwarmingsunit
- mv aansluitpunt mechanische ventilatieunit
- kp kookplaat
- th thermostaat centrale verwarming
- tel telefoon (bedrade buisleiding)
- cal centrale antenne installatie (bedrade buisleiding)

- kk aansluitpunt koelkast
- b aansluitpunt boiler
- vv aansluitpunt vaatwasser
- perlex mechanische ventilatie
- aarding badkamer
- aansluitpunt koud water
- aansluitpunt warm water
- mechanische ventilatie
- rookgasafvoer

Ventilatie afzuiging i.o.m. de installateur, aangegeven plaatsen zijn indicatief.
Leidingen mechanische ventilatie van gespecialiseerde buis (zo min mogelijk flexibel)
ventilatie in 3 standen te weten:
kook-, dag- en nachtstand
Rc-waarde dak: 6,3m²K/W
Rc-waarde gevels: 4,7m²K/W
Rc-waarde vloer: 3,7m²K/W

Materialen en kleuren :

Dakbedekking	Dakpannen als bestaand	Grijs antraciet
Dakramen	Aluminium	
Gevelbekleding verdieping	Werzalit selecta rabatdelen	Grijs antraciet
Boeidelen (goten)	Hout	Wit (als bestaand)
Nieuw (buiten)metselwerk		Als bestaand
Nieuwe kozijnen		
1e verd. en begane grond:		
Kozijnen	Hout	Wit (als bestaand)
- draaiende delen	Hout	Grijs antraciet
Raamdeur	Aluminium	Grijs antraciet
Nieuwe zijdeur	Hout	Grijs antraciet

renvooi :

- Bestaande wand
- Nieuwe binnenwand
- Nieuw buitenmetselwerk, als bestaand
- rabatdelen, regelwerk, isolatie, gipsplaat
- Nieuwe voorzetwand
- 100 mm isolatie
- gipsplaat
- ventilatie-rooster
- alle nieuwe kozijnen, draaiende delen en dakramen voorzien van isolerende beglazing



verbouwing woonhuis
Chr. de Wetstraat 11

situatie 1:1000 Gemeente Katwijk

Kadastrale aanduiding:
Katwijk A 15490


project

Verbouwing woonhuis Chr. de Wetstraat 11 te Katwijk

formaat	A1	datum	25-06-2021	datum	blad
getekend	RvD	gewijzigd		3061	B0001
schaal	1:100				

onderwerp

Nieuwe toestand



PMvD Bouwadvies
Kanaalstraat 29
2231KB Rijnsburg
Mobielnr: #31(0)657620399
Vast telnr: #31(0)848712020
mail: pmvd111@gmail.com



- Overbrugging van hoogteverschillen en trap
 - Een hoogteverschil van meer dan 21 cm tussen vloeren waar mensen verlijven of waar een toilet- of badruimte of verkeersroute is gelegen, of tussen een van die vloeren en het aansluitende terrein, wordt door een vaste trap of een vaste hellingbaan overbrugd.
 - Een trap die naar een verlijfsruimte, een toiletruimte, of badruimte leidt, is een vaste trap. Voor deze trap gelden bepaalde bestaande bouw afmetingen:
 - minimum breedte van de trap: 70 cm;
 - minimum vrije hoogte boven de trap: 1,90 meter;
 - minimum afdreide ter plaatse van de klimlijn, gemeten loodrecht op de voorkant van de trede: 13 cm;
 - maximum hoogte van de optrede: 22 cm;
 - Wanneer de trap een hoogte van meer dan 1 meter overbrugt en de helling van de trap groter is dan 2:3, wordt de trap voorzien van een leuning. De leuning wordt op een hoogte geplaatst tussen 80 cm en 1 meter boven de treden
- Weging van lucht
 - Vocht kan gemakkelijk tot schimmel en rotting leiden. Schimmel vormt op den duur een bedreiging voor de gezondheid van de bewoners. Om lucht van buiten te weren moet de buitenwandschicht (de gevel, de begane grondvloer en het dak) van een verlijfsruimte, een toiletruimte, en een badruimte waterdicht zijn.
 - De buitenwandschicht van een verlijfsruimte, een toiletruimte of een badruimte is waterdicht.
 - Een inwendige scheidingsschicht met een andere ruimte die geen verlijfsruimte, toiletruimte of badruimte is, is waterdicht.
 - De begane grondvloer van een verlijfsgebied, een toiletruimte en een badruimte die boven een kruipruimte is gelegen, is luchtdicht.
- Luchtverversing
 - Een woning moet een voorziening hebben om de lucht in voldoende mate te verversen. Het Bouwbesluit stelt eisen aan het ventilatiesysteem van de totale woning.
 - Een verlijfsgebied, verlijfsruimte en overige ruimten hebben een voorziening voor luchtverversing met een volgens NEN 1087 bepaalde capaciteit.
 - De minimale capaciteit van de luchttoevoer is voor:
 - een verlijfsgebied: 0,9 dm³/s per m² vloeroppervlakte met een min. van 7 dm³/s.
 - verlijfsruimten (woonkamer, slaapkamer): 0,7 dm³/s per m² vloeroppervlakte met een min. van 7 dm³/s.
 - De minimale capaciteit van de luchttoevoer is voor:
 - de keuken: 21 dm³/s;
 - de badruimte: 14 dm³/s;
 - de toiletruimte: 7 dm³/s;

- Installaties
 - De woning heeft een zodanige verlichtingsinstallatie dat het bouwwerk veilig kan worden gebruikt en verlaten.
 - Een voorziening voor elektriciteit in een nieuwe te bouwen woning voldoet aan NEN 1010.
 - Een voorziening voor gas in een nieuw te bouwen woning voldoet aan NEN 1010.
 - Een voorziening voor elektriciteit, gas of warmte is aangesloten op het openbare distributienet.
- Voorschriften voor een elektrische voorziening hebben betrekking op:
 - de elektriciteitsleidingen, de bedrading en de kabels;
 - de lichtpunten;
 - de wandcontactdozen;
 - de aarding.
- Afvoer van huishoudelijk afvalwater
 - Een bouwwerk heeft een zodanige voorziening voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater of hemelwater dat het water zonder nadelige gevolgen voor de gezondheid kan worden afgevoerd.
 - Een woning moet een voorziening hebben voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater.
 - De afvoer moet voldoen aan de richtlijnen van NEN 3215.
 - Een ondergrondse doorvoer van een afvoer voor huishoudelijk afvalwater ligt zoveel mogelijk haaks op de scheidingsschicht.
 - De gemeente bepaalt de wijze waarop de afvoer wordt aangesloten op het openbaar riool.
- Afvoer van hemelwater
 - Een dak van een te bouwen bouwwerk heeft een voorziening voor de opvang en afvoer van hemelwater met een volgens NEN 3215 bepaalde capaciteit van ten minste de volgens de norm bepaalde belasting van die voorziening.
 - Een dak van een woning moet een afvoervoorziening voor hemelwater hebben.
 - De afvoer die door de woning zelf loopt, moet lucht- en waterdicht zijn.

- Toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rookgas
 - Artikel 3.48. Aandachtsartikel
 - 1. Een te bouwen bouwwerk met een opstelplaats voor een verbrandingsstoel heeft zodanige voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas, dat een voor de gezondheid nadelige kwaliteit van de binnenlucht wordt voorkomen.
 - 2. Voor zover voor een gebruiksfunctie in tabel 3.48 voorschriften zijn aangegeven, wordt voor die gebruiksfunctie aan de in het eerste lid bedoelde eis voldaan door toepassing van die voorschriften.
 - 3. Het eerste lid is niet van toepassing op de gebruiksfuncties waarvoor in tabel 3.48 geen voorschrift is aangegeven.
 - Artikel 3.49. Aanwezigheid
 - Een ruimte met een opstelplaats voor een verbrandingsstoel heeft voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas. Een opstelplaats voor een kooktoestel met een nominale belasting van niet meer dan 15 kW, gelegen in een verlijfsruimte, blijft hierbij buiten beschouwing.
 - Artikel 3.50. Capaciteit
 - 1. Een voorziening voor de toevoer van verbrandingslucht voor een opstelplaats voor een verbrandingsstoel met een nominale belasting van meer dan 130 kW heeft een zodanige capaciteit, dat de verbranding doeltreffend kan plaatsvinden.
 - 2. Een voorziening voor de toevoer van verbrandingslucht voor een verbrandingsstoel met een nominale belasting van niet meer dan 130 kW heeft ten minste de volgens tabel 3.50.1 benodigde capaciteit, bepaald volgens NEN 1087.

Ventilatie berekeningen	
woonkamer/keuken/ buitenkozijnen ongewijzigd	Eis: (slaapkamer 2) 9,0m² x 0,7 = 6,3dm³/s (=min 7,0dm³/s) Aanwezig: Ducoklep 152R rooster (o.g.) Capaciteit per m² = 15,2dm³/s 15,2 x 1,2 = 18,2dm³/s 18,2 > 7,0 (voldoet)
Eis: (slaapkamer 1) 15,0m² x 0,7 = 10,5dm³/s	Eis: (slaapkamer 3) 5,0m² x 0,7 = 3,5dm³/s (=min 7,0dm³/s) Aanwezig: Ducoklep 152R rooster Capaciteit per m² = 15,2dm³/s 15,2 x 1,46 = 22,1m³/s 22,1 > 10,5 (voldoet)

DETAILNR.	DATUM	WIJZ. A	WIJZ. B	WIJZ C	WIJZ.D	WIJZ.E	WIJZ.F	POSITIE
voorblad	25-06-2021							
overzicht 1	25-06-2021							
01	25-06-2021							
02	25-06-2021							
03	25-06-2021							
04	25-06-2021							
05	25-06-2021							
06	25-06-2021							
07	25-06-2021							
08	25-06-2021							

GEMEENTE KATWIJK
Afdeling Veiligheid
Team Vergunningen
Gezien  d.d. 07-09-2021

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
van de gemeente Katwijk

d.d. 22 september 2021
no. 46340 / 2021-16947

Mij bekend, clustermanager
Vergunningen, Toezicht &
Handhaving

project

Verbouwing woonhuis Chr. de Wetstraat 11 te Katwijk


formaat	A3	datum	25-06-2021
getekend	RvD	gewijzigd	
schaal	1:5		

datum blad

3061 B0002


onderwerp

details




PMvD-Bouwadvies
Kanaalstraat 29
2231KB Rijnsburg
Mobielnr: #31(0)657620399
Vast telnr: #31(0)848712020
mail: pmvd111@gmail.com






voorgevel




zijgevel



doorsnede

detailoverzicht

schaal:	-
datum:	25-06-2021
laatste wijziging:	
project:	3061



bestaande wand
voorzetwand:
- 70 mm isolatie
- gipsplaat

nieuwe houten kozijn
met isolerende beglazing

kierdichting

afdichting

gevel:
Rc=4,7m²K/W
- bestaande gevel
- isolatie
- gipsplaat

detail 01

schaal:	1:5
datum:	25-06-2021
laatste wijziging:	
project:	3061

voorzetwand:
- 100 mm isolatie
- gipsplaat

nieuw metselwerk
stucwerk (als bestaand)

a

b

nieuwe houten kozijn
met isolerende beglazing

afdichting

isolatiestrook

adichting

nieuwe begane grondvloer:
 $R_c=3,7\text{m}^2\text{K/W}$
- 60 mm zandcementvloer
- 200 mm beton
- 160 mm isolatie

klinkers

folie

isolatie


bestaande fundering



PMvD-Bouwadvies
Kanaalstraat 29
2231KB Rijnsburg
Mobielnr: #31(0)657620399
Vast telnr: #31(0)848712020
mail: pmvd111@gmail.com

detail 02


schaal:	1:5
datum:	25-06-2021
laatste wijziging:	
project:	3061



detail 03

PD PMvD-Bouwadvies
Kanaalstraat 29
2231KB Rijnsburg
Mobielnr: #31(0)657620399
Vast telnr: #31(0)848712020
mail: pmvd111@gmail.com

schaal:	1:5
datum:	25-06-2021
laatste wijziging:	
project:	3061



dak:
Rc=6,3m²K/W
- dakpannen
- panlatten en tengels
- dampr. folie
- isolatie
- gipsplaat

bestaande goot

bestaande muurplaat


gevel:
Rc=4,7m²K/W
- bestaande gevel
- isolatie
- gipsplaat

detail 04



PMvD-Bouwadvies
Kanaalstraat 29
2231KB Rijnsburg
Mobielnr: #31(0)657620399
Vast telnr: #31(0)848712020
mail: pmvd111@gmail.com

<i>schaal:</i>	1:5
<i>datum:</i>	25-06-2021
<i>laatste wijziging:</i>	
<i>project:</i>	3061



gevel:
Rc=4,7m²K/W
- Werzalit selecta volkern rabatdelen
- regelwerk conform opgave leverancier
- waterwerende dampdoorlatende laag
- isolatie
- dampremmende laag
- gipsplaat

nieuwe houten kozijn
met isolerende beglazing

detail 05

PMvD PMvD-Bouwadvies
Kanaalstraat 29
2231KB Rijnsburg
Mobielnr: #31(0)657620399
Vast telnr: #31(0)848712020
mail: pmvd111@gmail.com

schaal:	1:5
datum:	25-06-2021
laatste wijziging:	
project:	3061

gevel:
Rc=4,7m²K/W
- Werzalit selecta volkern rabatdelen
- regelwerk conform opgave leverancier
- waterwerende dampdoorlatende laag
- isolatie
- dampremmende laag
- gipsplaat

aluminium lekdoorpel

a

ventilatierooster

nieuwe houten kozijn
met isolerende beglazing

b


afdichting

multiplex 20mm dik

aluminium lekdoorpel

gevel:
Rc=4,7m²K/W
- Werzalit selecta volkern rabatdelen
- regelwerk conform opgave leverancier
- waterwerende dampdoorlatende laag
- isolatie
- dampremmende laag
- gipsplaat


schaal:	1:5
datum:	25-06-2021
laatste wijziging:	
project:	3061



detail 07

PMvD-Bouwadvies
Kanaalstraat 29
2231KB Rijnsburg
Mobielnr: #31(0)657620399
Vast telnr: #31(0)848712020
mail: pmvd111@gmail.com

schaal:	
datum:	
laatste wijziging:	
project:	3061



nokvorst

dak:
Rc=6,3m²K/W
- dakpannen
- panlatten en tengels
- dampr. folie
- isolatie
- gipsplaat

detail 08

PMVD PMVD-Bouwadvies
Kanaalstraat 29
2231KB Rijnsburg
Mobielnr: #31(0)657620399
Vast telnr: #31(0)848712020
mail: pmvd111@gmail.com

<i>schaal:</i>	1:5
<i>datum:</i>	25-06-2021
<i>laatste wijziging:</i>	
<i>project:</i>	3061

GEMEENTE KATWIJK
Afdeling Veiligheid
Team Vergunningen
Gezien  d.d. 07-09-2021

Behoort bij besluit van
burgemeester en wethouders
van de gemeente Katwijk

d.d. 22 september 2021
no. 46340 / 2021-16947

Mij bekend, clustermanager
Vergunningen, Toezicht &
Handhaving


project

Verbouwing woonhuis Chr. de Wetstraat 11 te Katwijk

formaat	A3	datum	25-06-2021
getekend	RvD	gewijzigd	
schaal			

datum blad

3061 B0003



PMvD-Bouwadvies
Kanaalstraat 29
2231KB Rijnsburg
Mobielnr: #31(0)657620399
Vast telnr: #31(0)848712020
mail: pmvd111@gmail.com



onderwerp

Foto's
bestaande gevels

BouwTotaalNoordwijk
wij maken het mooier



bestaande voorgevel
fotoblad 1



bestaande zij- en
achtergevel

fotoblad 2

MvM Asbestinventarisatie

Uw raadgevend ingenieur in milieu-, sloop- en asbest aangelegenheden

Projectidentificatiecode: 07-D070141/21.0186
Rapportnummer: versie 01
Versiedatum: 17 juni 2021
Status: *Definitief*

Asbestinventarisatie conform certificatieschema Asbestinventarisatie, gepubliceerd in Staatscourant 2018 nr. 68771 paragraaf 3.

Woning gelegen aan Chr. de Wettstraat 11 te Katwijk



Reikwijdte van het onderzoek:

- ☒ Gehele gebouw of object
- ☐ Gedeelte van gebouw of object
- ☐ Het bouwwerk of object en het gebied rondom het bouwwerk of het object;
- ☐ Uitsluitend het gebied rondom het bouwwerk of het object.

Het rapport is geschikt voor de volgende doelen:

- ☐ Niet geschikt voor asbestverwijdering, risicobeoordeling noodzakelijk;
- ☐ Voor verwijderen van uitsluitend in dit rapport geïnventariseerde materialen;
- ☐ Geschikt voor renovatie zonder de bouwkundige integriteit aan te tasten;
- ☒ Geschikt voor de renovatie van het gehele bouwwerk/object;
- ☐ Geschikt voor de sloop van het gehele bouwwerk/object.

MvM Asbestinventarisatie

Uw raadgevend ingenieur in milieu-, sloop- en asbest aangelegenheden

Projectidentificatiecode: 07-D070141/21.0186

Gegevens opdrachtgever:

Bouwtotaal Noordwijk b.v.
Maarten Kruytstraat 40
2202 GX NOORDWIJK

Naam van de eigenaar:

Onbekend

Contactpersoon:

Dhr. N. Smit

Directievoerder:

Geen

Gegevens MvM Asbestinventarisatie:

MvM Asbestinventarisatie

Bachlaan 12

2102 EH KATWIJK

Telefoon: 06 – 55856448

E-mail: mario@mvm-asbestinventarisatie.nl

Certificaatnr.: **07-D070141**

Contactpersoon:

Dhr. Ing. M. van Meelen BSc.

Projectleider:

Dhr. Ing. M. van Meelen BSc.

Telefoon: 06 – 55856448

E-mail: mario@mvm-asbestinventarisatie.nl

DIA op locatie:

Dhr. Ing. M. van Meelen BSc.

Ascert code: 51-E-141220-411729

Handtekening:



Autorisatie technisch eindverantwoordelijke:

Dhr. Ing. M. van Meelen BSc.

Ascert code: 51-E-141220-411729

Datum: 17 juni 2021

Handtekening:



MvM Asbestinventarisatie

Uw raadgevend ingenieur in milieu-, sloop- en asbest aangelegenheden

Projectidentificatiecode: 07-D070141/21.0186

Inhoudsopgave

Samenvatting

1. Inleiding

- 1.1 Omschrijving van de opdracht
- 1.2 Aanleiding
- 1.3 Doel

2. Methoden

- 2.1 Inspectie
- 2.2 Analyse asbestverdacht materiaal
- 2.3 Indeling risicoklassen bij verwijdering

3. Resultaten

- 3.1 Deskresearch
- 3.2 Inspectie asbestverdachte materialen
- 3.3 Bronbladen

Conclusie en Aanbevelingen

BIJLAGEN

- Bijlage 1: Ligging van de onderzoek locatie
- Bijlage 2: Foto's onderzoek locatie
- Bijlage 3: Asbestinventarisatie detailtekening
- Bijlage 4: Analysecertificaten
- Bijlage 5: Risicobeoordeling SMA-rt
- Bijlage 6: Verplichtingen opdrachtgever (I)
- Bijlage 7: Certificaat MvM Asbestinventarisatie

MvM Asbestinventarisatie

Uw raadgevend ingenieur in milieu-, sloop- en asbest aangelegenheden

Projectidentificatiecode: 07-D070141/21.0186

Samenvatting

In opdracht van Bouwtotaal Noordwijk b.v. is door MvM Asbestinventarisatie een asbestinventarisatie conform certificatieschema Asbestinventarisatie, gepubliceerd in Staatscourant 2018 nr. 68771 paragraaf 3 uitgevoerd van de woning gelegen aan de Chr. de Wettstraat 11 te Katwijk.

De inventarisatie is uitgevoerd op 15 juni 2021.

De aanleiding tot de asbestinventarisatie is het volledig inzichtelijk maken van alle mogelijke asbesthoudende materialen ten behoeve van een renovatie. Het rapport is geschikt voor renovatie van de gehele woning.

Onderstaand is een samenvatting gemaakt van alle aangetroffen asbesthoudende materialen. De aanwezigheid van asbest is aangetoond door middel van laboratorium analyses. Deze zijn uitgevoerd door het geaccrediteerde laboratorium Stella Analyse b.v. te Woerden (accreditatie RvA: L 591).

Tabel 1: Aangetoonde asbesthoudende materialen

In onderstaande tabel zijn de aangetroffen asbesthoudende materialen aangegeven.

Geen asbesthoudende materialen aangetroffen

* Risicogerichte klasse-indeling conform Arbeidsomstandighedenbesluit d.d. 19 september 2016

1. Bescherming bij verwijdering volgens basisvoorschriften,
2. Bescherming bij verwijdering conform het certificatieschema voor het Procescertificaat Asbestinventarisatie, gepubliceerd in Staatscourant 2018, nr. 68771, paragraaf 3, sanering in containment (binnen) dan wel open lucht (buiten)
- 2A Bescherming bij verwijdering conform het Procescertificaat Asbestinventarisatie, gepubliceerd in Staatscourant 2018, nr. 68771, paragraaf 3 sanering in containment (binnen/buiten) met onafhankelijke adembescherming.

Op 01 januari 2017 is een nieuwe wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit 2006 in werking getreden. Deze wijziging was aangekondigd d.d. 19 september 2016. Hierdoor zijn de regels die gelden bij de verwijdering van asbest meer in overeenstemming gebracht met de risico's die kunnen optreden. Hoe hoger het risico dat gevaarlijke vezels vrijkomen, hoe uitgebreider de maatregelen zijn die genomen dienen te worden genomen om werknemers te beschermen.

De risicoklasse voor de verschillende asbestbronnen wordt door het gecertificeerde asbestinventarisatiebureau bepaald aan de hand van het bepalingprogramma SMA-rt.

MvM Asbestinventarisatie

Uw raadgevend ingenieur in milieu-, sloop- en asbest aangelegenheden

Projectidentificatiecode: 07-D070141/21.0186

Niet direct waarneembaar asbesthoudende toepassingen

- a. Er is **geen** redelijk vermoeden dat er niet waarneembare asbesthoudende toepassingen in de woning aanwezig zijn. Derhalve is een aanvullend onderzoek **niet** noodzakelijk.

Beperkingen en uitsluitingen

- a. Geen

Opmerking

- a. Geen

Definitief

MvM Asbestinventarisatie

Uw raadgevend ingenieur in milieu-, sloop- en asbest aangelegenheden

Projectidentificatiecode: 07-D070141/21.0186

Versiebeheer

Tabel 2: Versiebeheer

Versie	Datum	Wijziging	Reden
01	17-06-2021	origineel	Renovatie

Vertrouwelijkheid en Geheimhouding

De intellectuele en industriële eigendomsrechten ten aanzien van rapporten, certificaten, adviezen, audiovisuele materialen en overige aan de opdrachtgever verstrekte documenten (waaronder begrepen middels computerverbindingen, dan wel middels telecommunicatiemiddelen uitgebrachte online rapportages) berusten uitsluitend bij MvM Asbestinventarisatie.

Het is de opdrachtgever slechts toegestaan deze aan derden bekend te maken of in gebruik te geven nadat hij aan al zijn verplichtingen jegens MvM Asbestinventarisatie heeft voldaan en nadat hij voorafgaande schriftelijke toestemming van MvM Asbestinventarisatie heeft verkregen.

Alle gegevens welke worden verkregen voor en vanwege de onderzoeken, alsmede de bij de onderzoeken gegenereerde gegevens zijn vertrouwelijk. Deze gegevens mogen niet worden gebruikt door andere doeleinden dan voor het betreffende onderzoek.

Rapportages en gegevens worden uitsluitend ter beschikking gesteld aan de opdrachtgever.

Op verzoek van de opdrachtgever of na verkregen schriftelijke toestemming van de opdrachtgever worden rapportages en gegevens aan belanghebbenden verstrekt. Daar waar dit van overheidswege wettelijk is verplicht, worden rapportages en gegevens ter beschikking gesteld aan overheidsinstanties door de directie. Ook hieromtrent zal de opdrachtgever te allen tijde worden geïnformeerd.

MvM Asbestinventarisatie

Uw raadgevend ingenieur in milieu-, sloop- en asbest aangelegenheden

Projectidentificatiecode: 07-D070141/21.0186

1. Inleiding

MvM Asbestinventarisatie heeft geen banden met de opdrachtgever, of met belanghebbenden bij de asbestinventarisatie, waardoor zich strijdigheid met het certificatieschema Asbestinventarisatie, gepubliceerd in Staatscourant 2018 nr. 68771 paragraaf 3 kan voordoen. MvM Asbestinventarisatie en haar eventueel in te zetten personeel garanderen hierbij geheimhouding van alle gegevens die bij de asbestinventarisatie verkregen zijn. Deze gegevens zijn en blijven eigendom van de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door de heer M. van Meelen, Ascert code: 51-E-141220-411729.

Het onderzoek bestaat uit:

- Deskresearch
- Visuele Inspectie en monsternamen op locatie
- Materiaalanalyse
- Rapportage

Door de opdrachtgever zijn tekeningen ter beschikking gesteld ten behoeve van de deskresearch. Op basis van de interpretatie van de tekeningen is een inventarisatieplan opgesteld.

Dit inventarisatieplan is als leidraad gebruikt tijdens het fysieke onderzoek van de inventarisatie. Tijdens het onderzoek is er gebruik gemaakt van licht destructief onderzoek. MvM Asbestinventarisatie heeft ten tijde van het onderzoek gestreefd naar een zo veilig mogelijke detectie en registratie van aanwezige asbesthoudende materialen.

Ondanks alle kwaliteitszorg en voorzorgsmaatregelen is het in de praktijk mogelijk dat om verschillende redenen asbesthoudende – dan wel asbestverdachte materialen niet worden (kunnen) worden waargenomen.

MvM Asbestinventarisatie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor niet waargenomen asbesthoudende materialen, een en ander conform de leveringsvoorwaarden van MvM Asbestinventarisatie.

MvM Asbestinventarisatie

Uw raadgevend ingenieur in milieu-, sloop- en asbest aangelegenheden

Projectidentificatiecode: 07-D070141/21.0186

§ 1.1 Omschrijving van de opdracht

In opdracht van Bouwtotaal Noordwijk b.v. is door MvM Asbestinventarisatie een asbestinventarisatie conform certificatieschema Asbestinventarisatie, gepubliceerd in Staatscourant 2018 nr. 68771 paragraaf 3 uitgevoerd van de woning gelegen aan de Chr. de Wettstraat 11 te Katwijk.

De inventarisatie is uitgevoerd op 15 juni 2021.

§ 1.2 Aanleiding

De aanleiding tot de asbestinventarisatie is het volledig inzichtelijk maken van alle mogelijke asbesthoudende materialen ten behoeve van een renovatie. Het rapport is geschikt voor renovatie van de gehele woning.

§ 1.3 Doel

Het doel van het onderzoek is het lokaliseren van de asbesthoudende – dan wel asbestverdachte materialen, welke met licht destructieve handelingen waarneembaar zijn/worden en aangeven met welke beschermende maatregelen de asbesthoudende materialen verwijderd dienen te worden (SMA-rt).

MvM Asbestinventarisatie

Uw raadgevend ingenieur in milieu-, sloop- en asbest aangelegenheden

Projectidentificatiecode: 07-D070141/21.0186

2. Methoden

De inventarisatie is door MvM Asbestinventarisatie uitgevoerd overeenkomstig het certificatieschema Asbestinventarisatie, gepubliceerd in Staatscourant 2018 nr. 68771 paragraaf 3. Deskresearch heeft plaatsgevonden door bestudering van de door de opdrachtgever ter beschikking gestelde informatie, waaronder begrepen bouwtekeningen, bestekken, indien beschikbaar eerder uitgevoerde asbestinventarisaties en dergelijke. Ten behoeve van de inventarisatie worden de volgende handelingen eventueel verricht:

- Bestaande tekeningen bestudeerd;
- Bestaande bestekken bestudeerd;
- Historisch onderzoek verricht;
- Betrokkenen eventueel geïnterviewd;
- De locatie geïnventariseerd, waarbij asbestverdachte materialen visueel worden geïnspecteerd;
- Monsters genomen van asbestverdachte materialen;
- Monsters ter analyse verzonden naar een daartoe geaccrediteerd laboratorium Stella Analyse b.v. te Woerden (accreditatie RvA: L 591).
- De locaties vastgelegd middels tekeningen en foto's waar asbestverdachte materialen zijn aangetroffen.

§ 2.1 Inspectie

Binnen MvM Asbestinventarisatie is zeer veel ervaring aanwezig op het gebied van asbestherkenning, asbestinventarisatie alsmede asbestverwijdering. Tijdens een asbestinventarisatie worden, met name ook slecht of niet zichtbare delen van het gebouw en/of installaties onderzocht.

Dit met als doel om de aanwezigheid van asbesthoudende materialen zo volledig als mogelijk in kaart te brengen.

De gegevens uit de deskresearch zijn door de Deskundig Inventariseerder Asbest (DIA) gebruikt tijdens de visuele inspectie. Hierbij zijn van de verwachte (op basis van deskresearch) en van de aangetroffen asbestverdachte materialen monsters genomen en geregistreerd in het inventarisatieplan.

Monsternamen bestaan uit het zonder vezelemissie nemen van kleine delen van het betreffende asbestverdachte materiaal (mm-01, mm-02, etc.) en/of door het nemen van kleeft monsters van asbestverdacht stof (km-01, km-02, etc.)

Monsters worden luchtdicht dubbel verpakt in monsterzakjes met asbestetiketten. De monsterzakjes worden voorzien van projectnummer, monsternummer, datum, exacte plaats, en initialen van monsternemer. De monsters worden beschouwd als asbesthoudend afval en dienen als zodanig te worden behandeld.

MvM Asbestinventarisatie

Uw raadgevend ingenieur in milieu-, sloop- en asbest aangelegenheden

Projectidentificatiecode: 07-D070141/21.0186

§ 2.2 Analyse asbestverdacht materiaal

De asbestverdachte materiaal- en/of kleefmonsters zijn door het geaccrediteerde laboratorium Stella Analyse b.v. te Woerden (accreditatie RvA: L 591) onderzocht op de aanwezigheid van asbest.

Met behulp van polarisatie lichtmicroscopie (PLM) is het type asbest vastgesteld (NEN 5896) en is de concentratie alsmede de hechtgebondenheid (indicatie) aangegeven.

De hechtgebondenheid geeft aan of de kans aanwezig is of er asbestvezels vrij kunnen komen.

§ 2.3 Indeling in risicoklassen bij verwijdering

Asbestverwijdering is aan strikte regels gebonden. **Uitsluitend** SMA-rt geeft aan hoe de geconstateerde asbesthoudende toepassingen verwijderd dienen te worden overeenkomstig de aangegeven risicoklassen die zijn vastgesteld in het Arbeidsomstandighedenbesluit 2006, een en ander volgens de wijziging d.d. 19 september 2016 welke op 01 januari 2017 van kracht is geworden.

Hoe hoger het risico dat gevaarlijke asbestvezels vrij kunnen komen, hoe uitgebreidere maatregelen genomen moeten worden om werknemers te beschermen.

In het Arbeidsomstandighedenbesluit worden drie risicoklassen gedefinieerd, elk met een eigen specifiek veiligheidsregime. Deze risicoklassen zijn als volgt ingedeeld:

Tabel 3: Risicoklasse

Risicoklasse	Belangrijkste kenmerken
1	Blootstellingsniveau < 2.000 vz/m ³ voor serpentijnen en amfibolen berekent over een periode van 8 uur. Licht regime, vergelijkbaar met de oude “vrijstellingsregelingen”
2	Voor samengestelde asbesthoudende producten waarbij het blootstellingsniveau voor amfibolen < 2.000 vz/m ³ lucht én blootstellingsniveau voor serpentijnen > 2.000 vz/m ³ lucht alsmede voor enkelvoudige producten waarbij serpentijnen > 2.000 vz/m ³ lucht.
2A	Voor samengestelde asbesthoudende producten waarbij het blootstellingsniveau voor amfibolen > 2.000 vz/m ³ lucht én blootstellingsniveau voor serpentijnen > 2.000 vz/m ³ lucht alsmede voor enkelvoudige producten waarbij amfibolen > 2.000 vz/m ³ lucht.

MvM Asbestinventarisatie

Uw raadgevend ingenieur in milieu-, sloop- en asbest aangelegenheden

Projectidentificatiecode: 07-D070141/21.0186

3. Resultaten

Een overzicht van de onderzoekslocatie met daarop de situering van de woning is weergegeven in bijlage 1, de te inventariseren gebouwdelen (plattegrond), eventuele monsterplaatsen, en asbesthoudende materialen zijn weergegeven in bijlage 2. In bijlage 3 zijn de tekeningen bijgevoegd. In bijlage 4 zijn de analyseresultaten bijgevoegd. De SMA-rt uitdraaien zijn toegevoegd in bijlage 5.

§ 3.1 Deskresearch

Voorafgaand aan de inspectie is vooronderzoek uitgevoerd zowel aan de hand van de door de opdrachtgever beschikbaar gestelde en/of verkregen documenten alsmede telefonisch. De volgende documenten zijn d.d. 10-06-2021 door de opdrachtgever ter beschikking gesteld:

- Opgevraagd bij BAG Viewer;
- Uittreksel kadastrale kaart;
- Tekeningen.

Voorts zijn er geen aanvullende gegevens gevonden.

Doelstelling van deze deskresearch is om in de voorfase te bepalen of asbestverdachte dan wel asbesthoudende materialen kunnen worden verwacht.

In onderstaande tabel is de informatie weergegeven die uit de deskresearch is verkregen.

Tabel 4: Deskresearch onderzoek gegevens

Locatiegegevens	Chr. de Wettstraat 11 te Katwijk
Bouwjaar	1920
Bruto vloeroppervlakte	65 m2
Verbouwingen	Onbekend
Reeds asbest gesaneerd	Onbekend
Bouwtekeningen	Neen
Zijn asbestbronnen bekend	Neen
Welke gegevens zijn beschikbaar gesteld	Zie bovenstaand
Bijzonderheden	Geen
Interview met betrokkenen	Dhr. N. Smit, Bouwtotaal Noordwijk

MvM Asbestinventarisatie

Uw raadgevend ingenieur in milieu-, sloop- en asbest aangelegenheden

Projectidentificatiecode: 07-D070141/21.0186

§ 3.2 Inspectie Asbestverdachte materialen

Tijdens de veldwerkinspectie is één asbestverdacht materiaal, twee monsters) bemonsterd en ter analyse verzonden naar het geaccrediteerde laboratorium Stella Analyse b.v. te Woerden (accreditatie RvA: L 591).

Er zijn geen kleefmonsters genomen omdat er geen verdenking is van eventuele verontreiniging..

Op de volgende plaatsen is licht dan wel grover destructief onderzoek uitgevoerd teneinde eventuele asbest verdachte materialen zichtbaar te maken:

- a. Vloeren geopend;
- b. Plafonds geopend

Definitief

MvM Asbestinventarisatie

Uw raadgevend ingenieur in milieu-, sloop- en asbest aangelegenheden

Projectidentificatiecode: 07-D070141/21.0186

§ 3.3 Bronbladen

Bron 1

Monstercode	MM-01/MM-02
Locatie en ruimte	Diverse vertrekken bg en eerste etage
Bereikbaarheid	Goed
Toepassing	Kit in stalen profiel kozijnen
Hoeveelheid	n.v.t.
Bevestiging	n.v.t.
Soort asbest	n.k.a.
Percentage	n.k.a.
Verweerd	n.v.t.
Beschadigd	n.v.t.
Hechtgebonden	n.v.t.
Risicoklasse	n.v.t.
Analysecertificaat	STL.203994
Opmerkingen	Geen



MvM Asbestinventarisatie

Uw raadgevend ingenieur in milieu-, sloop- en asbest aangelegenheden

Projectidentificatiecode: 07-D070141/21.0186

Conclusies en Aanbevelingen

- Het betreft een inventarisatie van de woning met als doel renovatie.

In de slaapkamer van de woning zijn geen asbesthoudende materialen aangetroffen.

- Voorafgaand aan fysieke sloop dient, conform het Asbestverwijderingsbesluit 2005, het **aanwezige** asbesthoudend materiaal te worden verwijderd. Dit dient, in het geval van asbesthoudende materialen, welke in risicoklassen 2 en 2A voor asbestsanering vallen, te worden uitgevoerd door een deskundig asbest verwijderingsbedrijf, een bedrijf dat beschikt over het Procescertificaat Asbestverwijdering;

- MvM Asbestinventarisatie adviseert om ook, indien van toepassing, asbesthoudende materialen in risicoklasse 1 door een deskundig asbest verwijderingsbedrijf, een bedrijf dat beschikt over het Procescertificaat Asbestverwijdering, te laten verwijderen;

Er is **geen** redelijk vermoeden dat er niet waarneembare asbesthoudende toepassingen in de woning aanwezig zijn. Derhalve is een aanvullend onderzoek **niet** noodzakelijk.

- Indien bij de voorbereiding van het daadwerkelijk verwijderen het inventarisatierapport ouder is dan drie jaar, dan dient het inventarisatierapport getoetst te worden op de actualiteit. Veranderingen in het bouwwerk/object dienen dan te zijn beoordeeld op gevolgen voor de aanwezigheid van asbest, asbesthoudende producten, etc. Deze dienen te zijn geregistreerd en te zijn toegevoegd aan het inventarisatierapport voordat verwijdering kan plaats vinden. In geval er geen veranderingen zijn, of veranderingen zonder gevolgen, dient dit eveneens te worden geregistreerd in het inventarisatierapport voordat verwijdering kan plaats vinden.

MvM Asbestinventarisatie

Uw raadgevend ingenieur in milieu-, sloop- en asbest aangelegenheden

Projectidentificatiecode: 07-D070141/21.0186

Bijlage 2: Foto's onderzoekslocatie Chr. de Wettstraat 11 te Katwijk



MvM Asbestinventarisatie


Uw raadgevend ingenieur in milieu-, sloop- en asbest aangelegenheden

Projectidentificatiecode: 07-D070141/21.0186

Bijlage 3: Asbestinventarisatie detailtekening Chr. de Wettstraat 11 te Katwijk

Onderzoeksgebied

MM-01/MM-02, n.k.a.



MvM Asbestinventarisatie

Uw raadgevend ingenieur in milieu-, sloop- en asbest aangelegenheden

Projectidentificatiecode: 07-D070141/21.0186

Bijlage 4: Analysecertificaten Chr. de Wettstraat 11 te Katwijk

Analyserapport

Stella projectnummer: STL203994

STELLA
de standaard
in asbest analyse
LAB

Opdrachtgever MvM Asbestinventarisaties
Bachlaan 12, 2102 EH Heemstede
Referentie opdrachtgever 210186 Woning
Locatie monsterneming Chr. de Wettstraat 11 te Katwijk
Monsterneming door Mario van Meelen

Datum aanmelding 15-06-21
Datum analyse 16-06-21
Datum rapportage 16-06-21 Versie 1
Aantal monsters 2

Materiaalanalyse conform NEN 5896

Aantal monsters: 2

Monsternummer - Omschrijving - Type	Asbest	Massa %	Binding	Stella ID
MM-01 - Kit in kozijnen met stalen profiel - kit	n.a.	< 0,1	n.v.t.	662595
MM-02 - Kit in kozijnen met stalen profiel - kit	n.a.	< 0,1	n.v.t.	662596

Toelichting:

- Asbest is de verzamelnaam voor de vezelvormige mineralen: chrysotiel, amosiet, crocidoliet, anthofylliet, tremoliet en actinoliet.
- NEN5896 is geschikt voor concentraties groter dan 0,1%. In bouw-, constructie- en isolatiematerialen komen normaal geen concentraties voor lager dan 0,1 %. We vermelden dan 'Geen asbest aangetroffen' en 'niet aantoonbaar'. NEN5896 is conform wetgeving de aangewezen methode voor materiaalanalyses.
- Bij kleefmonsters conform NEN5896 wordt de analyse kwalitatief gerapporteerd: ++ = Veel asbest; + = Duidelijk asbest; +/- = Spoor van asbest; - = Geen asbest aangetroffen; < 0,1 = Geen asbest aangetroffen.
- H = Hechtgebonden, NH = Niet Hechtgebonden, n.v.t. = niet van toepassing, n.a. = niet aantoonbaar

Borging

Deze rapportage is automatisch gegenereerd.

Autorisatie: M. Blok, Bedrijfsleider.

De analyses zijn onder de RvA-accreditatie van Stella Analyse BV uitgevoerd (L-591). De resultaten hebben uitsluitend betrekking op de onderzochte monsters. Bij monsterneming door de opdrachtgever kan geen uitspraak worden gedaan over dat deel van het onderzoek, zoals omschrijving, representativiteit, conformiteit en juistheid van monsterneming, waaronder het bemonsteringsvolume. De berekende concentraties vallen daarom niet onder de accreditatie van Stella Analyse BV. Stella Analyse BV is niet aansprakelijk voor interpretaties of conclusies die gedaan worden naar aanleiding van de verkregen resultaten. Alleen gehele reproducties van dit rapport zijn geldig. Indien twijfel bestaat over de echtheid van dit document kunt u dit verifiëren via info@stellalab.nl onder vermelding van het projectnummer.

088 788 1788
Leidsestraatweg 235B
3443 BT Woerden
info@stellalab.nl
www.stellalab.nl

Stella Analyse BV
KvK 57825890
Raad voor Accreditatie L591
BTW NL852752957B01
IBAN NL72 ABNA 0501 3047 70



1/1

MvM Asbestinventarisatie

Uw raadgevend ingenieur in milieu-, sloop- en asbest aangelegenheden

Projectidentificatiecode: 07-D070141/21.0186

Bijlage 5: Risicobeoordeling SMA-rt

Geen asbesthoudende materialen aangetroffen

Definitief

MvM Asbestinventarisatie

Uw raadgevend ingenieur in milieu-, sloop- en asbest aangelegenheden

Projectidentificatiecode: 07-D070141/21.0186

Bijlage 6: Bijlage F verplichtingen opdrachtgever (I)

Informatief karakter

1. Algemeen

De opdrachtgever heeft een wettelijke informatieplicht daar waar het gaat over de aanwezigheid van asbest in zijn bouwwerk/object, dat hij in eigendom/beheer heeft. Deze plicht heeft hij naar de gebruiker van het bouwwerk/object en zij die het bouwwerk/object respectievelijk onderhouden, renoveren, slopen of werkzaamheden in uitvoeren.

Asbestverwijdering is onderhevig aan een gemeentelijke vergunning. Aan de vergunning ligt een asbestinventarisatierapport ten grondslag. Wie kan een vergunning aanvragen en wordt daarvan de houder ?

- a. De eigenaar van een bouwwerk;
- b. Namens de eigenaar van het bouwwerk: het adviesbureau;
- c. De gebruiker van een bouwwerk.

Toelichting

1. De houder van de vergunning blijft voor de Gemeente verantwoordelijk en aanspreekpunt voor de rapportage als sanering. Is het niet volledig en dus niet geschikt voor afgifte van de omgevingsvergunning, dan spreekt de Gemeente de aanvrager van de vergunning aan. Deze spreekt vervolgens het adviesbureau aan. Dit geldt eveneens voor de asbestverwijdering.
2. Als gewerkt wordt in strijd met de voorschriften, spreekt de Gemeente de houder van de vergunning in eerste instantie aan, in tweede instantie de asbestverwijderaar.

De onder de punten a t/m c genoemde personen kunnen opdrachtgever zijn voor zowel de asbestinventarisatie, asbestverwijdering als de eindbeoordeling. Hij hoeft niet per se opdrachtgever te zijn voor de eindbeoordeling. Dit kan hij overlaten aan het verwijderingsbedrijf, hetgeen ook logisch is.

MvM Asbestinventarisatie

Uw raadgevend ingenieur in milieu-, sloop- en asbest aangelegenheden

Projectidentificatiecode: 07-D070141/21.0186

De opdrachtgever is degene die:

- a. De opdracht tot inventarisatie verleent aan een bedrijf dat in het bezit is van een geldig certificaat voor asbestinventarisatie.
- b. De omgevingsvergunning bij de Gemeente aanvraagt, implicerende de melding voor het voornemen tot slopen/saneren;
- c. De opdracht tot eindbeoordeling van de uitgevoerde asbestverwijdering verleent een laboratoriumc.q. inspectie-instelling dat/die daarvoor is geaccrediteerd;
- d. De opdracht tot de asbestverwijdering verleent aan een asbestverwijderingsbedrijf dat in het bezit is van een geldig certificaat voor asbest verwijderen;
- e. De Gemeente minimaal een week voor uitvoering op de hoogte stelt van de juiste uitvoeringsdata en –tijdstippen;
- f. De stortbon en het vrijgavebewijs van het asbestverwijderingsbedrijf ontvangt;
- g. De Gemeente uiterlijk binnen twee weken na uitvoering een afschrift stuurt van de resultaten van de eindbeoordeling;
- h. De facturen voor de verleende diensten a t/m d ontvangt en betaalt.

De opdrachtgever kan de zaken genoemd onder a, b, c, e en g delegeren aan bijvoorbeeld het asbestverwijderingsbedrijf, doch blijft verantwoordelijk voor de aanwezigheid van de juiste papieren (inventarisatierapport en omgevingsvergunning) op het werk.

2. Asbestverwijderingsbesluit 2005

De verantwoordelijkheid van de opdrachtgever voor de juiste papieren (inventarisatierapport en omgevingsvergunning) op het werk zijn wettelijke basis in § 2, artikel 3 en 5 en § 4, artikel 10 van het Asbestverwijderingsbesluit 2005. De door de opdrachtgever in te schakelen bedrijven voor asbestinventarisatie, asbestverwijdering en eindbeoordeling kunnen het werk alleen verrichten, wanneer zij in het bezit van de wettelijke verplichte certificatie, respectievelijk accreditatie, vermeld in artikel 4.54a, 4.54d en 4.55a van het Arbobesluit/Asbestverwijderingsbesluit 2005.

3. Asbestinventarisatierapport

Ontleend aan Asbestverwijderingsbesluit 2005 Stb. 704 d.d. 16-12-2005 en Stb. 87 d.d. 20-02-2006 Paragraaf 2 – Asbestinventarisatie

Artikel 3-1-b:

Lid b: degene die geheel of gedeeltelijk doet (laat) afbreken of uit elkaar nemen (=dus de opdrachtgever) 61 Staatscourant nr. 22513 d.d. 22 december 2011

Beschikt over een asbestinventarisatierapport.

MvM Asbestinventarisatie

Uw raadgevend ingenieur in milieu-, sloop- en asbest aangelegenheden

Projectidentificatiecode: 07-D070141/21.0186

Artikel 3-2-b

Ook hier wordt weer gesproken over degene die asbest doet (laat) verwijderen (=dus de opdrachtgever).....

Beschikt over een asbestinventarisatierapport.

Artikel 5

Degene die de handelingen van § 3 doet/laat verrichten (=dus de opdrachtgever), verstrekt voordat de handeling wordt verricht, een afschrift van het inventarisatierapport aan degene die de handeling verricht (=dus het asbestverwijderingsbedrijf)

Conclusie:

Artikel 3 en 5 zijn heel duidelijk: De opdrachtgever beschikt over een inventarisatierapport en geeft een afschrift van dit rapport aan degene die het asbest verwijdert. Hoe de opdrachtgever aan dat rapport komt, staat niet vermeld. Hij moet er gewoon over beschikken, dus het zelf regelen. Zie ok artikel 4.54a-1 t/m 5 en 4.54d-5 (toevoeging aan Arbo-besluit)

MvM Asbestinventarisatie

Uw raadgevend ingenieur in milieu-, sloop- en asbest aangelegenheden

Projectidentificatiecode: 07-D070141/21.0186

Aanvulling Arbeidsomstandighedenbesluit

Artikel 4.54a. Asbestinventarisatie

1. In het kader van de beoordeling, bedoeld in artikel 4.2, wordt de aanwezigheid van asbest of asbesthoudende producten volledig geïnventariseerd voordat wordt aangevangen met de volgende werkzaamheden:
 - a. Het geheel of gedeeltelijk uit elkaar nemen van bouwwerken, met uitzondering van grondwerken, of objecten waarin asbest of asbesthoudende producten zijn verwerkt;
 - b. Het verwijderen van asbest of asbesthoudende producten uit de bouwwerken of objecten, bedoeld in onderdeel a.;
 - c. Het opruimen van asbest of asbesthoudende producten die ten gevolge van een incident zijn vrijgekomen.
2. Op grond van de inventarisatie, bedoeld in het eerste lid, wordt in het kader van de risicobeoordeling, bedoeld in artikel 4.2, door het bedrijf, bedoeld in het vierde lid, bepaald in welke risicoklasse, als bedoeld in de artikelen 4.44, 4.48 of 4.53a de werkzaamheden vallen.
3. De resultaten van de inventarisatie, bedoeld in het eerste lid, en de indeling in een risicoklasse, bedoeld in het tweede lid worden opgenomen in een inventarisatierapport.
4. De inventarisatie, bedoeld in het eerste lid, en het inventarisatierapport, bedoeld in het derde lid, worden uitgevoerd, onderscheidenlijk opgesteld door een bedrijf dat in het bezit is van een certificaat asbestinventarisatie dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling.
5. Een afschrift van het inventarisatierapport wordt verstrekt aan het bedrijf dat asbest verwijdert.
6. Het certificaat asbestinventarisatie of een afschrift daarvan is op de arbeidsplaats aanwezig en wordt desgevraagd getoond aan de toezichthouder.

MvM Asbestinventarisatie

Uw raadgevend ingenieur in milieu-, sloop- en asbest aangelegenheden

Projectidentificatiecode: 07-D070141/21.0186

Artikel 4.54d. Deskundigheid bij het werken met asbest

1. De volgende werkzaamheden, indien de concentratie van asbeststof is ingedeeld in risicoklasse 2 of 2A, worden verricht door een bedrijf dat in het bezit is van een certificaat asbestverwijdering, dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling:
 - a. De werkzaamheden, bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid;
 - b. Het reinigen van de arbeidsplaats nadat een handeling als bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid, onderdeel a of b, is uitgevoerd;
2. Artikel 4.54b, met uitzondering a, is van overeenkomstige toepassing;
3. Voordat wordt aangevangen met het verwijderen van asbest is het bedrijf, bedoeld in artikel 4.54a, vijfde lid, in het bezit van een afschrift van een inventarisatierapport als bedoeld in artikel 4.54a, derde lid, voor zover van toepassing.
4. Bij de uitvoering van de werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, wordt in het kader van risicobeoordeling, bedoeld in artikel 4.2, de indeling van de risicoklasse in het inventarisatierapport als ondergrens gehanteerd.
5. De werkzaamheden, bedoeld onder het eerste lid, worden verricht door of onder toezicht van een persoon die in het bezit is van een certificaat van vakbekwaamheid voor het toezicht houden op het werken met asbest, dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling.
6. Bij een bedrijf als bedoeld in het eerste lid is ten minste een persoon als bedoeld in het vijfde lid werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst.
7. Voor zover de werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, mede worden verricht door een andere persoon dan de persoon, bedoeld in het vijfde lid, is deze andere persoon in het bezit van een certificaat vakbekwaamheid voor het verwijderen van asbest dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling.
8. Indien de handeling, bedoeld in artikel 5, onderdelen e en f, van het Productenbesluit asbest betrekking hebben op werkzaamheden met asbesthoudende grond, worden deze werkzaamheden begeleid door een persoon die in het bezit is van een certificaat vakbekwaamheid arbeidshygiëne of veiligheidskunde als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid.
9. De certificaten, bedoeld in het eerste, vijfde en zevende lid, of afschriften daarvan en een afschrift van het inventarisatierapport, bedoeld in artikel 4.54a derde lid, zijn op de arbeidsplaats aanwezig en worden desgevraagd getoond aan de toezichthouder.

MvM Asbestinventarisatie

Uw raadgevend ingenieur in milieu-, sloop- en asbest aangelegenheden

Projectidentificatiecode: 07-D070141/21.0186

Paragraaf 4 – Bouwwerken

Artikel 10: Het is verboden om een bouwwerk te slopen zonder of in afwijking van de vergunning B & W. Bij een aanvraag om een omgevingsvergunning moet een inventarisatierapport worden overlegd (artikel 10j). De houder van de omgevingsvergunning moet een afschrift van die vergunning ter hand stellen aan het bedrijf dat de sloop uitvoert.

Definitief

MvM Asbestinventarisatie

Uw raadgevend ingenieur in milieu-, sloop- en asbest aangelegenheden

Projectidentificatiecode: 07-D070141/21.0186

Bijlage 7: Certificaat MvM Asbestinventarisatie

Normec Certification B.V.
Stationsweg 2, 4191 KK Geldermalsen
T 0345 585 000, info-cert@normec.nl
www.normec.nl



Procescertificaat Asbestinventarisatie 07-D070141

MvM Asbestinventarisatie

Adres:	Bachlaan 12 2102 EH HEEMSTEDE	Datum uitgifte:	03-11-2020
Telefoonnr:	06-55856448	Vervaldatum:	03-11-2023
Contactpersoon:	Dhr. van Meelen	Datum eerste uitgifte:	03-11-2014
		KvK-nummer:	34118986
		e-mail :	mario@mvm-asbestinventarisatie.nl

Verklaring van uitgifte

Dit procescertificaat is vastgelegd op basis van het Certificatieschema voor de Procescertificaten Asbestinventarisatie en Asbestverwijdering als bedoeld in de artikelen 4.27 en 4.28 van de Arbeidsomstandighedenregeling ("Certificatieschema") en conform het certificatiereglement, afgegeven door Normec Certification B.V.

Normec Certification B.V. verklaart, dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het door de certificaathouder uit te voeren proces van inventariseren van aanwezige asbest, asbesthoudende producten en asbest verontreinigd materiaal of asbest verontreinigde constructieonderdelen in een bouwwerk of object, voorafgaand aan het geheel of gedeeltelijk afbreken van bouwwerken en/of objecten, het verwijderen van asbest of het opruimen van asbest na een incident, incl. de oplevering van het asbestinventarisatierapport, wordt uitgevoerd volgens de relevante eisen uit het Certificatieschema.

Wenken voor de afnemer/opdrachtgever

- De certificaathouder:
 - blijft gedurende de looptijd van het procescertificaat voldoen aan de relevante eisen uit het Certificatieschema;
 - verleent medewerking aan beoordelingen door de certificerende instelling;
 - stuurt een ongeldig geworden procescertificaat terug aan de certificerende instelling, binnen veertien dagen na een getekend verzoek hiertoe; en
 - geeft wijzigingen als bedoeld in artikel 4, tweede lid, van het Certificatieschema door aan de certificerende instelling.

Voor Normec Certification B.V.



A.E. Werkmeester



Voor de geldigheid van dit procescertificaat wordt verwezen naar het SCA Certificaatregister op www.ascert.nl.

Certificerende instelling:	Normec Certification B.V.	Certificaatnummer:	07-D070141
Aanwijzingsbeschikking:	ARBO/P&G/08/14505	SCA-code:	07-D070141.01

Dit procescertificaat bestaat uit een bladzijde. Nadruk verboden. Blad 1 van 1



Bijlagen

Formele bijlagen

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend	Status document
DWS-B-001_21-0-6-25_pdf	DWS-B-001 21-06-25.pdf	Bestemmingsplan, beheersverordening en bouwverordening Welstand Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen	25-06-2021	In behandeling
DWS-B-002_21-0-6-25_pdf	DWS-B-002 21-06-25.pdf	Welstand Plattegronden, doorsneden en detailtekeningen bouwen	25-06-2021	In behandeling
DWS-B-003_21-0-6-25_pdf	DWS-B-003 21-06-25.pdf	Welstand	25-06-2021	In behandeling
DWS-BS-001_21-06-25-_pdf	DWS-BS-001 21-06-25.pdf	Welstand	25-06-2021	In behandeling
age_Chrr_de_Wettstraat_11_te_Katwijk_pdf	Rapportage Chr. de Wettstraat 11 te Katwijk.pdf	Gezondheid	25-06-2021	In behandeling