

WATERVERGUNNING

2021-009922/D-21-016759



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 8 oktober 2021
Datum aanvraag: 6 mei 2021
OLO-nummer: 6063167
Procedure: reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure verlengd: Ja
Aanvrager: A. Hak Electron B.V., Steenoven 2, 4196HG Tricht
Locatie activiteit: Loevesteinlaan 484, 2533BL 'S-GRAVENHAGE
Aanvraagnaam: Vergunning grondwateronttrekking Appelstraat, Den Haag
Projectomschrijving: In Den Haag wordt er tussen de Loevesteinlaan en Appelstraat een middenspanningskabel vervangen. Bij de gedeelten open ontgraving wordt er grondwater onttrokken.

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

Voor het vervangen van een middenspanningskabel tussen de Loevesteinlaan en de Appelstraat te Den Haag worden op enkele locaties grondwateronttrekkingen toegepast om de kabel middels open ontgraving in den droge te kunnen uitvoeren. Doordat deze werkzaamheden op relatief korte afstand van elkaar kunnen plaatsvinden, kan het totale debiet de vergunninggrens overschrijden. Om deze reden is gekozen voor een watervergunning, zodat dit tijdens de werkzaamheden geen belemmering hoeft te vormen. Bij de werkzaamheden zijn geen waterkeringen of andere waterstaatswerken betrokken. Een groot gedeelte van het tracé wordt overigens middels gestuurde boringen gerealiseerd.

Overigens valt de lozing van het onttrokken grondwater onder het Besluit Lozen Buiten Inrichtingen en deze is meldingsplichtig. U heeft hierbij dan ook voldaan aan uw meldplicht en kunt met de lozing starten. Hierbij moeten wel de voorschriften vanuit het Besluit Lozen Buiten Inrichtingen worden gevolgd en in het bijzonder de Zorgplicht.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Volgens artikel 3.3 lid 1 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning grondwater te onttrekken of water te infiltreren.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Beleidsregel Grondwateronttrekkingen en infiltraties (2015).

Bodemopbouw en geohydrologie

Bij de aanvraag is een bemaling uitvoeringsplan toegevoegd (hierna: het rapport). In dit rapport is inzicht gegeven in de lokale situatie, de geohydrologische en de waterhuishoudkundige situatie. Deze gegevens hebben ten grondslag gelegen aan de berekeningen om de effecten van de bemaling te bepalen.

Verandering grondwaterstanden en stijghoogten

Het uitgangspunt in de aanvraag en de vergunning is dat er geen zodanige effecten op zullen treden dat er onacceptabele gevolgen te verwachten zijn. Dit is op basis van modelberekeningen bepaald. Hoewel een veiligheidsmarge wordt aangehouden bij deze berekeningen, is bij modelberekeningen altijd een mogelijkheid aanwezig dat de praktijk afwijkt. Daarom is het noodzakelijk te monitoren wat er in werkelijkheid in de omgeving gebeurt. Normaal gesproken wordt in de vergunning het indienen van een gedegen monitoringsplan voorgeschreven. In dit specifieke geval is een monitoringsplan niet nodig, daar in het rapport al een werkwijze is omschreven (plaatsen peilbuizen rond de sleuf en ter plaatse van de verontreiniging bij Tomatenstraat 184). Echter is het rapport een zeer beperkte opzet aangegeven voor het plaatsen van peilbuizen. Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen moet dit worden geïntensifieerd tot één peilbuis per 25 strekkende meter sleuf. Er zijn in het rapport ook grenswaarden aangegeven, zodat er binnen de sleuf ook niet onnodig wordt verlaagd. Hiermee wordt voorkomen dat de omgeving te maken krijgt met extreme verlagingen en de daarmee samenhangende zettingen.

De onttrekking verplaatst zich binnen het werk, waardoor de verlagingen verhoudingsgewijs op één specifieke locatie kortstondig zijn.

Effecten op funderingen en infrastructuur (zettingen)

Bij grondwateronttrekkingen kan enige zetting optreden. In deze vergunning worden uitsluitend de (mogelijke) zettingen beschouwd als gevolg van verlaging van grondwaterstand of stijghoogte. Zettingen kunnen ook het gevolg zijn van andere activiteiten, zoals het heien van palen of het in de grond trillen van damwanden. Bij bebouwing en infrastructuur moet voorkomen worden dat schade optreedt. Schade kan optreden bij zettingen en dan met name waar verschillen in zettingen optreden. Zettingen treden pas op als de grondwaterstand (en stijghoogte) wordt verlaagd beneden het laagste peil dat in het verleden is opgetreden, en de verlaging enige tijd aanhoudt. In het rapport is voldoende aangetoond dat het onwaarschijnlijk is dat er zettingen optreden, dit omdat het verwachte waterbezwaar circa 7m³ per 50 m tracé zal worden onttrokken. Ook de verlaging die moet worden gerealiseerd is betrekkelijk beperkt. Aangezien het een bestaande, bebouwde, omgeving betreft, zijn in het verleden al vergelijkbare werkzaamheden uitgevoerd en is eventuele zetting naar alle waarschijnlijkheid al opgetreden. Zeker riolering ligt over het algemeen dieper dan de aanlegdiepte van de huidige middenspanningskabel. De 0,05 m verlagingscontour bevindt zich op ongeveer 50 m vanuit de sleuf. De onttrekking is daarnaast relatief kortstondig, wat een positief effect heeft op het voorkomen van zettingen.

Effecten op bodemverontreinigingen

In het rapport een inventarisatie gemaakt van de verontreinigingen in het invloedsgebied van de onttrekking. Uit deze inventarisatie is gebleken dat ter plaatse van de Tomatenstraat 184 een verontreiniging met PAK in het grondwater is aangetroffen boven de interventiewaarde. Om verspreiding van deze verontreiniging te voorkomen, zal een tegenbemaling worden geïnstalleerd. Aangezien deze tegenbemaling geen eigen onttrekking heeft, zal dit middels het retourneren van grondwater afkomstig van de sleufbemaling moeten gebeuren.

Effecten op overige grondwateronttrekkingen

Gezien de beperkte onttrekking en de kortstondige duur per locatie is het niet de verwachting dat deze bemaling andere grondwateronttrekkingen in de omgeving zal beïnvloeden.

Effecten op landbouw, beschermde (natuur)gebieden en stedelijk groen

De manier van uitvoeren van de schadebeperkende maatregelen voor beplanting op openbaar terrein, wordt afgestemd met de betreffende gemeentelijke dienst en voor beplanting op overige terrein met de terreineigenaren.

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Dit blijkt uit het feit dat het hier een beperkte grondwateronttrekking betreft, die enkel door het gelijktijdig in uitvoering zijn van tracédelen onder de vergunningplicht kan vallen. Binnen het stedelijk gebied waar de werkzaamheden plaatsvinden zijn in het verleden al diverse bemalingen actief geweest, voor bijvoorbeeld ondergrondse infrastructuur of bouwwerkzaamheden. De verwachting is dan ook dat de nadelige effecten ten aanzien van zettingen al hebben plaatsgevonden. Binnen de werkgrenzen van het project zijn ook geen waterkeringen of andere waterstaatkundige werken aanwezig. Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunningvoorschriften opgenomen. Deze richten zich met name op de uitvoering en de monitoring van de grondwaterstanden. Hierbij wordt een verantwoordelijkheid bij de aanvrager gelegd om dit zo efficiënt mogelijk in te richten en de belangen van aanwonende of andere belanghebbende te waarborgen.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit

noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Onttrekken van grondwater of het infiltreren van water

4.2.1 Algemeen

1. Daar waar voorschriften van deze vergunning afwijken van de aanvraag of het bemaling uitvoeringsplan, gelden de voorschriften van deze vergunning.
2. Tijdens de activiteit zijn de vergunning, het bemaling uitvoeringsplan en het eventuele monitoringsplan of kopieën daarvan op het werk aanwezig.

4.2.2 Grondwateronttrekking

Algemeen:

1. De grondwateronttrekking dient uitsluitend voor uitvoeren van bemalingen rond de sleuf van het aanleggen van de middenspanningskabel.
2. De grondwateronttrekkingen moeten op de voortgang van de werkzaamheden worden afgestemd, zodat het onttrekkingsdebiet en het waterbezwaar worden geminimaliseerd.

Aanbrengen damwanden, bronnen en peilputten:

3. Het aanbrengen van de peilbuizen en bronnen moeten zodanig zijn uitgevoerd dat via het boorgat geen grondwaterstroming kan optreden tussen watervoerende pakketten. Ter plaatse van waterscheidende bodemlagen moeten de boorgaten met zwelklei of gelijkwaardig materiaal zijn afgedicht.
4. Boringen en plaatsing van filters door een waterremmende laag moeten worden uitgevoerd conform het Protocol mechanisch boren 2101 van de SIKB en door een bedrijf dat is gecertificeerd op basis van SIKB BRL 2100.

Maximale onttrekkingsdebieten:

5. De onttrekkingsdebieten mogen niet hoger zijn dan de genoemde debieten in tabel 5: Onttrekkingsdebiet en waterbezwaar freatische bemaling, vanuit het Bemaling uitvoeringsplan van 29 maart 2021.

Retourbemaling Tomatenstraat 184:

10. Om de effecten in de omgeving te minimaliseren moet retourbemaling worden toegepast.
11. De retourbemaling moet dusdanig worden uitgevoerd, zodat de verontreiniging met PAK niet wordt verplaatst.
12. Het grondwater afkomstig uit de sleufbemaling moet worden gebruikt om de retourbemaling te voeden. Het is niet toegestaan hier een losse bemaling voor te installeren.
13. Indien de freatische grondwaterstand dreigt te stijgen boven de Gemiddeld Hoogste Grondwaterstand, dan dient de retourbemalingsinstallatie dusdanig te worden bijgesteld dat dit niet gebeurt.

Maximale verlaging:

13. De vergunninghouder mag het grondwaterniveau in de sleuf niet verder verlagen dan 0,30 meter onder de sleufbodem. Hierbij gelden de maximale verlagingsniveaus uit tabel 4: Benodigde verlagingsniveau grondwaterstanden vanuit het Bemaling uitvoeringsplan van 29 maart 2021
14. Aan de buitenzijde van de sleuf mag de freatische grondwaterstand niet verder dalen dan de waarden zoals genoemd in tabel 6: Signaal-, en grenswaarden grondwaterstanden vanuit het Bemaling uitvoeringsplan van 29 maart 2021.

15. Indien de freatische grondwaterstand dreigt te dalen onder de in tabel 6: Signaal-, en grenswaarden grondwaterstanden vanuit het Bemaling uitvoeringsplan van 29 maart 2021 genoemde signaalwaarden, moeten direct zodanige maatregelen worden getroffen dat de signaalwaarden meer wordt overschreden.
16. Indien de freatische grondwaterstand dreigt te dalen onder de grenswaarden zoals genoemd in tabel 6: Signaal-, en grenswaarden grondwaterstanden vanuit het Bemaling uitvoeringsplan van 29 maart 2021, moeten direct zodanige maatregelen worden getroffen dat de overschrijding teniet wordt gedaan. Dit kan betekenen dat de bemaling (tijdelijk) moet worden stopgezet.

4.2.3 Meten en registreren

Hoeveelheid onttrokken grondwater:

1. De hoeveelheid onttrokken grondwater moet worden gemeten en geregistreerd worden. De gebruikte meetinstrumenten moeten geschikt zijn voor het te meten debiet en moeten voldoen aan de eisen van dit voorschrift.
2. Meetinstrumenten moeten volgens de richtlijnen van de fabrikant worden geïnstalleerd en onderhouden worden.
3. De vergunninghouder moet zorgen dat:
 - de goede werking van het meetinstrument is gewaarborgd,
 - het meetinstrument volledig gevuld is met water en de meter geen lucht kan bevatten en
 - geen terugstroming kan plaatsvinden door het meetinstrument.
4. Meetinstrumenten moeten zijn gekalibreerd zodat het meetresultaat niet meer dan vijf procent afwijkt van de werkelijke hoeveelheid. De vergunninghouder moet van de kalibraties een bewijs kunnen tonen.
5. Meetinstrumenten moeten zijn geïnstalleerd op een goed en veilig toegankelijke plaats, zodat dat de instrumenten goed zijn af te lezen.
6. Bij vervanging van een meetinstrument moet de eindstand van het oude meetinstrument en de beginstand van het nieuwe meetinstrument registreren worden in het logboek.
7. Bij twijfel over de goede werking kan Delfland een tussentijdse controle van de meetinstrumenten eisen. Indien blijkt dat (de installatie van) een meetinstrument niet aan de eisen voldoet, moet deze direct worden vervangen door een instrument die wel aan de eisen voldoet.
8. Een defect meetinstrument moet direct worden vervangen door een gekalibreerd meetinstrument.
9. Voor de periode dat een meetinstrument voor controle of reparatie buiten werking is, moet de hoeveelheid onttrokken grondwater door een ander meetinstrument worden gemeten, dat afdoende gekalibreerd is.
10. Meetschema: Vóór de aanvang van de onttrekking moet de beginstand(en) van het meetinstrument worden geregistreerd. Vanaf de start van de onttrekking moet de vergunninghouder de stand dagelijks registreren.

Peilbuizen:

11. De peilbuizen moeten conform is het Bemaling uitvoeringsplan van 29 maart 2021 zijn aangebracht, waarbij aanvullend de eis geldt dat per 25 strekkende meter sleuf er een peilbuis moet worden geplaatst. Dit betekent dat er meer peilbuizen moeten worden geplaatst dan in het rapport wordt voorgesteld.
12. De vergunninghouder moet peilbuizen hebben geplaatst op de volgende locaties:
 - direct naast (op circa 5,0m) van de sleuf;
 - tussen de retourbemaling en de verontreiniging Tomatenstraat 184;
 - op locaties, waar een risico bestaat op zettingen en schade.
13. Op de locaties genoemd in lid 12 moeten peilbuizen zijn geplaatst ter waarneming van de freatische grondwaterstand.
14. De bovenkant van de peilbuizen moeten zijn ingemeten ten opzichte van N.A.P. en deze hoogte moet goed leesbaar zijn aangeduid op of bij de peilbuizen.

15. De vergunninghouder moet voor de instandhouding van de peilbuizen zorgen, zodat de betrouwbaarheid en continuïteit van de waarnemingen gewaarborgd blijft.
16. Als een peilbuis niet goed functioneert moet de vergunninghouder deze peilbuis direct herstellen of vervangen.
17. Meetschema: Vanaf ten minste twee weken voor aanvang van de onttrekking moet de vergunninghouder de grondwaterstanden en stijghoogten in de peilbuizen meten volgens onderstaand schema:
 - vóór aanvang van de onttrekking minimaal twee nulmetingen, waarbij tussen de metingen een periode van minimaal een week zit;
 - vanaf de start van de onttrekking dagelijks

Registratie en logboek:

18. de onder lid 1 tot en met lid 17 genoemde waarnemingen moet de vergunninghouder schriftelijk vastleggen.
19. De vergunninghouder moet een logboek bijhouden waarin ten minste de volgende zaken worden opgenomen:
 - een actuele overzichtstekening met daarop aangegeven de locaties van pompen en filters en de bijbehorende meetpunten voor de hoeveelheid onttrokken grondwater;
 - de registratienummers van de gebruikte watermeters;
 - de bewijzen, resultaten en bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven metingen inspecties, onderzoeken, keuringen en onderhoud;
 - de vergunninghouder vermeldt op de meetstaat, onder opgave van de datum, voorvallen die van invloed kunnen zijn geweest op de meting..
20. De vergunninghouder moet op verzoek van Delfland en in iedere geval na elk kwartaal een overzicht toesturen aan Delfland van de gemeten grondwaterstanden, stijghoogten, onttrekkingsdebieten, hoogtemetingen (en analyseresultaten van de waterkwaliteit)
21. Het logboek moet op de locatie van de onttrekkingsinstallatie aanwezig zijn voor inzage. De gegevens in het logboek worden ten minste vijf jaar bewaard.
22. Het logboek moet op eerste verzoek van Delfland beschikbaar zijn voor inzage. Het logboek moet ten minste vijf jaar worden bewaard.

4.2.4 Melden van afwijkingen

Indien:

1. de freatische grondwaterstand of stijghoogte dreigt te dalen tot onder of boven het niveau van de grenswaarden zoals opgenomen in deze vergunning, of
 2. het onttrekkingsdebiet groter blijkt dan de maximale waarde zoals opgenomen in deze vergunning, of
 3. een nog niet bekende bodemverontreiniging wordt gesignaleerd,
- moeten in overleg met Delfland passende maatregelen worden genomen.

4.2.5 Schadebeperkende maatregelen groenvoorziening

Droogteschade aan bomen en overige grondwaterstandsafhankelijke beplanting moet worden voorkomen door het nemen van schadebeperkende maatregelen in het groeiseizoen. Deze maatregelen moeten worden toegepast op het moment dat de freatische grondwaterstand door toedoen van de grondwateronttrekking beneden de Gemiddeld Laagste Grondwaterstand (GLG) daalt of dreigt te dalen en hierdoor droogteschade dreigt te ontstaan. De maatregelen moeten bestaan uit het bewaken van de vochtvoorziening en zonodig beregenen van de vegetatie. De manier van uitvoeren van deze schadebeperkende maatregelen moet, voor beplanting op openbaar terrein, in overleg met de betreffende gemeentelijke dienst worden vastgesteld en voor beplanting op overige terrein in overleg met de terreineigenaren.

4.2.6 Calamiteiten

1. Een calamiteit is een onverwachte gebeurtenis (betrekking hebbend op de onttrekkingsinstallatie dan wel de retourinstallatie), waarbij sprake is, of dreiging is, van (milieu)schade aan het watersysteem, dat direct en professioneel ingrijpen noodzakelijk maakt. In geval van een calamiteit moet dit direct telefonisch worden gemeld bij Delfland, telefoon nr. 015 260 81 08 (24 uur per dag bereikbaar). De calamiteit moet ook schriftelijk worden gemeld aan Delfland, waarbij de volgende zaken moeten worden beschreven:
 - de aard en oorzaak van de calamiteit;
 - de (mogelijke) gevolgen van de calamiteit;
 - de maatregelen die worden genomen om de (gevolgen van de) calamiteit te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken.
2. Indien als gevolg van een calamiteit niet aan de gestelde voorschriften in deze vergunning wordt voldaan of naar verwachting niet kan worden voldaan, moet de vergunninghouder direct maatregelen nemen teneinde een nadelige invloed van de onttrekking te voorkomen. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.

4.2.7 Beëindiging van de onttrekking

1. Beëindiging van de onttrekking (van elk onderdeel) moet ten minste twee weken van tevoren worden gemeld bij Delfland.
2. De vergunninghouder moet er voor zorgdragen dat geen negatieve effecten in de omgeving optreden ten gevolge van de beëindiging van de onttrekking. Maatregelen moeten worden overlegd met Delfland.

4.2.8 Dichten van de bronnen

1. Bronnen en peilputten met een diameter groter dan 5 cm moeten binnen een maand na definitieve beëindiging van de grondwateronttrekking worden gedicht.
2. Bij het dichten van bronnen en peilputten moet het oorspronkelijke bodemprofiel worden hersteld. Ter plaatse van minder goed doorlatende lagen moet voor de afdichting zwelklei of vergelijkbaar materiaal worden gebruikt, met een samenstelling die vergelijkbaar is met het type grond dat oorspronkelijk op de betreffende locatie aanwezig was.
3. Ten minste twee dagen voor de aanvang van de werkzaamheden bedoeld in het eerste lid, moet de vergunninghouder Delfland daarvan in kennis stellen.


5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan A. Hak Electron B.V. Steenoven 2, 4196HG Tricht, voor het onttrekken van grondwater ten behoeve van het realiseren van een droge sleuf voor het aanleggen van een middenspanningskabel. De onttrekking vindt plaats in het freatisch pakket. Daarnaast het toepassen van een retourbemaling teneinde de verspreiding van een verontreiniging ter plaatse van de Tomatenstraat 184 te Den Haag te voorkomen.
- b. Het volgende document deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 Bemaling uitvoeringsplan, Aanleg 25kV HVS-Zuid – Appelstraat te Den Haag, Datum: 29/03/202, Revisie: F, Projectnummer: 2210427.

6 Ondertekening

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
 de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Besluit bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.