

Nummer: *471441*

De teammanager vergunningen, daartoe bevoegd krachtens het besluit 'Primaire mandaat- en volmachtregeling waterschap Brabantse Delta' en 'Besluit ondermandatering door de secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta';

beschikkende op het desbetreffende verzoek van 22 juli 2021, ingekomen op 22 juli 2021 geregistreerd onder zaaknummer 0652446445.

Van:

Namens:

Gelet op: - de Waterwet;
- de Keur waterschap Brabantse Delta 2015;
- de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.

OVERWEGINGEN:

Aanvraag

1. Er is een aanvraag ingediend voor het onttrekken van grondwater voor het drooghouden van diverse bouwputten vanwege het uitvoeren van een aantal maatregelen rondom het hoofdgemaal ter plaatse van het Zuiderkanaal ten behoeve van project AWW (Aanpassen Waterhuishouding Waalwijk).
2. Voor deze bemaling is tevens een m.e.r.-besluit genomen waaruit blijkt dat geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld, het zaaknummer waaronder dit besluit bij het waterschap bekend is, is 0652471669.
3. De bemaling zal deels plaatsvinden binnen de waterkeringszone en de beschermingszone van waterkeringen. Het waterschap is projectpartner van dit plan en voor de werkzaamheden in de keringen is een projectplan vastgesteld.

Wetgeving

4. Volgens artikel 3.10 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 is het, in andere gevallen dan bedoeld in artikel 6.4 van de Waterwet, verboden zonder vergunning van het bestuur grondwater te onttrekken of te infiltreren.

Algemene toetsingskaders van het waterbeheer

5. In artikel 2.1 van de Waterwet zijn de algemene doelstellingen benoemd die richtinggevend zijn bij de uitvoering van het waterbeheer:
 - voorkoming en waar nodig beperking van overstromingen, wateroverlast en waterschaarste, in samenhang met;
 - bescherming en verbetering van de chemische en ecologische kwaliteit van watersystemen en;
 - vervulling van maatschappelijke functies door watersystemen.
6. Deze doelstellingen vormen in onderlinge samenhang het toetsingskader bij vergunningverlening.
7. Een vergunning wordt geweigerd indien deze niet verenigbaar is met de doelstellingen van het waterbeheer en het niet mogelijk is om de belangen van het waterbeheer door het verbinden van voorschriften of beperkingen voldoende te beschermen.
8. De doelstellingen zijn geconcretiseerd via normen en beleid ten aanzien van veiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit en maatschappelijke functievervulling door watersystemen.
9. De uitwerking hiervan vindt plaats in de Waterwet, in aanvullende regelgeving, in de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, in de Algemene regels en Beleidsregels horende bij de Keur waterschap Brabantse Delta 2015 en in water- en beheerplannen op grond van hoofdstuk 4 van de Waterwet.
10. De vastgestelde normen en het beleid zijn richtinggevend bij de toetsing of de aangevraagde handeling verenigbaar is met de doelstellingen voor het waterbeheer.

Toetsing aan Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater

11. Het verzoek is getoetst aan beleidsregel 22 van de Beleidsregels voor waterkering, waterkwantiteit en grondwater.
12. Conform de algemene uitgangspunten voor grondwatergebruik geldt dat er zo zuinig mogelijk met grondwater moet worden omgaan, geen verdroging mag optreden (met name in beschermde gebieden) en geen overlast of schade mag ontstaan aan nabij gelegen opstallen.
13. Het beleid geeft aan dat minimalisatie van de grondwateronttrekking door het toepassen van aangepaste bouwtechnieken en een zorgvuldige planning noodzaak is.
14. Bij onttrekkingen groter dan 500.000m³ per jaar moet worden gestreefd het onttrokken grondwater terug te brengen in de bodem.
15. Bij niet te vermijden bronbemalingen in de beschermde gebieden dient het onttrokken water ongeacht de omvang van de onttrekking altijd teruggebracht te worden in de bodem.
16. Bij de bronbemalingen waarbij niet al het water teruggebracht wordt in de bodem dient in geval van mogelijk negatieve effecten op de omgeving te worden onderzocht of de effecten kunnen worden verminderd.
17. De vergunninghouder is op grond van artikel 7.18 van de Waterwet verplicht eventuele schade als gevolg van de grondwaterstandsverlaging te ondervangen en indien dat redelijkerwijs niet verlangd kan worden, te vergoeden.
18. Het waterschap streeft naar het volgen van de werkwijze voor tijdelijke grondwaterbemalingen zoals staat aangegeven in de "BRL SIKB 12000 Tijdelijke grondwaterbemaling".

Het onttrekken van grondwater

19. De bemaling wordt toegepast ten behoeve van de realisatie van kunstwerken en onderdelen van het hoofdgemaal in het kader van project Aanpassen Waterhuishouding Waalwijk).
20. De bemaling vindt plaats in beschermd gebied.
21. In een periode van maximaal 6 maanden waarbij niet continue bemaling wordt toegepast) zal maximaal 710.000m³ grondwater aan de bodem onttrokken worden.
22. De onttrekking zal plaatsvinden met maximaal 325m³ per uur, 7.800m³ per dag en 240.000m³ per maand.
23. Het berekende onttrekkingsdebiet is weergegeven in onderstaande tabel:

Fase	Prognose debiet m ³ /u	Duur weken	Waterbezwaar m ³	Invloedsgebied meter
1	325	5	273.000	1.950
2	250	5	210.000	1.750
3	270	6	227.000	1.750
Totaal		16	710.000	

24. De bemaling zal uitgevoerd worden in de periode tussen 8 november 2021 en 3 maart 2022.
25. In de periode met kerst en oud en nieuw zal de bemaling niet actief zijn en zal geen grondwater onttrokken worden.
26. De retourbemaling (infiltratie) zal worden uitgevoerd door het water (via het afgedamde gedeelte van het Zuiderkanaal ten oosten van de projectlocatie) te lozen in het hoge peilvak. In dit afgesloten peilvak (voornamelijk Sprangse Sloot en de waterberging van landgoed Driessen (het Lage Water)) met een oppervlaktewaterpeil dat 0,8 meter hoger ligt dan dat van de bemalingslocatie, zal het water kunnen infiltreren in de bodem.

Effecten van de bemaling

27. Als gevolg van de bemaling worden binnen een straal van circa 1950 meter rondom de projectlocatie verlagingen van de grondwaterstand berekend.
28. Binnen het invloedsgebied van de bemaling zijn geen mobiele bodemverontreinigingen of archeologische waarden aanwezig en de bemaling zal geen invloed hebben op het zoet-zout grensvlak.

Zettingen, effect op bebouwing en waterkeringen

29. De kans op zettingsschade hangt onder andere af van de funderingswijze, de grondwaterstandsverlaging, de bodemopbouw en in het verleden opgetreden verlagingen.
30. Binnen het invloedsgebied is een relatief recent bedrijventerrein aanwezig. Gezien de recente bouwdatum mag worden verwacht dat de bebouwing degelijk is gefundeerd. De aanwezigheid van houten palen wordt niet verwacht.
31. Ten zuidoosten van de projectlocatie is een pand uit 1963 aanwezig (Sasweg 4). Dit pand bevindt zich op circa 725 meter afstand van de projectlocatie. Op deze locatie zal naar verwachting niet tot onder de GLG worden verlaagd. Schade ten gevolge van zettingen (bij een eventuele fundering op staal) of droogstand van houten paalkoppen (bij een eventuele fundering op houten palen) wordt hier niet verwacht.
32. De werkzaamheden vinden plaats in de waterkering en in de beschermingszones van een primaire waterkering en een regionale waterkering.

33. Ter plaatse van de kruin van de primaire waterkeringen worden zettingen kleiner dan 1mm berekend. Verwacht wordt dat dergelijke zettingen niet problematisch zijn.
34. Ter plaatse van de kruin van de regionale kering worden, in de directe omgeving van de werkzaamheden, zettingen berekend van maximaal 4mm. Verwacht wordt dat dergelijke zettingen niet direct problematisch zijn. Daar waar de werkzaamheden plaatsvinden, zal na afloop de waterkering weer worden hersteld en op hoogte gebracht. Geadviseerd wordt een aantal meetpunten in te richten. Bij te grote zettingen kan vervolgens een en ander worden hersteld.

Natuurgebieden en landbouw

35. Binnen het invloedsgebied van de bemaling is een Natura2000 gebied aanwezig. Dit betreft het gebied 'De Langstraat' bij Sprang-Capelle dat is aangewezen in het kader van de Habitatrichtlijn.
36. Ter plaatse van dit gebied worden relatief beperkte verlagingen van de stijghoogte berekend van maximaal 0,09 meter, er wordt niet tot onder de GLS verlaagd. In het Natura2000 gebied is veel open water aanwezig. Hierdoor zal de invloed van de bemaling zich nauwelijks doorzetten tot in het freatisch pakket. Ook het seizoen waarin de bemaling wordt uitgevoerd is gunstig: de bemaling wordt uitgevoerd vanaf begin november tot begin maart. Dit betekent dat de volledige periode van de bemaling buiten het groeiseizoen valt. Met name hierdoor wordt de eventuele invloed van de bemaling op het Natura2000 gebied geminimaliseerd. Daarnaast wordt het water dat wordt onttrokken en geloosd deels richting dit gebied getransporteerd.
37. Tevens bevinden zich binnen het invloedsgebied een aantal andere gebieden die behoren tot het NatuurNetwerk Nederland. Deze gebieden betreffen watergangen; hier is voldoende voeding aanwezig. Negatieve invloed door de grondwateronttrekking zal niet optreden.
38. Ten zuidwesten is een landbouwgebied aanwezig. Ook het gebied tussen het Zuiderkanaal en de Bergse maas wordt als agrarisch gebied aangeduid. De bemaling kan mogelijk invloed hebben op de opbrengst van gewassen. Mogelijk dat bij een uitvoering in het groeiseizoen tijdens droge perioden (extra) beregening gewenst is. Op basis van de huidige planning is de bemaling buiten het groeiseizoen voorzien (begin november tot begin maart).

Andere grondwateronttrekkingen

39. De locatie ligt in een boringsvrije zone van een grondwateronttrekking voor menselijke consumptie, dit geldt voor boringen dieper dan 30 meter. Aan de overkant van de Bergse Maas ligt een winlocatie. De boringen voor de bronnen t.b.v. de bemaling zijn niet dieper dan 30 meter, er geldt dus wat dat betreft geen beperking.
40. De drinkwaterwinning bevindt zich aan de overzijde van de Bergse Maas. Hier worden verlagingen van de stijghoogte berekend van maximaal 0,16 meter. Dergelijk beperkte verlagingen hebben geen negatieve invloed op het functioneren van de drinkwaterwinning.
41. Binnen het invloedsgebied (0,05 meter verlagingen-/verhogingslijn) zijn 4 andere grondwateronttrekkingen bekend. Alle onttrekkingen betreffen WKO-systemen. De filters van de WKO-systemen staan afgesteld tussen circa 17 meter-mv en 44 meter-mv en bevinden zich dus in de onderste helft van het eerste watervoerend pakket. Ter plaatse van de WKO-systemen worden veranderingen van de stijghoogte berekend van maximaal 0,17 meter en grondwaterverplaatsingen van maximaal circa 2 à 6 meter (verplaatsing warmte van maximaal circa 1 à 3 meter). Uit deze analyse blijkt dat de bemaling geen noemenswaardige invloed heeft op de aanwezige WKO-systemen.

Algemeen

42. Tegen het verlenen van de vergunning bestaat dezerzijds onder het stellen van de navolgende voorschriften geen bezwaar.

B E S L U I T:

Aan _____ en zijn rechtverkrijgenden, hierna te noemen vergunninghouder, vergunning te verlenen van het verbod, gesteld in artikel 3.10 van de Keur waterschap Brabantse Delta 2015, voor het:

- onttrekken van grondwater voor het drooghouden van diverse bouwputten vanwege het uitvoeren van een aantal maatregelen rondom het hoofdgemaal ter plaatse van het Zuiderkanaal ten behoeve van project AWW (Aanpassen Waterhuishouding Waalwijk);

in de gemeente Waalwijk één en ander onder de navolgende voorschriften en bepalingen.

I Algemene voorschriften

1. Algemeen

- 1.1. De algemene voorschriften zijn van toepassing tenzij bij bijzonder voorschrift anders is bepaald.
- 1.2. De werken/activiteiten worden uitgevoerd overeenkomstig de bij deze vergunning behorende tekening AWW –BG9688-WS-08 Situering bemaling duiker Sluisweg.

2. Toezicht

- 2.1. Gedurende de uitvoering van het werk/de activiteit is (een kopie van) deze vergunning op de locatie van het werk/de activiteit aanwezig.

3. Onderhoud

- 3.1. De werken worden door en voor rekening van de vergunninghouder uitgevoerd en in goede staat onderhouden.

4. Wijzigingen

- 4.1. Wanneer tijdens de uitvoering aanpassingen noodzakelijk zijn van de in de vergunning voorgeschreven werken en maten, wordt dit onmiddellijk schriftelijk, voorzien van tekening(en) en/of rapporten, overlegd met team vergunningen van het waterschap. De aanpassingen kunnen pas worden uitgevoerd na goedkeuring van het waterschap. Een aanpassing kan mogelijk leiden tot een nieuw besluit.

5. Calamiteiten

- 5.1. Indien zich tijdens de uitvoering of het gebruik van de vergunning een calamiteit voordoet, neemt de vergunninghouder onmiddellijk contact op met het waterschap (076 564 10 00).
- 5.2. De vergunninghouder is verplicht één of meer personen aan te wijzen die belast is (zijn) met het toezicht op naleving van de voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen waarmee in spoedgevallen, ook buiten kantooruren, overleg kan worden gevoerd.

II Bijzondere voorschriften

6. Onttrekken grondwater bronnering

- 6.1. Binnen een periode van maximaal 16 weken mag maximaal 710.000m³ grondwater onttrokken worden.
- 6.2. Er mag niet meer dan 325m³ per uur, 7.800m³ per dag en 240.000m³ per maand onttrokken worden.
- 6.3. De verlaging van de grondwaterstand, de te onttrekken hoeveelheid en de duur van de onttrekking mogen niet meer zijn dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van het werk.
- 6.4. De bemaling dient zodanig ingericht te worden dat er zo min mogelijk invloed naar de omgeving optreedt.
- 6.5. Het onttrokken grondwater dient volledig teruggebracht te worden in de bodem.
- 6.6. Tijdens de bemaling moet in de omgeving monitoring van de grondwaterstand en de waterkering plaatsvinden, hiervoor moet een monitoringsplan opgesteld worden.

Voorafgaand aan de bemaling

- 6.7. Minimaal 2 weken voor de start van de bemaling moet een bemalings- en monitoringsplan aangeleverd worden waarin in ieder geval de volgende gegevens opgenomen zijn:
- Bemalingsplan:
- projectgegevens;
 - de wijze van bemalen (technische uitvoering);
 - wijze van terugbrengen in de bodem.
- Monitoringsplan:
- de wijze van het meten van onttrokken hoeveelheden;
 - de definitieve locatie en filterniveaus van de monitoringspeilbuizen (zie 6.11, peilbuizenplan);
 - signalerings- en actiewaarden en bijbehorende acties (zie 6.15 en 6.16);
 - een overzicht van objecten die gemonitord worden;
 - de te hanteren meetmethode, de meetnauwkeurigheid, de plaats en het aantal meetpunten;
 - de wijze waarop de metingen worden verwerkt en gecontroleerd.
- 6.8. De bemaling mag starten na schriftelijke instemming van het bemalings- en monitoringsplan door team vergunningen van het waterschap.
- 6.9. Dat waterkeringen binnen het invloedsgebied moeten gemonitord worden. Vooraf moet bepaald worden welke meetwaarden toelaatbaar zijn bij het monitoren van de waterkeringen, wanneer men alert moet worden vanwege kans op schade en actie ondernomen moet worden om ongewenste effecten te voorkomen (signaleringswaarde) en welke waarden niet meer toelaatbaar zijn en reden zijn om direct in actie te komen (actiewaarde).

- 6.10. Om de effecten van de bemaling op de grondwaterstand te kunnen volgen moet in een aantal representatieve peilbuizen, verdeeld over het invloedsgebied, de grondwaterstand voor, tijdens en na de bemaling met enige regelmaat gemeten worden.
- 6.11. Voor de monitoringspeilbuizen moet een peilbuizenplan opgenomen worden in het monitoringsplan.
- 6.12. De NAP-hoogte van de bovenkant van iedere peilbuis en van de filterniveaus moeten bij de vergunninghouder bekend zijn.
- 6.13. Van de geplaatste boringen welke zijn afgewerkt met een peilbuis moet een boorbeschrijving gemaakt worden.
- 6.14. In de maand voor aanvang van de bemaling moeten de grondwaterstanden in de peilbuizen minimaal 2 keer worden opgenomen met een tussenperiode van minimaal 1 week en maximaal 4 weken.
- 6.15. Voorafgaand aan de start van de bemaling moeten voor iedere peilbuis signalerings- en actiewaarden gedefinieerd worden door een maximaal toelaatbare daling van de grondwaterstand vast te stellen (uitgedrukt in grondwaterstand ten opzichte van NAP).
- 6.16. Gekoppeld aan de signalerings- en actiewaarden moeten mogelijke acties benoemd worden in geval van het overschrijden van deze waarden, deze acties moeten gericht zijn op het voorkomen danwel beperken van overlast of schade aan nabijgelegen opstallen / de omgeving.
- 6.17. Het aanvangstijdstip van de bemaling moet 5 werkdagen voor aanvang schriftelijk worden gemeld bij team toezicht omgeving van ons waterschap.

Gedurende de bemaling

- 6.18. Gedurende de bemaling moeten onderstaande gegevens op locatie beschikbaar zijn voor inzage door het waterschap, tevens moeten deze gegevens op verzoek toegestuurd worden aan het waterschap:
 - vergunning inclusief bijlagen;
 - goedgekeurd bemalings- en monitoringsplan;
 - de locaties, filterniveau 's en NAP-hoogten van alle peilbuizen;
 - de boorbeschrijvingen van de geplaatste peilbuizen;
 - de gemeten grondwaterstanden, zoals beschreven in voorschrift 6.19.
- 6.19. Tijdens de bemaling dient de grondwaterstand in alle peilbuizen elke maandag, woensdag en vrijdag gemeten te worden en in grafiekvorm bijgehouden te worden.
- 6.20. De onttrokken en geretourneerde hoeveelheid grondwater moet elke werkdag worden gemeten en worden bijgehouden op overzichtsstaten. Het meten en registreren dient te gebeuren in overeenstemming met artikel 6.11, lid 2 van het Waterbesluit.
- 6.21. Wekelijks moeten de tot dan toe onttrokken en geretourneerde hoeveelheid grondwater en de gemeten grondwaterstanden aan team toezicht omgeving van ons waterschap aangeleverd worden.
- 6.22. De waterkering binnen het invloedsgebied moet gemonitord worden. Hiervoor moeten een aantal meetpunten ingericht worden.
- 6.23. In de volgende situaties dient zo snel mogelijk actie ondernomen te worden en moet team toezicht omgeving van ons waterschap binnen 24 uur op de hoogte gesteld worden:
 - Het overschrijden van de maximaal te onttrekken hoeveelheid;
 - het overschrijden van de signaleringswaarde;
 - Het overschrijden van de actiewaarde;
 - Het (mogelijk) ontstaan van schade als gevolg van de bemaling;
 - Calamiteiten m.b.t. de bemaling.
- 6.24. De vergunning inclusief bijlagen, het goedgekeurde bemalings- en monitoringsplan, peilbuisgegevens, gemeten grondwaterstanden en de debietmetingen moeten tijdens de werkzaamheden op de locatie ter inzage liggen ter controle door het waterschap of op verzoek toegestuurd worden. Deze gegevens dienen tot ten minste 3 jaar na beëindiging van de bemaling door de vergunninghouder beschikbaar te worden gehouden voor het waterschap.

Na afloop van de bemaling

- 6.25. De onttrekkingsbronnen die in de waterkering en bijbehorende beschermingszone gesitueerd zijn moeten na de bemaling verwijderd worden en de gaten moeten worden aangevuld met bentoniet zodat de waterdichtheid van de grondlagen wordt hersteld.
- 6.26. Daar waar de werkzaamheden plaatsvinden, moet na afloop de waterkering weer worden hersteld en eventueel op hoogte gebracht.
- 6.27. Het beëindigen van de bemaling moet binnen 5 werkdagen na beëindiging schriftelijk worden gemeld bij team toezicht omgeving van ons waterschap.
- 6.28. Na het beëindigen van de bemaling dient de grondwaterstand wekelijks te worden gemeten totdat deze hersteld is tot het natuurlijke niveau.
- 6.29. Binnen 2 maanden na het beëindigen van de bemaling dienen de totale hoeveelheid onttrokken en in de bodem teruggebracht grondwater en de grondwaterstanden te worden toegestuurd aan team toezicht omgeving van het waterschap.

Breda, 22 oktober 2021
Namens het dagelijks bestuur,
Teammanager vergunningen

Mededelingenblad

Algemeen

Belanghebbende die het niet eens zijn met dit besluit, kunnen hiertegen bezwaar maken. Wij adviseren u daarom om geen gebruik van de vergunning te maken, zolang voor belanghebbenden nog een mogelijkheid bestaat om daartegen bezwaar in te stellen en indien dat gebeurd, te wachten met de uitvoering tot dat op het bezwaar is beslist. Deze vergunning ontheft u niet van de verplichting tot het vragen van eventuele andere benodigde vergunningen en/of (privaatrechtelijke) toestemming(en) (op grond van andere regelingen).

Als gevolg van artikel 6.24 lid 1 van de Waterwet geldt deze vergunning tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder, tenzij bij de vergunning anders is bepaald. Indien deze vergunning overgaat op een rechtsopvolger dient de rechtsopvolger dit binnen vier weken nadat de vergunning voor hem is gaan gelden schriftelijk te melden aan het waterschap (artikel 6.24 lid 2 van de Waterwet).

Als gevolg van artikel 6.22 lid 2 van de Waterwet kan het waterschap de vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken indien binnen drie jaar na het verlenen van de vergunning geen gebruik is gemaakt van de vergunning.

Bezwaarmogelijkheden met betrekking tot het besluit

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) kunnen belanghebbenden tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift is 6 weken, ingaande op de dag na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden. Het bezwaarschrift moet gericht zijn aan het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta, Postbus 5520, 4801 DZ te Breda. U dient op de envelop het woord 'bezwaarschrift' te vermelden. Wij verzoeken u om in het bezwaarschrift ook uw telefoonnummer en e-mailadres te vermelden.

Het bezwaarschrift moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- het nummer van de vergunning;
- de reden(en) waarom u zich niet met het besluit kan verenigen;
- handtekening indiener.

Een verzoek aan het dagelijks bestuur, overeenkomstig artikel 7:15 Awb tot vergoeding van de kosten die belanghebbenden redelijkerwijs moeten maken in verband met de behandeling van het bezwaar, moet worden gedaan voordat door het dagelijks bestuur op het bezwaar is beslist.

Voorlopige voorziening

Het indienen van een bezwaarschrift schorst het genomen besluit niet. Als een bezwaarschrift is ingediend kan ook een verzoek om een voorlopige voorziening aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda worden gericht. Het verzoek moet de volgende inhoud hebben:

- naam en adres indiener;
- dagtekening;
- omschrijving van het besluit en vermelding van het bestuursorgaan dat het besluit heeft genomen;
- een afschrift van het bezwaarschrift en de gronden van het verzoek (reden spoedeisendheid);
- zo mogelijk een kopie van het besluit waarop het bezwaarschrift betrekking heeft;
- handtekening verzoeker.

U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/Burgers>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffierecht geheven.

Is bezwaar de juiste aanpak voor uw probleem?

De ervaring leert dat een bezwaarschriftprocedure vaak niet aansluit bij hetgeen u als belanghebbende met het bezwaar wilt bereiken. Als u zich afvraagt of het voor u zinvol is om een bezwaarprocedure te starten, kunnen de volgende vragen en aandachtspunten behulpzaam zijn bij het maken van uw afweging:

- Is het u voldoende duidelijk wat een bezwaarprocedure inhoudt?
- Is de inhoud van het besluit duidelijk voor u en wat het concreet voor u betekent? Of heeft u behoefte aan toelichting?
- Kloppen de gegevens over u in het besluit en heeft u alle gegevens verstrekt?
- Vindt u dat de wijze waarop bij de besluitvorming met u of uw belangen is omgegaan niet correct is? Zo ja, wat wilt u hiermee doen?
- Kunt u beoordelen of het besluit inhoudelijk juist is of niet? Of heeft u daarvoor meer informatie nodig?
- Als u het besluit onjuist vindt, wat zijn dan uw argumenten?
- Welk doel wilt u met uw bezwaar tegen het besluit bereiken? Wat verwacht u van het waterschap?

- Weet u of u met uw bezwaar dit doel ook kunt bereiken?

Indien u naar aanleiding van bovenstaande nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar van het waterschap die in het briefhoofd vermeld is. Ook indien u van plan bent om een bezwaarschrift in te dienen verzoeken wij u om contact op te nemen met het waterschap om te verkennen of het indienen van een bezwaar voor u de geschikte aanpak is.

KLIC

Met betrekking tot de werkzaamheden wil het waterschap de aandacht vestigen op het feit dat de grondroerder wettelijk verplicht is om de ligginggegevens op te vragen en verder onderzoek te doen naar de exacte ligging van de kabels en leidingen. Het kaartmateriaal dient op de graaflocatie aanwezig te zijn. Dat betekent ook dat de feitelijke graver kennis moet nemen van de ligging van de kabels en leidingen. En er mag pas gegraven worden als er een graafmelding is gedaan en de respons daarop is ontvangen.

BRL SIKB 2100

In Nederland is het zo dat grondwaterputten alleen geboord mogen worden door bedrijven die erkend zijn voor het uitvoeren van mechanische boringen (BRL SIKB 2100).

In de BRL SIKB 2100 worden strenge eisen gesteld aan de deskundigheid van de boorbedrijven en het milieuverantwoord uitvoeren van mechanische boringen. Ook het verwijderen van putten dient door een erkend bedrijf uitgevoerd te worden.

Het ongecontroleerd doorboren van scheidende lagen in de bodem leidt op termijn onherroepelijk tot aantasting van de kwaliteit van het grondwater. Hiermee kan de drinkwaterkwaliteit in gevaar komen. Daarom stelt de overheid regels aan het professioneel uitvoeren van deze mechanische boringen.

Alle boorbedrijven die erkend zijn, zijn opgenomen in het zoekmenu 'erkende bodemintermediairs' van Bodem+. Dit register is online te raadplegen, via www.rwsleefomgeving.nl, klik vervolgens door naar: Onderwerpen > Bodem en ondergrond > Zoekmenu erkende bodemintermediairs > Erkende instellingen > vul bij Nummer Normdocument "2101" in. U kunt ook in Google zoeken op "erkende instelling 2101".

Waterbesluit – meten en registreren onttrokken hoeveelheid

Op basis van artikel 6.11 van het Waterbesluit dient degene die grondwater onttrekt de onttrokken hoeveelheid grondwater te meten en registreren met een nauwkeurigheid van ten minste 95% en uiterlijk op 31 januari van elk jaar de onttrokken hoeveelheid van het voorgaande kalenderjaar op te geven.

Besluit lozen buiten inrichtingen

Artikel 3.2

1. Bij het lozen van grondwater bij ontwatering, niet zijnde grondwater als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, wordt ten minste voldaan aan het tweede tot en met het tiende lid.
2. Het lozen op of in de bodem is toegestaan.
3. Het lozen in een oppervlaktewaterlichaam is toegestaan indien:
 - a. het gehalte onopgeloste stoffen in enig steekmonster ten hoogste 50 milligram per liter bedraagt; en
 - b. als gevolg van het lozen geen visuele verontreiniging optreedt.
4. Het bevoegd gezag kan met betrekking tot het lozen, bedoeld in het derde lid, bij maatwerkvoorschrift:
 - a. afwijken van het gehalte, genoemd dat lid, en een hoger gehalte vaststellen, indien genoemd gehalte niet door toepassing van beste beschikbare technieken kan worden bereikt en het belang van de bescherming van het milieu zich niet tegen het lozen met een hoger gehalte verzet; en
 - b. bepalen dat visuele verontreiniging mag optreden, indien visuele verontreiniging niet door toepassing van beste beschikbare technieken kan worden voorkomen en het belang van de bescherming van het milieu zich niet verzet tegen het lozen waarbij visuele verontreiniging optreedt.
5. Het lozen in een voorziening voor de inzameling en het transport van afvalwater, niet zijnde een vuilwaterriool, is toegestaan indien het gehalte onopgeloste stoffen in enig steekmonster ten hoogste 50 milligram per liter bedraagt en het ijzergehalte in enig steekmonster ten hoogste 5 milligram per liter bedraagt.
6. Het bevoegd gezag kan met betrekking tot lozen als bedoeld in het vijfde lid bij maatwerkvoorschrift of verordening als bedoeld in artikel 10.32a van de Wet milieubeheer afwijken van:
 - a. de gehalten, bedoeld in dat lid, en hogere gehalten vaststellen, indien eerstgenoemde gehalten niet door toepassing van beste beschikbare technieken kunnen worden bereikt en het belang van de bescherming van het milieu zich niet verzet tegen het lozen met een hoger gehalte;
 - b. het ijzergehalte, bedoeld in dat lid en een lager ijzergehalte bepalen, indien het belang van bescherming van het milieu tot het stellen van een lager gehalte noodzaakt.
7. Het lozen in een vuilwaterriool is verboden, tenzij:
 - a. het lozen ten hoogste 8 weken duurt;
 - b. de geloosde hoeveelheid ten hoogste 5 kubieke meter per uur bedraagt; en
 - c. het gehalte onopgeloste stoffen in enig steekmonster ten hoogste 300 milligram per liter bedraagt.
8. Het bevoegd gezag kan met betrekking tot de tijdsduur en de hoeveelheid, bedoeld in het zevende lid bij maatwerkvoorschrift of bij verordening als bedoeld in artikel 10.32a van de Wet milieubeheer andere waarden stellen.
9. Het te lozen grondwater kan op een doelmatige wijze worden bemonsterd.
10. De per tijdseenheid geloosde hoeveelheid grondwater kan voor de toepassing van het zevende lid op een doelmatige wijze worden bepaald.