

WATERVERGUNNING

2021-012636/D-21-016992



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning : 18 november 2021
Datum aanvraag : 11 juni 2021
OLO-nummer : 6028821
Procedure : Reguliere voorbereidingsprocedure (titel 4.1 Algemene wet bestuursrecht)
Procedure verlengd : Ja, door de noodzaak van nader onderzoek.
Procedure opgeschort : Nee
Aanvrager : Gemeente Den Haag, Spui 70, 2500DJ 's-Gravenhage
Locatie activiteit : Piet Heinplein 30, 2518 BZ 's-Gravenhage
Aanvraagnaam : "bruggen Piet Heinplein, Den Haag"
Projectomschrijving : Het vervangen van een tweetal bruggen en het verwijderen van een overkluizing over de Singelsgracht op het Piet Heinplein.
Referentiecode : MJPKIII Piet Heinple

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

De gemeente Den Haag wil de stad mooi, op orde en veilig kunnen blijven houden. Een goed beheer en onderhoud van de openbare ruimte en de assets/bedrijfsmiddelen daarin zijn hiervoor een noodzakelijke voorwaarde.

Meerjarenprogramma Kunstwerken

Voor de komende jaren wordt voor het beheren en onderhouden van onder andere kademuren en bruggen door de gemeente het Meerjarenprogramma Kunstwerken (MJPK) opgesteld. Kademuren en bruggen zijn niet alleen belangrijke schakels voor een veilige en bereikbare stad, maar ook essentiële elementen voor het garanderen van de doorstroming en berging in het watersysteem. Op enig moment is groot onderhoud, versterking of zelfs vervanging van het kunstwerk onontkoombaar.

De twee huidige bruggen (de Anne Paulownabrug en de Elandbrug) over de overkluizing zijn in een technisch slechte staat en niet instaat om zwaar verkeer te dragen. Hierdoor is het noodzakelijk om deze bruggen te vervangen en voor de toekomstbestendig (lange termijn) te maken.

Het Piet Heinplein heeft oorsprong een open gracht welke later met een overkluizing gesloten is. Dit wil de gemeente herstellen en daarnaast in een op- en afstapplaats voorzien voor de recreatievaart.

Risico's van instorten/afschuiven van de overkluizing liggen met name op het gebied van veiligheid en het garanderen van de noodzakelijke doorstroming en berging in het watersysteem.

Anna Paulownabrug en Elandbrug

Beide bruggen vormen een belangrijke verkeersverbinding in het centrum van Den Haag. De gemeente heeft besloten beide bruggen te vervangen vanwege technische de staat waarin deze zich bevinden. Hierbij is ook gekeken naar de mogelijkheid om de constructie anders uit te voeren dan in het verleden gedaan is en zo gunstiger is voor het verschillende wateraspecten. Beide bruggen zijn voorzien van brughoofden die achter de overkluizingsconstructie staan en de brugdekken liggen hier overheen. De overkluizingsconstructie vormt een flessenhals onder en tussen de bruggen, deze constructievorm veroorzaakt een doorstromingsverslechtering.

Het water heeft minder ruimte om te stromen ten op zichte van de grachten die op de bruggen aangesloten staan.

De vervanging van de bruggen brengt een complexe integrale logistieke planning met zich mee, omdat deze locatie als knoppunt fungeert tussen hoofdwegen. Daarnaast zijn de bruggen ook gebruikt voor de infrastructuur van verschillende nutsvoorzieningen. De benodigde aanpassing van deze infrastructuur voor de brugvervangingen valt daarmee samen met wensen of bestaande plannen van derden. Onder andere nutsbedrijven hebben van deze situatie gebruik gemaakt om op een grotere schaal de bestaande infrastructuur te herzien.

Piet Heinplein

Historisch gezien is het Piet Heinplein een opengracht geweest welke later overkluisd is. Met de verwijdering van de overkluizing is besloten om het profiel van de opengracht te herstellen. Daarnaast wordt de kade voorzien van een op- en afstapplaats voor recreatief vaarverkeer.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 3.1 lid 1 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning waterstaatswerken aan te leggen of te wijzigen.
- Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Beleidsregel Dempen en graven (2019);
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren (2009);
- Beleidsnota Drijvende Objecten 2012.

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid hebben tijdens de uitvoering een beperkt negatief effect en in de definitieve situatie een positief effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie.

Dit blijkt uit onder meer uit het volgende:

Tijdelijk dempen en graven, werken in profiel van wateren

- Beleidsregel Werken in het profiel van wateren: Hoofdstuk 3, § 3.1: Behoud van water aan- en afvoer, het versmallen van primair boezemwater. De tijdelijke versmalling wordt zo uitgevoerd, zodat de doorstroming zo min mogelijk wordt gehinderd. Het risico op wateroverlast wordt geminimaliseerd.
- Beleidsregel Dempen en Graven Hoofdstuk 3, Toetsingscriteria waaronder dempen is toegestaan, § 3.2 Dempen van wateren.

In een eerder stadium is er door de gemeente een gebied ontwikkeld waarbij 1.000 m² oppervlaktewater in de boezem is gerealiseerd. De afspraak tussen Delfland en de gemeente Den Haag is dat op elk gegeven moment niet meer dan 1.000 m² tijdelijk mag zijn gedempt. Met de uitvoering van de werkzaamheden zoals omschreven in deze watervergunning is tijdelijk maximaal 153 m² oppervlaktewater per fase gedempt. Samen met het kadeonderhoudsproject aan de Noordwal en de Hemsterhuisbrug, dat een directe samenloop heeft in de uitvoering, wordt op enig moment gezamenlijk maximaal circa 410 m² oppervlaktewater gedempt. De maximale afgesproken hoeveelheid tijdelijke demping wordt hiermee niet overschreden.

In de tijdelijke situatie wordt er een tijdelijke constructie gemaakt met damwanden, dit om de oude constructie in den droge te kunnen slopen. Hierdoor treedt er een tijdelijke versmalling op van de doorstroombreedte, wat een negatief effect heeft op de doorstroming. Om dit te compenseren wordt de watergang tijdelijk verdiept, waardoor het doorstroomprofiel in die dimensie toeneemt. Een voorwaarde is wel dat de nieuwe waterbodem glad wordt afgewerkt, begroeiing verwijderd wordt en dat de verdieping gedurende de werkzaamheden in deze staat wordt gehouden. Dit ontwerp maakt een gelijkblijvend waterdoorstroomprofiel mogelijk, dit is essentieel voor het waterbeheer om deze minimaal op hetzelfde niveau te houden.

Tijdens de sloop van het huidige dek van de overkluizingsconstructie, mogen er geen pontons en dergelijke worden gebruikt. Ook moet tijdens deze werkzaamheden de doorstroming ten alle tijden blijven gegarandeerd en onder geen enkel beding mag worden verminderd.

Gaande de werkzaamheden zal de hoeveelheid oppervlaktewater steeds verder toenemen en hiermee het waterbergende vermogen. Voorwaarde hiervoor is wel dat wanneer een bouwfase gereed is, de tijdelijke bouwkuip wordt verwijderd en de benodigde damwand constructie wordt getrokken.

Tijdelijk en definitief: waterkwaliteit en grondwateronttrekking

- Voor de sloop en daaropvolgende werkzaamheden moet er goedkeuring zijn in het kader van het Besluit Lozen Buiten Inrichting §3.5, artikel 3.11 van lozen ten gevolge van werkzaamheden aan vaste objecten, zoals sloopwerkzaamheden. Dit dient met een separate melding te worden gedaan, waarbij een werkplan wordt ingediend waarmee wordt aangetoond dat er geen verontreiniging van het oppervlaktewater plaatsvindt.
- In de aanvraag is niet aangegeven dat er een grondwateronttrekking zal plaatsvinden en dat het onttrokken grondwater wordt geloosd op oppervlaktewater. De werkzaamheden worden in het droge uitgevoerd. De gesloten bouwkuipen moeten leeggepompt worden wat mogelijk invloed heeft op de grondwaterstand. Zolang de debieten van de grondwateronttrekking onder de Algemene Regels behorende bij de Keur Delfland vallen geldt hiervoor geen vergunningsplicht maar meldingsplicht. In dat geval moet een separate melding worden gedaan in zowel het kader van de Algemene Regels als het Besluit Lozen Buiten Inrichtingen. Ook moet er worden beschouwd wat het cumulatieve effect van alle in deze omgeving uitgevoerde grondwateronttrekking ten behoeve van de werkzaamheden is.
- Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning vergunningvoorschriften opgenomen. Door eisen te stellen aan de volgorde van de versmalling door werkzaamheden in het afvoer stelsel naar het gemaal Schoute te Scheveningen wordt beoogd het watersysteem zo efficiënt mogelijk te laten functioneren en in geval van calamiteiten de vergunninghouder te verplichten mitigerende maatregelen te nemen. Door voorschriften op te nemen in deze vergunning worden de belangen van het waterbeheer voldoende beschermd.

Tijdelijk en definitief: waterkwantiteit (waterdoorstroming)

Het boezemwater West Singelsgracht is een zeer belangrijke verbinding in het watersysteem van Delfland. Het is één van de primaire verbindingen door Den Haag tussen de overige boezemwateren van Delfland en het boezemgemaal Schoute in Scheveningen. De doorstroomcapaciteit van dit boezemwater is krap waardoor het aanbrengen van belemmeringen ongewenst is; de afvoercapaciteit richting het voornoemde gemaal dient juist verbeterd te worden.

Het doorstroomprofiel wordt in de definitieve situatie voor deze projectlocatie vergroot ten opzichte van de bestaande situatie. In de bestaande situatie is er sprake van een versmalling van de watergang vanaf en tussen beide bruggen waardoor er sprake is van een zogenaamde flessenhals. Daarnaast is hier een haakse bocht toegepast welke ook vertragend werkt voor de waterafvoer.

In definitieve situatie is deze flessenhals verwijderd en wordt meer ruimte geboden voor het water. De kadevervanging maakt het toepassen van een ruimer en mogelijk ook dieper rechthoekig bakprofiel in de waterbodem beter mogelijk. Een rechthoekig bakprofiel vraagt van de kadeconstructie meer draagvermogen, omdat dan de standaard toegepaste waterbodemtaluds verwijderd zijn en daardoor de kadeconstructie meer grond moet keren.

In de definitieve situatie is namelijk:

- de overkluizing van het Piet Heinplein verwijderd;
- de watergang bij het Piet Heinplein wordt breder gemaakt;
- het risico op bezwijken van de brugconstructies verminderd;
- alle brughoofden van de Anna Paulownabrug en Elandbrug worden verwijderd en de vrijgekomen ruimte wordt onderdeel van de watergang.

Om de gevolgen van de noodzakelijke werkzaamheden in het boezemwatersysteem van Den Haag te beperken, mogen in het traject vanaf de Trekvluit tot aan gemaal Schoute slechts beperkt gelijktijdige werkzaamheden worden uitgevoerd die de doorstroomcapaciteit van het water en de berging van het oppervlaktewater verminderen. Vanaf 1 maart 2022 tot 1 september 2023 mag er alleen overlap zijn met het kade- en brugonderhoud aan de Noordwal en de Hemsterhuisbrug. Dat project concentreert zich op dat moment rond de vervanging van de Noordwalkade en de Hemsterhuisbrug. Eventuele andere samenloop vanuit het MJPK en die van derden dient nader te worden afgestemd met Hoogheemraadschap van Delfland.

Bij planningswijzigingen binnen beide projecten, dient afgestemd te worden met Delfland om de effecten op het watersysteem te kunnen bepalen en het waterbeheer te kunnen coördineren.

Het voorgaande in beschouwing genomen en met de (aanvullende) vergunningvoorschriften, is er voor het Hoogheemraadschap Delfland geen bezwaar tegen het verlenen van de vergunning.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet. De Gemeente Den Haag is nautisch beheerder van de betreffende vaarweg, daarom moet de gemeente Den Haag ook toezien dat deze belangen worden meegewogen.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.
10. Tijdens de werkzaamheden moet de watergang vrij gehouden worden van vuil en (onderwater)begroeiing.

4.1.2 Contactpersoon

1. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden. Deze dient 24 uur en 7 dagen per week telefonisch bereikbaar te zijn. Bij afwezigheid van deze persoon moet door vergunninghouder tijdig een vervanger zijn aangewezen. Dit moeten ten minste één week voor aanvang van de werken aan Delfland zijn doorgegeven.
2. Deze personen moeten gemachtigd zijn om namens vergunninghouder beslissingen te kunnen nemen over de uitvoering van de werken en de te treffen (nood)maatregelen en voorzieningen.
3. Bij vervangen van een persoon moeten de gegevens direct worden doorgegeven aan Delfland.

4. De vergunninghouder moet wekelijks met Delfland contact opnemen over de te verwachten weersomstandigheden en afstemmen welke maatregelen nodig zijn gelet op de te verwachten neerslag.
5. Tijdens dit wekelijks overleg moet de vergunninghouder eveneens afstemmen met de afdeling Toezicht en Handhaving van Hoogheemraadschap van Delfland, vooraf afspraken maken over calamiteitafhandeling, het evalueren hiervan en het delen van (relevante) ontwikkelingen.

4.1.3 Uitvoeringstermijn

1. De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd voor 1 september 2023.
2. De damwanden (bouwkuipen), (tijdelijke) hulpconstructies moeten voor die datum zijn verwijderd.
3. De afgesproken uitvoeringsfasering bestaat uit 5 fases die elk met een wisselende tijdsduur. De fasering dient de planning te volgen zoals aangegeven in deze watervergunning behorende bijlage, tekening:

"6028821_1623420631450_Tijdelijke_demping_en_berging_2021-05-19",
versie d.d. 11 juni 2021

4.2 Oppervlaktewateren

4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

4.2.2 Bouwkuipen

1. Voordat met de werkzaamheden wordt gestart, moeten onderwaterplanten en vuil van de waterbodem worden verwijderd en de bodem minimaal op de tijdelijke leggerdiepte worden gebracht. Hierbij dient de nieuwe waterbodem glad te worden afgewerkt. Dit geldt voor het traject waar wordt gewerkt en materieel in het water aanwezig is en tot minimaal 10 m aan weerszijden.
2. Er mag bij een gesloten bouwkuip per fase het volgende aan demping van oppervlaktewater aanwezig zijn:

Fase	Onderdeel	Omvang bouwkuip
Fase 1	Anna Paulownabrug West	51,0 m ²
Fase 2	Piet Heinplein Noord	15,0 m ²
Fase 3	Piet Heinplein West	15,0 m ²
Fase 4	Anna Paulownabrug Oost	54,0 m ²
Fase 5	Elandbrug	99,0 m ²

3. Ter hoogte van de bouwkuipen, en 10 m aan weerszijden daarvan, mogen geen andere schepen en drijvende objecten dan die voor het werk benodigd zijn, zijn afgemeerd.
4. De vergunninghouder moet zorgen dat dieren in het te dempen water worden overgezet naar een water binnen hetzelfde peilgebied of kunnen ontsnappen voordat de bouwkuip wordt gesloten.
5. De functie van eventueel aanwezige afvoeren van aanliggende percelen die (hemel)water lozen op het te dempen oppervlaktewaterlichaam moeten in stand blijven.
6. Bij gereed gekomen van een bouwfase moet de waterbodem in profiel gebracht worden conform de bij deze watervergunningen behorende bijlagen.

7. Direct na het verwijderen van de tijdelijke versmalling moet de watergang over de gehele lengte van de versmalling naar de definitieve situatie gebracht worden. Al het materiaal en toegepaste grond van de versmalling moet volledig worden verwijderd voor 1 september 2023.

4.2.3 Tijdelijk uitdiepen watergang

1. Het tijdelijk dieper uitbaggeren van de watergang moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen en plaatsen van bouwkuipen worden uitgevoerd.
2. Het oppervlaktewaterlichaam moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

Bij de Anna Paulownabrug

Onderdeel		Beschrijving / Maatvoering
Breedte brugopening op de oeverlijn		minimaal 5,50 m
Lengte		minimaal 34,0 m
Bodembreedte		minimaal 5,50 m
Tijdelijke waterdiepte		2,57 m is NAP -3,00 m
Taluds		1 : 1 of flauwer
Schouwpeil		NAP -0,43 m
Tekening	titel	"Overzicht tijdelijke damwanden fase 1 t/m 4"
	bestand	"6028821_1623420631427_fasering-overzicht_11-5-2021.pdf" – versie d.d. 11 juni 2021

Bij het Piet Heinplein

Onderdeel		Beschrijving / Maatvoering
Breedte op de oeverlijn		minimaal 6,50 m
Lengte		circa 29 m
Bodembreedte		minimaal 6,50 m
Tijdelijke waterdiepte		2,24 m is NAP -2,67 m
Taluds		1 : 1 of flauwer
Schouwpeil		NAP -0,43 m
Tekening	titel	"Overzicht tijdelijke damwanden fase 1 t/m 4"
	bestand	"6028821_1623420631427_fasering-overzicht_11-5-2021.pdf" – versie d.d. 11 juni 2021

Bij de Elandbrug

Onderdeel		Beschrijving / Maatvoering
Breedte brugopening op de oeverlijn		minimaal 5,50 m
Lengte		19,10 m
Bodembreedte		minimaal 5,50 m
Tijdelijke waterdiepte		2,57 m is NAP -3,00 m
Taluds		1 : 1 of flauwer
Schouwpeil		NAP -0,43 m
Tekening	titel	"Overzicht tijdelijke damwanden fase 1 t/m 4"
	bestand	"6028821_1623420631427_fasering-overzicht_11-5-2021.pdf" – versie d.d. 11 juni 2021

- Voordat met de demping wordt begonnen moet aanwezige bagger worden verwijderd.
- De vergunninghouder moet zorgen dat dieren in het te dempen water worden overgezet naar aangrenzend water of kunnen ontsnappen voordat het water wordt gedempt.

4.2.4 Graven

- Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.
- Het oppervlaktewaterlichaam moet op de volgende maatvoering worden gebracht:

West Singelsgracht bij het Piet Heinplein

Onderdeel		Beschrijving / Maatvoering
Breedte op de oeverlijn		minimaal 16,80 bij 27,78 m
Lengte		Conform ontwerpkening direct hieronder vermeld.
Bodembreedte		Conform ontwerpkening direct hieronder vermeld.
Leggerdiepte		1,9 m is NAP 2,33 m
Taluds		1 : 1 of flauwer
Schouwpeil		NAP - 0,43m
Tekening	titel	"PLATTEGROND NIEUWE SITUATIE"
	documentnummer	95023382-PIETHE-CON-DO-100
	bestand	"6028821_1623420630985_95023382-PIETH-CON-DO-100_-_definitief_2021-01-04.pdf" – versie d.d. 1 april 2021

- Er moet ten minste 224 m² land tot oppervlaktewater worden gegraven.

4.3 Werken

4.3.1 Bruggen

Anna Paulownabrug

1. De brug moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Doorstroomdiepte	minimaal 1,90 m
Doorstroombreedte	minimaal 16,60 m
Doorvaarthoogte (in het midden)	minimaal 1,50 m
Doorvaartbreedte	minimaal 8,80 m
Waterpeil	NAP - 0,43 m

2. Eventuele mantelbuizen moeten tegen de brug bevestigd worden zodat de doorvaarthoogte niet vermindert.
3. Onder de brug en tot 2,0 m aan weerszijden hiervan, moet tegen de beide oevers een oeverbeschoeiing worden aangebracht.
4. Er mogen geen funderingspalen of tijdelijke hulpconstructies in het water worden geplaatst.

Elandbrug

1. De brug moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Doorstroomdiepte	minimaal 1,90 m
Doorstroombreedte	minimaal 17,70 m
Doorvaarthoogte (in het midden)	minimaal 1,50 m
Doorvaartbreedte	minimaal 8,80 m
Waterpeil	NAP -0,43 m

2. Eventuele mantelbuizen moeten tegen de brug bevestigd worden zodat de doorvaarthoogte niet vermindert.
3. Onder de brug en tot 2,0 m aan weerszijden hiervan, moet tegen de beide oevers een oeverbeschoeiing worden aangebracht.
4. Er mogen geen funderingspalen of tijdelijke hulpconstructies in het water worden geplaatst.

4.3.2 Oeverbescherming

1. Eventuele lozingspijpen moeten tot buiten de kademuur uitsteken.
2. De kademuur moet stevig worden aangebracht zodat vervorming of wijken van de constructie wordt voorkomen.
3. De kademuur moet grond dicht worden afgewerkt, zodat geen grond of puin in het oppervlaktewaterlichaam geraakt.
4. Er mogen geen materialen worden gebruikt die oppervlaktewaterlichamen kunnen verontreinigen.
5. Vóór de aanvang van de werken moet de vergunninghouder de rooilijn van de werken aangeven.

5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Gemeente Den Haag Spui 70, 2500DJ 's-Gravenhage, voor:
 - het tijdelijk dieper uitbaggeren van de West Singelsgracht onder de Anna Paulownabrug, het Piet Heinplein en de Elandbrug;
 - het tijdelijk versmallen van de Anna Paulownabrug met 1,5 m over een lengte van 19,0 m;
 - het tijdelijk versmallen van de West Singelsgracht bij het Piet Heinplein 1,0 m over een lengte van circa 29,0 m;
 - het tijdelijk versmallen van de Elandbrug met 1,5 m over een lengte van 19,0 m;
 - het vervangen en hebben van de Anna Paulownabrug;
 - het verwijderen van de overkluizing op het Piet Heinplein;
 - en wijzigen en hebben van het Piet Heinplein (oeverconstructie);
 - het vervangen en hebben van de Elandbrug.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:

Bestaande situatie

Algeheel (incl. bruggen)

overzichtstekening

"6028821_1623420630808_95023382-PIETH-CON-DO-001_-
_BESTAANDE_PLATTEGROND_EN_ISOMETRIE", versie d.d. 6 april 2021
doorsneden

"6028821_1623420630936_95023382-PIETH-CON-DO-002_-
_BESTAANDE_DOORSNEDEN", versie d.d. d.d. 6 april 2021

Nieuwe/Definitieve situatie

Algeheel (incl. bruggen)

overzichtstekening

"6028821_1623420630985_95023382-PIETH-CON-DO-100_-
_definitief_2021-01-04", versie d.d. 1 april 2021

"6028821_1623420631004_95023382-PIETH-CON-DO-101_-
_PLATTEGROND_NIEUWE_SITUATIE_ISOMETRIE", versie d.d. 6 april 2021

doorsneden

"6028821_1623420631414_95023382-PIETHE-CON-DO-200_-
_definitief_2021-01-04", versie d.d. 1 april 2021

"6028821_1623420631065_95023382-PIETH-CON-DO-201_-
_definitief_2021-01-04", versie d.d. 1 april 2021

Vervolgt op de volgende pagina

"6028821_1623420631286_95023382-PIETH-CON-DO-202_-
_definitief_2021-01-04", versie 1 april 2021

"6028821_1623420631320_95023382-PIETH-CON-DO-203_-
_DOORSNEDEN_NIEUWE_SITUATIE", versie d.d. 6 april 2021

"6028821_1623420631379_95023382-PIETH-CON-DO-204_-
_DOORSNEDEN_NIEUWE_SITUATIE", versie d.d. 6 april 2021

details

"6028821_1623420631402_95023382-PIETH-CON-DO-300_-
_definitief_2021-01-04", versie d.d. 1 april 2021

Tijdelijke situatie, uitvoering

Algeheel (incl. bruggen)

memo (tijdelijke dempingen en het waterdoorstroomprofiel)

"Toelichting fasering dempen-graven Piet Heinplein-HHD", versie d.d. 28 oktober 2021

tijdelijke dempingen

"6028821_1623420631450_Tijdelijke_demping_en_berging_2021-05-19",
versie d.d. 11 juni 2021


waterdoorstroomprofiel

"6028821_1623420631427_fasering-overzicht_11-5-2021", versie d.d. 11 juni 2021

"6028821_1623420631444_Tijdelijke_bodem_verdieping_tbv_doorstroming_t
ijdens_uitvoering_2021-05-20", versie d.d. 11 juni 2021

6 Ondertekening

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,



B.M. van Egmond

Toelichting bij watervergunningen en wijzigingsbesluiten

Uitleg over de procedure

Besluiten (zoals watervergunningen en wijzigingsbesluiten) kunnen worden voorbereid met twee verschillende procedures. Een standaardprocedure of een uitgebreide procedure. In het besluit is vermeld met welke procedure het besluit tot stand is gekomen. Er zijn een aantal verschillen:

Standaardprocedure (met bezwaarmogelijkheid)

zoals beschreven in titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij plaatsen een kennisgeving van het besluit op www.overheid.nl.
2. Gedurende 6 weken vanaf de dag na verzending van de vergunning aan de vergunninghouder kan een belanghebbende een bezwaar indienen, gericht aan de Bezwaarschriftencommissie Delfland. Dit kan per post of per e-mail. Een digitaal ingediend bezwaarschrift moet, net als een per post ingediend bezwaarschrift, een handtekening bevatten.
3. De onafhankelijke bezwaarschriftencommissie behandelt de bezwaren, organiseert in bepaalde gevallen een hoorzitting en geeft vervolgens een advies aan Delfland.
4. Delfland neemt een "beslissing op bezwaar" naar aanleiding van dit advies. Bent u het niet eens met de beslissing, dan kunt u bij de rechtbank beroep aantekenen.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een bezwaar heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een bezwaar ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Uitgebreide procedure (met zienswijze en beroepmogelijkheid)

zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht

1. Wij leggen het ontwerp van het besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
2. Gedurende 6 weken met ingang van de dag waarop het ontwerp ter inzage is gelegd kan een belanghebbende een zienswijze indienen.
3. Delfland verzamelt de zienswijzen en maakt een beantwoording. Een zienswijze kan aanleiding geven om het besluit te veranderen, waardoor het definitieve besluit anders kan zijn dan het ontwerp.
4. Wij leggen het definitieve besluit gedurende zes weken ter inzage op ons kantoor in Delft en wij plaatsen een kennisgeving op www.overheid.nl
5. Gedurende 6 weken kan de indiener van een zienswijze bij de rechtbank beroep aantekenen tegen het definitieve besluit.

Een zienswijze is vormvrij, maar voor een vlotte afhandeling vragen wij u te mailen naar loket@hhdelfland.nl.

Voorlopige voorziening aanvragen

Een beroep heeft geen opschortende werking: dat wil zeggen dat de vergunninghouder gewoon mag beginnen met uitvoering. Als u dat wilt voorkomen, kunt u naast een beroep ook een verzoek indienen om een voorlopige voorziening. Daarmee vraagt u een voorlopige beslissing van de rechter als u een spoedeisend belang hebt. Het aanvragen van een voorlopige voorziening is een aparte procedure. Op <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht> leest u hoe u een voorlopige voorziening kunt aanvragen.

Privacy

Bij de kennisgevingen op www.overheid.nl maken wij persoonsgegevens van natuurlijke personen niet bekend. Zo beschermen wij uw privacy.

Toezicht en handhaving

Delfland houdt toezicht op de manier waarop vergunde activiteiten worden uitgevoerd. Als bij een controle blijkt dat voorschriften van het besluit niet worden nageleefd, kunnen wij overgaan tot handhaven.

Onderhoud

De Legger van Delfland is een kaart waarop de locatie en de afmetingen van waterstaatswerken zijn vastgelegd. Ook staat in de Legger wie onderhoudsplichtig is van bijvoorbeeld een watergang of een stuw. In de keur staat wat die onderhoudsplicht inhoudt. Beide documenten zijn te vinden op onze website. Soms is het wenselijk om andere afspraken over het onderhoud te maken dan in de Keur of de Legger staan. In dat geval worden er voorschriften over onderhoud in de vergunning opgenomen.

Leges

Voor het behandelen van een aanvraag voor een vergunning (of wijziging hiervan) moet de aanvrager dan wel degene namens wie de vergunning of de wijziging hiervan is aangevraagd betalen. Ook wanneer de vergunning niet wordt verleend. De Regionale Belasting Groep verstuurt hiervoor de rekening. Moet deze naar een andere partij dan de aanvrager, dan moet dit in de oorspronkelijke aanvraag zijn aangegeven. Hoe hoog de leges zijn, kunt u nalezen in de Legesverordening die te vinden is op www.hhdelfland.nl.

Andere vergunningplichten

Naast deze vergunning kan ook een vergunning- of meldplicht gelden op grond van andere regelgeving. Het kan zijn dat u voor de werkzaamheden bijvoorbeeld ook een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden van de gemeente nodig heeft. Voor meer informatie hierover kunt u kijken op www.omgevingsloket.nl.

Besluit bodemkwaliteit

Voor het toepassen van steenachtige bouwstoffen, grond en baggerspecie in oppervlaktewater gelden de regels van het Besluit bodemkwaliteit. Het Besluit bevat de kwaliteitseisen waaraan de bouwstoffen, grond en baggerspecie moeten voldoen. Het Besluit geeft ook aan wanneer een melding moet worden gedaan.

Eigendom van objecten en percelen

Met een watervergunning heeft u nog geen privaatrechtelijke toestemming om percelen van anderen te gebruiken of te betreden.

Wij raden u daarom aan tijdig toestemming van de eigenaar te verkrijgen, bij voorkeur schriftelijk en in een vroeg stadium. Hiermee voorkomt u mogelijk allerlei problemen bij de uitvoering.

Dit alles speelt ook als Delfland eigenaar of rechthebbende is. Ook dan heeft u met een watervergunning nog niet de nodige privaatrechtelijke toestemming van Delfland. Indien dat voor uw activiteiten nodig is, vragen wij u om contact op te nemen met Delfland, Afdeling Bestuurlijk en Juridische Zaken t.a.v. team Vastgoed (015) 260 81 08 of loket@hhdelfland.nl.

Visrechthebbenden

In geval van het vangen en/of overzetten van vis moet ook toestemming worden gevraagd aan de visrechthebbende. Hiervoor kunt u terecht bij de eigenaar van de gronden of huurder(s) van het visrecht.

Wijziging van het besluit

De aanvrager en de vergunninghouder kunnen een verzoek indienen om het besluit te wijzigen. Dit verzoek doorloopt meestal dezelfde procedure als het oorspronkelijke besluit. Houdt u dus rekening met deze extra doorlooptijd voordat u begint met de werkzaamheden. Ook voor een wijzigingsbesluit worden leges in rekening gebracht.

Rechtsopvolging

De vergunning geldt voor de vergunninghouder en diens rechtsopvolgers. Deze moeten de overgang binnen vier weken na rechtsopvolging schriftelijk melden bij Delfland via loket@hhdelfland.nl

Contact

U kunt contact met ons opnemen via:

- telefoon: (015) 260 81 08 dit is het Klant Contact Centrum
- e-mail: loket@hhdelfland.nl
- website: www.hhdelfland.nl
- post: Hoogheemraadschap van Delfland, Postbus 3061, 2601 DB Delft

Vermeldt u altijd bij het onderwerp om welk zaaknummer het gaat en of het om bijvoorbeeld een zienswijze gaat.