



Aanbrengen dam met hek en duiker in A-watergang tbv onderhoudsroute.
 Duiker: beton, diam. 600mm, b.o.b. 0.06m onder vaste bodem.
 Dam: breedte bovenzijde: 6m1

Oude raster palen verwijderen

Oude paaltjes van beschoeiing verwijderen, lengte: 100m1

Beschoeiing plaatsen beneden en bovenstrooms duiker. 5m1 weerszijden

10m1 wiepen aanbrengen in binnenbocht. Zie detail 2b voor principe.

Wiepen aanbrengen 50m1 benedenstrooms van duiker aan agrarische zijde. Zie detail 2b voor principe.

Wiepen in buitenbocht plaatsen 15m1. Zie detail 2b voor principe.

Wiepen aanbrengen in buitenbocht.

In tracé oude beschoeiing verwijderen. Ca. 130m1

Langs volledige wegzijde beschoeiing plaatsen.

Verwijderen Japanse duizendknoop (locatie indicatief weergegeven)

Detail 5+6.3
 Maatregel 5+6.3

Detail 10
 Maatregel 10

Detail 6.2
 Maatregel 6.2

Detail 4+9
 Maatregel 4+9

Detail 4+9
 Maatregel 4+9

Verwijderen restanten van brug

Uitgang OHR

Verklaring

kabels en leidingen	
	Datransport
	Duct
	Kabelbed
	Mantelbus data
	Landelijk hoogspanningsnet
	Kaast
	Laagspanning
	Mantelbus LS
	Middenspanning
	Mantelbus MS
	Gas hoge druk
	Gas lage druk
	Mantelbus gas lage druk
	Water
	Mantelbus water
	Bebouwing
	Eis Voorzorgsmaatregel
	Oriëntatiepolygoon
	Topografie
	Drukriolering
	Riolering vrijverval
	Kaast
	Mof
	Overig
	Technisch gebouw
	Technisch gebouw
	Laagspanningsmast
	Eis Voorzorgsmaatregel

Verklaring	
	Aanbrengen wiepen
	Baggeren watergang
	Aanbrengen dam met duiker
	Dempen watergang
	Graven watergang
	Versmallen profiel d.m.v. wiepenconstructie nieuwe profiel op aanwijs waterschap (vorm meanderend)
	Aanbrengen kade
	Vervangen beschoeiing + eventueel aan noordzijde profiel verflauwen
	Aanbrengen beschoeiing langs wegwant
	Snoeien begroeiing - geen aanpassing oever
	Handhaven beschoeiing
	Aanbrengen beschoeiing
	Onderhoudsroute
	Onderhoudsroute handmatig
	Zoekgebied aanbrengen beplanting
	Aanbrengen natuurvriendelijke oever
	Aanbrengen waterschapshak, breedte: 4m
	Profiellocatie
	Kadastrale lijn
	Detail 1 Maatregel 1

Status: **ONTWERP**

Datum	Revisie	omschrijving
07-10-2021	DO3	DEFINITIEF ONTWERP 3
10-09-2021	DO2	DEFINITIEF ONTWERP 2
05-07-2021	DO1	DEFINITIEF ONTWERP 1
21-05-2021	VO3	VOORLOPIG ONTWERP 3
30-04-2021	VO2	VOORLOPIG ONTWERP 2
17-03-2021	VO1	VOORLOPIG ONTWERP 1

Getekend : RZ	Datum : 10-02-2021
Schaal : 1:2000	Locatie code :
Project: Beekherstel Nijmolense beek	Formaat: A1 Blad: 1
Omschr.: Werkzaamheden blad 2 van 4	Tekeningnummer: --

Alle maten zijn in meters en moeten in het werk gecontroleerd worden
 Alle materiaalmaten zijn in millimeters en moeten in het werk gecontroleerd worden

Steenbokstraat 10
 Postbus 4142
 7320 AC Apeldoorn

Tel.: 055 527 29 11
 Fax: 055 527 27 04
 www.vallei-veluwe.nl

Getekend : RZ
 Datum : 10-02-2021
 Schaal : 1:2000
 Locatie code :
 Formaat: A1 Blad: 1
 Tekeningnummer: --