

# Watervergunning Keur waterschap Hunze en Aa's

## 1. Aanhef

Het dagelijks bestuur van het waterschap Hunze en Aa's heeft op 21 oktober 2021 een aanvraag watervergunning ontvangen van Visser & Smit Hanab B.V., Postbus 305 te Papendrecht. Het betreft een aanvraag op grond van de Keur en als bedoeld in hoofdstuk 6 van de Waterwet (Wtw) voor het verrichten van handelingen in een watersysteem.

## 2. Beoordeling aanvraag

Tegen het verlenen van de vergunning bestaat geen bezwaar, mits aan de algemene en bijzondere voorschriften wordt voldaan.

Uitgangspunten voor het gebruik van waterstaatswerken in beheer bij het waterschap zijn verwoord in de volgende verordening of beleidsregel(s):

- De Keur 2010

Bij de beoordeling van de aanvraag is de volgende overweging gemaakt:

- de aan deze vergunning verbonden voorschriften zijn voldoende om de doelstellingen genoemd in artikel 2.1. van de Waterwet te waarborgen.

## 3. Besluit

Gelet op de bepalingen van de Waterwet, de Keur van het waterschap Hunze en Aa's 2010 en de Algemene wet bestuursrecht besluit het dagelijks bestuur als volgt:

- I. Aan Visser & Smit Hanab B.V., Postbus 305 te Papendrecht vergunning te verlenen voor het vervangen van twee bestaande afsluiterschema's op Chemiepark Delfzijl binnen de zonering van de primaire kering.
- II. Aan de vergunning bijzondere voorschriften te verbinden als opgenomen bij punt 5.
- III. Aan de vergunning algemene voorschriften te verbinden als opgenomen in Bijlage 1.
- IV. De vergunningaanvraag met de bijbehorende bijlagen maken onderdeel uit van de vergunning.

## 4. Ondertekening

Veendam, 24 november 2021

namens het dagelijks bestuur,



Hoofd Veiligheid en Voldoende Water

## 5. Bijzondere voorschriften

### 5.1. Plaats

- a. De te vervangen afsluiterschema's bevinden zich in de zonering van de primaire waterkering ter plaatse van het Chemiepark te Farmsum.
- b. Een en ander zoals aangegeven op onderstaande luchtfoto.



## 5.2. Bijlagen

Bij de vergunningaanvraag zijn de volgende bijlagen ingediend:

Naam bijlage	Bestandsnaam	Type	Datum ingediend
M1_bestaand-te verwijderen	Bestaande situatie - te verwijderen.pdf	Situatietekening, kaart of foto Gegevens kabels of leidingen aanleggen	21-10-2021
M1_nieuw aan te leggen	Nieuwe situatie - aan te leggen.pdf	Situatietekening, kaart of foto Gegevens kabels of leidingen aanleggen	21-10-2021
M1_nieuw aan te leggen detail 1	Nieuwe situatie - aan te leggen detail1.pdf	Situatietekening, kaart of foto Gegevens kabels of leidingen aanleggen	21-10-2021
M1_nieuw aan te leggen detail2	Nieuwe situatie - aan te leggen detail2.pdf	Situatietekening, kaart of foto Gegevens kabels of leidingen aanleggen	21-10-2021
M1_sterkteberekening	54985-10-19310-01 Sterkteberekening- Bio MCN S-536-Rapport.pdf	Gegevens kabels of leidingen aanleggen Gegevens waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken	21-10-2021
M1_pulsatieberekening	54985-10-1934001-Bio MCN I-Pulsatie toets.pdf	Gegevens kabels of leidingen aanleggen Gegevens waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken	21-10-2021
M1_hoogspanningsbeïnvloedingstoets	54985-10-19360-01 hoogspanningsbeïnvloedingstoets mod1.pdf	Anders	21-10-2021
M2_bestaand-te verwijderen	M2 bestaand - te verwijderen.pdf	Situatietekening, kaart of foto Gegevens kabels of leidingen aanleggen	21-10-2021
M2_nieuw aan te leggen	Nieuwe situatie - aan te leggen bovenaanzicht.pdf	Situatietekening, kaart of foto Gegevens kabels of leidingen aanleggen	21-10-2021
M2_nieuw aan te leggen - detail	Nieuwe situatie - aan te leggen detail.pdf	Situatietekening, kaart of foto Gegevens kabels of leidingen aanleggen	21-10-2021
M2_sterkteberekening	54985-10-19310-02 Sterkteberekening- Bio MCN S-537-Rapport.pdf	Gegevens kabels of leidingen aanleggen Gegevens waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken	21-10-2021
M2_pulsatietoets	54985-10-1934002-Bio MCN II S-537 - Pulsatie toets.pdf	Gegevens kabels of leidingen aanleggen	21-10-2021
M2_hoogspanningsbeïnvloeding	54985-10-19360-02 hoogspanningsbeïnvloedingstoets mod2.pdf	Anders	21-10-2021
Toelichting werkzaamheden	Toelichting.pdf	Anders	21-10-2021
Aardbevingsberekening	54985-10-1931003 aardbevingsberekening-Rapport-.pdf	Gegevens waterstaatswerk of beschermingszone gebruiken Anders	21-10-2021
Overleg_12-04-2021_-WS_GU_VSH.pdf	Overleg 12-04-2021 WS GU VSH.pdf	Anders	21-10-2021

### **5.3. Uitvoering algemeen**

- a. De werkzaamheden moeten volgens de ontwerptekeningen (zie 5.2.) worden uitgevoerd.
- b. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de zonering van de primaire waterkering. De te realiseren werken moeten zodanig worden aangebracht dat de huidige waterkerende hoogte niet mag worden aangetast.
- c. Het is verboden met de werkzaamheden op en nabij deze waterkering te beginnen of bezig te zijn, bij een hogere waterstand of een te verwachten hogere waterstand van +3,00 meter NAP. Hiervoor moet voorafgaand aan de start van de werkzaamheden en vervolgens wekelijks, contact worden opgenomen met [REDACTED], hydroloog (tel. 0598-693227) van het waterschap Hunze en Aa's. Met de werkzaamheden mag in dat geval uitsluitend worden begonnen of worden hervat, na overleg en met goedkeuring van het waterschap.
- d. De ontgravingen mogen niet groter zijn dan beslist noodzakelijk voor de uit te voeren werkzaamheden.
- e. Voor de vereiste bronbemaling moet vooraf een melding ingediend worden bij het waterschap.
- f. Tijdens en na de werkzaamheden en tijdens de onderhoudstermijn mogen geen verzakkingen of vervormingen van de waterkering optreden.
- g. Bijzonderheden op het gebied van de waterhuishouding, ontstaan door of tijdens de uit te voeren werken, moeten onmiddellijk aan het waterschap worden gemeld.
- h. Voor de uitvoering van de werken wordt verwezen naar de laatste uitgave van de Standaard RAW Bepalingen.
- i. In aanvulling op de algemene voorwaarden en standaard RAW bepalingen wordt bepaald dat voor de uitvoering van de te maken werken moet worden voldaan aan de NEN-3650-serie (deel 1 t/m 5) en NEN-3651 behoudens de met het waterschap besproken uitzonderingen.

### **5.4. Buiten gebruikstellen van de leidingen**

Vervallen, buiten gebruik gestelde leidingen moeten in overleg met en ter goedkeuring van het waterschap Hunze en Aa's, voor rekening van vergunninghouder of diens rechtsopvolger, worden verwijderd.

### **5.5. Revisietekeningen**

Binnen 1 maand na voltooiing van de uitgevoerde werken moeten digitale revisietekeningen in RD-coördinaten in DXF formaat aan het waterschap, afdeling Personeelszaken, Financiën en Bedrijfsvoering worden gezonden. Dit met vermelding van het nummer van de watervergunning (HAS2021\_Z32836)

## **Bijlage 1 Algemene voorschriften bij Watervergunning Keur**

### **1. Melden aanvang en beëindiging werkzaamheden**

- a. Tenminste 8 dagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen moet de vergunninghouder dit melden aan het waterschap door het verzenden van formulier A.
- b. Zodra het werk gereed is, meldt vergunninghouder dit aan het waterschap door het verzenden van formulier B. Vergunninghouder moet volledige medewerking verlenen bij het beoordelen van de vergunningvoorschriften door het waterschap (de oplevering).

### **2. Overdracht**

De vergunning geldt tevens voor de rechtsopvolgers van de vergunninghouder. Rechtsopvolging moet binnen 4 weken na overdracht bij het waterschap worden gemeld.

### **3. Werkzaamheden**

- a. De werkzaamheden moeten voortvarend en zonder onderbreking worden uitgevoerd.
- b. De werkzaamheden worden uitgevoerd overeenkomstig de aanvraag, tenzij in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
- c. De aanvraag en de watervergunning moeten tijdens de uitvoering van de werkzaamheden op het werk aanwezig zijn.
- d. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

### **4. Meldplicht bij ongewone voorvallen**

- a. Wanneer door een ongewoon voorval, nadelige gevolgen voor het waterstaatswerk zijn ontstaan of dreigen te ontstaan, moet de vergunninghouder onmiddellijk maatregelen treffen, om een nadelige beïnvloeding van de functie van het waterstaatswerk zoveel mogelijk te voorkomen, te beperken en/of ongedaan te maken.
- b. Van een dergelijk ongewoon voorval moet de vergunninghouder onmiddellijk het waterschap in kennis stellen (telefoon 0598-693800).

### **5. Onderhoud**

- a. De vergunninghouder moet de aangebrachte werken in goede staat onderhouden, tenzij dit in de bijzondere voorschriften anders is aangegeven.
- b. Eventuele aanwijzingen door of namens het waterschap moeten direct worden opgevolgd.

### **6. Waterbeheer**

De vergunninghouder moet maatregelen treffen om te voorkomen dat door de uit te voeren werken wateroverlast of tekort aan water kan ontstaan.

### **7. Vernieuwen van het werk**

- a. Bij vernieuwing van de in deze watervergunning genoemde werken moet de vergunninghouder dit tenminste één maand van tevoren melden bij het waterschap.
- b. Indien het belang van de waterbeheersing het nodig maakt dat de in deze watervergunning genoemde werken worden gewijzigd, dan doet de vergunninghouder dat voor eigen rekening, tenzij omstandigheden aanleiding geven tot het overeenkomen van een andere regeling.