

	Verhardingen Sportpark Parkhout							
	datum: 12-07-2021				m2			m2
voetbal	kunstgrasveld 105 normaalveld	1	108	74	7.992			
voetbal	kunstgrasveld 104 hoofdveld	1	113	77	8.701			
					16.693	18%	15%	450,711
hockey	veld 1	1	62	102,4	6.349			
hockey	veld 2	1	62	102,4	6.349			
hockey	veld 3	1	62	102,4	6.349			
hockey	oefenveld	1	62	34	2.108			
					21.154	18%	15%	571,1688
voetbal	kunstgrasveld 104 tegelpad noordzijde	1	376	1	376			
voetbal	kunstgrasveld 104 tegelpad westzijde	1	77	3,5	270			
voetbal	bestrating rondom voetbalaccommodatie minus gebouw	1	2221	1	2.221			
	bestrating vergroenen door toepassing graskeien				-400			
voetbal	voormalige steunpost				-112			
	vergroenen				-1000			
voetbal	voormalige kantine				-480			
voetbal	totaal oppervlak				875	1	15%	131,175
voetbal	nieuwbouw voetbalaccommodatie	1	46	22	1.012	1	15%	151,8
hockey	tegelpad veld 1 en 2 noordzijde en zuidzuide	2	100	1	200			
hockey	tegelpad veld 1 en 2 oost en westzijde	2	128	1	256			
hockey	tegelpad veld 3 noordzijde en zuidzuide	2	62	1	124			
hockey	tegelpad veld 3 oost en westzijde	2	100	1	200			
hockey	tegelpad veld 4 noordzijde en zuidzuide	2	64	1	128			
hockey	tegelpad veld 4 - oostzijde en westzijde	2	34	1	68			
hockey	totaal verharding rondom clubhuis	1	4369	1	4.369			
hockey	bestrating vergroenen door toepassing graskeien				-1.500			
hockey	dienstrap kopzijde veld 1 en 2				0			
					0			
					3.845	1	15%	576,75
hockey	clubhuis	1	13	37	481	1	15%	72,15
	Parkeerterreinen							
hockey	nieuw parkeerterrein 112 pp indicatief	1	60	75	4.500			
	toepassing waterdoorlatende klinkers en graskeien op pakket menggranulaat 45 mm				-4.500			
Koveni	Parkeerplaatsen 50 st Koveni	1	50	40	2.000			
	toepassing waterdoorlatende klinkers en graskeien op pakket menggranulaat 45 mm				-2.000			
					0	1	15%	0
					42.567			1.953,75
	maatregelen watercompensatie in het Sportpark Parkhout							
1	watergang tussensloot verbreden tusen parkeerterrein en hockey						168 x 4	672
2	watergang tussensloot verbreden achter voetbalaccommodatie 1,0 m1 breder tot 4,5 m1						(128 + 20) x 1,0	148
3	verwijderen dam Helmkruid							25
4	dam bij jeugdland inmiddels uitgevoerd							29
5	opheffen eiland						(32x10)	320
6	watergang westzijde verbreden / hoek Helmkruid							198
7	watergang westzijde verbreden							107
8	watergang westzijde verbreden							372
9	watergang westzijde verbreden							76
10	watergang westzijde verbreden							32
11	watergang noordzijde verbreden							61
	totaal							2.040
	saldo							86,25