

AANGETEKEND EN PER GEWONE POST

Provincie Overijssel
De heer H. Schuman
Postbus 10078
8000 GB ZWOLLE

Zwolle, 30 november 2021

Betreft: Beschikking instemming evaluatieverslag voor fase 2
bodemsanering locatie Olst-Wijhe Rijsstraatweg 47 te Olst (Olasfa).
Zaaknummer: Z2021-00007315

Geachte heer Schuman,

Inleiding

Op 27 mei 2021 hebben wij via de Combinatie Olasfa vof een aanvraag ontvangen om in te stemmen met het evaluatieverslag, als bedoeld in artikel 39c van de Wet bodembescherming (Wbb), van fase 2 van de sanering op het voormalig Olasfa-terrein, Rijsstraatweg 47 te Olst, kadastraal bekend als de volgende percelen:

- gemeente Olst, sectie A, nummers: 1434, 1795, 1602, 1817, 1818, 1638, 1819, 1820, 1859, 1862, 1863, 1864, 1865.

Bij deze aanvraag zijn van de onderstaande rapporten de delen A tot en met E versies V1.0 van 26 mei 2021 gevoegd. Vervolgens zijn op 29 oktober 2021 de versies V2.0 van 29 oktober 2021 toegezonden. Op deze onderstaande rapporten is de beschikking gebaseerd:

- Proces en verificatie, Deel A Bodemsanering Olasfa Olst, algemeen inleidend deel met achtergrondinformatie, Combinatie Olasfa vof, 1500-06A-001PT Proces en verificatie, versie 2.0, 29 oktober 2021;
- Proces en verificatie, Deel B Bodemsanering Olasfa Olst, uitvoering van de sanering per deelgebied, Combinatie Olasfa vof, 1500-06B-001PT Proces en verificatie, versie 2.0, 29 oktober 2021;
- Proces en verificatie, Deel C Bodemsanering Olasfa Olst, deelgebied overkoepelende aspecten van de uitvoering van de sanering, Combinatie Olasfa vof, 1500-06C-001PT Proces en verificatie, versie 2.0, 29 oktober 2021;
- Proces en verificatie, Deel D Bodemsanering Olasfa Olst, conclusies, Combinatie Olasfa vof, 1500-06D-001PT Proces en verificatie, versie 2.0, 29 oktober 2021;
- Proces en verificatie, Deel E Bodemsanering Olasfa Olst, gebruiksbeperkingen, Combinatie Olasfa vof, 1500-06E-001PT Proces en verificatie, versie 2.0, 29 oktober 2021.

Als aanvulling op deel D zijn op 11 en 15 november de volgende documenten nagezonden:

- Bijlage 14: Olasfa Overdrachtsgegevens stoftransportmodel, TAUW, N001-1281975EBX-V01 + bijlagen (modelbestanden+achtergrondgegevens) en
- N134-4743862EBX-V01-sbb-NL, 12 november 2021

Bovenstaande documenten maken onderdeel uit van deze beschikking.

Bevoegd gezag

In 2005 is vastgesteld dat de verontreiniging zich zowel in de waterbodem als in de landbodem bevindt.

00 IJsselland
Lübeckplein 2
8017 JZ Zwolle
Postbus 40252
8004 DG Zwolle
088 525 10 50
info@odijsselland.nl
www.odijsselland.nl

KVK 68066805
BTW NL857287722B01
IBAN NL23 BNGH 028 5172 956
BIC BNGHNL2G

Dit betekent dat het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Rijkswaterstaat Oost-Nederland) en Gedeputeerde Staten van Overijssel gezamenlijk bevoegd gezag zijn in het kader van de Wet bodembescherming en gezamenlijk een beschikking afgeven op het evaluatieverslag van fase 2 van de bodemsanering.

Op de totstandkoming van deze beschikking zijn titel 4.1. van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Wet bodembescherming van toepassing

Eerdere beschikkingen

Op 22 juni 2005 is een beschikking genomen op de ernst en urgentie van de verontreiniging en is ingestemd met het saneringsplan (met erratum) met in bijzonder fase 1 van de sanering: de sanering van de bovengrond (kenmerk WB/2005/2207).

Op 10 februari 2009 is ingestemd met het evaluatieverslag van fase 1 van de sanering en met de genomen gebruiksbeperingen (kenmerk 2008/0176990).

Op 16 juni 2011 is ingestemd met de aanpak van de sanering zoals omschreven in het ingediende gefaseerde raamsaneringsplan (GRSP) met lijst met errata, erratum+addendum fase 2A, fase 2B en fase 3 (kenmerk 2011/0096519).

Op 27 juli 2015 is ingestemd met het evaluatieverslag fase 2b, deelgebied C en C-noord (kenmerk 2014/0330743).

Op 13 april 2016 is een BUS-melding tijdelijk uitplaatsen verontreinigde grond ingediend. Het einde hiervan is gemeld op 16 juni 2016.

Op 1 februari 2019 is ingestemd met het aangepaste saneringsplan (AGSP) fase 2 en 3 (kenmerk 2018/0455833).

Op 15 juli 2019 is ingestemd met het verzoek tot wijziging AGSP betreffende de leeflaag en ophoging (kenmerk 2019/0211408) en op 24 november 2021 is ingestemd met het verzoek tot wijziging saneringsplan betreffende de gevalscontouren, de afbraaksnelheid, de modellering en monitoring deelgebied A6, de restverontreiniging controle 5, de nadere invulling van de monitoring fase 3, de verontreinigingssituatie op perceel A1638 en de leeflaag buiten de ringkade.

Besluit

Wij besluiten:

1. in overeenstemming met artikel 39c van de Wet bodembescherming (Wbb) in te stemmen met het evaluatieverslag deel A t/m E (versie 2.0, Combinatie Olasfa vof, 29 oktober 2021) van fase 2 van de sanering;
2. Om op grond van artikel 39, lid 1f Wet bodembescherming gebruiksbeperingen van toepassing te laten zijn;
3. Om op grond van artikel 39, lid 2 Wet bodembescherming voorschriften aan deze beschikking te verbinden.

Op de locatie zijn restverontreinigingen achtergebleven waarvoor een zakelijk recht is gevestigd en er gebruiksbeperingen gelden. De vestiging van het zakelijk recht betreft de opstal van het monitoringssysteem inclusief instandhouding en toegang. De gebruiksbeperingen betreffen de door de provincie Overijssel aangebrachte voorzieningen zoals de leeflaag en de monitoringspeilbuizen. Deze voorzieningen dienen in stand gehouden te worden en de gebruiksbeperingen zijn specifiek omschreven en opgenomen in het evaluatieverslag (deel E).

Overwegingen

De sanering van de verontreinigingen op het voormalige Olasfaterrein is beschreven in het aangepaste saneringsplan bodemsanering fase 2 en 3 Olasfaterrein te Olst (versie 5.1 van 28 oktober 2018), het erratum van 22 november 2018 en de wijzigingen AGSP van 9 juli 2019 en 11 oktober 2021.

Op het voormalige Olasfa-terrein heeft in het verleden fabricage van dakasfalt en teerproducten plaatgevonden waardoor een omvangrijke verontreiniging met teerproducten in de bodem is ontstaan. De verontreinigingsbron heeft vervolgens een omvangrijke en zeer sterk verontreinigde grondwaterpluim veroorzaakt, uitstromend in de IJssel. Ook werd er in de IJsseloever teer aangetroffen. Als gevolg van de verontreinigingssituatie was in het kader van de Wet bodembescherming sprake van onaanvaardbare ecologische risico's op het grensvlak van oppervlaktewater en de waterbodem van de IJssel, humane risico's (uitdamping) en verspreidingsrisico's.

De bodemproblematiek is vanaf 1983 in beeld gebracht. Hieruit bleek dat de sterke verontreiniging zich in horizontale richting uitstrekte tot in de IJssel en in verticale richting tot op de Eemformatie (circa 12 meter beneden maaiveld). Centraal op het bedrijfsterrein werden dusdanig hoge concentraties aangetroffen dat hier puur product verwacht kon worden.

Het terrein is opgedeeld in een aantal deelgebieden:

Deelgebieden A1, A2, A3	: de brongebieden (puur product tot 12 meter diep);
Deelgebied A5	: de voormalige haven (puur product);
Deelgebied A6	: de voormalige vatenstort (puur product);
Deelgebied C+C-noord	: de waterbodem van de IJssel (puur product);
Deelgebied B	: het gebied tussen de brongebieden (A1, A2, A3) en de IJssel (C).

De sanering wordt gefaseerd uitgevoerd. In 2006 is fase 1 van de bodemsanering gestart waarbij de bulk aan zeer sterk verontreinigde grond boven de grondwaterspiegel is ontgraven. De ondergrond is niet gesaneerd. Aansluitend hierop (2007-2008) is de ondergrond van het zuidelijk deel van de locatie (de zogenaamde Solvaystrook) gesaneerd. In deze pilotsanering zijn In Situ Chemische Oxidatie met Modified Fentons ((ISCO-MF) gecombineerd met Persluchtinjectie (PLI) en Bodemluchtextractie (BLE) toegepast. Deze sanering diende als pilot en voorbereiding op fase 2 en 3 van de sanering.

Vervolgens is in 2011 een gefaseerd raamsaneringsplan (GRSP) opgesteld voor de uitvoering van fase 2 en 3 van de bodemsanering. Fase 2 is de actieve saneringsfase met SGE (stomen) en in-situ chemische oxidatie (ISCO). De locatie is afgewerkt met een leeflaag bestaande uit schone grond van minimaal 1,0 meter dikte. Fase 3 betreft de nog uit te voeren monitoring van het grondwater.

Saneringsdoelstelling

De algemene saneringsdoelstelling is conform artikel 38 van de Wet bodembescherming en luidt als volgt:

Met de sanering wordt de bodem ten minste geschikt gemaakt voor de functie die het na de sanering krijgt, waarbij het risico voor mens, plant of dier als gevolg van blootstelling aan de verontreiniging zoveel mogelijk wordt beperkt. Het risico van de verspreiding van verontreinigende stoffen wordt zoveel mogelijk beperkt evenals de noodzaak tot het nemen van maatregelen en beperkingen in het gebruik van de bodem.

De sanering leidt tot een kwaliteit van grond en grondwater die wordt beschouwd als een 'milieuhygiënisch acceptabele eindsituatie'. Het saneringsresultaat sluit aan bij de categorie 'nog verspreidende restverontreiniging in het grondwater'. Hierbij is in het saneringsplan voldoende aangetoond dat er geen sprake is van een onbeheersbare situatie ondanks het achterlaten van puur product en dat er geen bedreiging plaatsvindt van het kwetsbare object (Natura 2000 gebied).

Saneringsplan

Om bovenstaande algemene saneringsdoelstelling te kunnen toetsen zijn in het saneringsplan concrete grondwaterconcentraties opgenomen.

Uitgangspunt hierbij is geweest dat door het realiseren van een tussendoelstelling (SD2) in fase 2 voor de deelgebieden A en B voldaan wordt aan de emissienormen naar de IJssel (SD3).

De deelgebieden A1, A2 en A3 (brongebieden) zijn gesaneerd met stoom gestimuleerde extractie (SGE). De deelgebieden A6 (vatenstort) en B (tussengelegen gebied) zijn gesaneerd met in situ chemische oxidatie (ISCO). Deelgebied C (waterbodembodem) en A5 (haven) zijn gesaneerd door de verontreiniging te ontgraven. Voor de deellocaties A1 en A5 heeft een aanvullende sanering met ISCO plaatsgevonden.

De waterbodemsanering (deelgebied C) is als fase 2b afgerond en is er op 23 juli 2015 ingestemd met het evaluatierapport. Op dat moment was ter plaatse van de brongebieden (deelgebieden A1, A2, A3 en A6) de tussendoelstelling SD2 nog niet gehaald.

Gedurende de uitvoering van de sanering bleek dat het behalen van de SD2 uit het GRSP (2011) niet gerealiseerd kon worden met de gehanteerde saneringsaanpak én niet binnen een redelijke termijn door de grotere vracht en omvang in de brongebieden (A) en de afname van de effectiviteit van de stoomtechniek (SGE). Bij de toepassing van ISCO zijn twee verschillende oxidatoren toegepast: Ozon (O3) en Modified Fentons (MF). De toegepaste ISCO (MF) techniek ter plaatse van die deelgebieden waar puur product is aangetroffen (A6 en A1) hadden niet het beoogde effect en resultaat. De sanering met ISCO-O3 was inmiddels afgerond.

Vanwege dit gegeven en doordat er door de onderzoeks- en saneringsresultaten nieuwe / verbeterde inzichten zijn ontstaan over de verspreiding van de verontreiniging is er een nieuw, aangepast gefaseerd saneringsplan (AGSP) opgesteld. Uitgangspunt van dit nieuwe saneringsplan is dat de ongewijzigde emissienormen naar de IJssel (SD3) geborgd blijven maar dat dit ook behaald kan worden als er lokaal minder vergaande saneringsresultaten worden gerealiseerd.

De concentraties van de tussendoelstelling (SD2) uit het GRSP worden niet meer bereikt en worden in het AGSP vervangen door Maximaal Toelaatbare Concentraties (MTC). Deze MTC's zijn berekend met een hydrologisch model voor de meest relevante (proces)parameter Naftaleen (MTCN). Op basis van de MTCN is er voor Minerale Olie ook een maximaal toelaatbare concentratie afgeleid (MTCMO). Deze MTC's variëren per meetpunt en zijn afhankelijk van de afstand tot de IJssel (SD3 meetpunt), de diepte, de omvang en dikte van de verontreinigde bodemlaag en de afbraaksnelheid.

Uitgangspunt is dat hoge concentraties in de diepe ondergrond in evenwicht komen met het relatief schone bovenliggende (ondiepere) grondwater. De hoogst berekende MTCN (op de grootste afstand van de IJssel) is 14.000 µg/l. De afgeleide waarde voor olie (MTCMO) is 30.897 µg/l. De bijbehorende concentraties in het ondiepere grondwater zijn 100 µg/l voor naftaleen en 220 µg/l voor minerale olie.

Wijziging saneringsplan

Tijdens de sanering zijn diverse (controle)metingen uitgevoerd. Hieruit is naar voren gekomen dat het saneringsplan op een aantal onderdelen gewijzigd moest worden. De saneringsdoelstelling is ongewijzigd en SD3 blijft hetzelfde. De wijziging is uitgewerkt in een aparte notitie en op 14 oktober 2021 bij ons ingediend. Hiermee is op 24 november 2021 ingestemd. De wijzigingen hebben betrekking op onder andere de gevalscontour, de restverontreinigingen en de uitwerking hiervan in het monitoringsplan fase 3.

Uit de controlemetingen blijkt dat er uitlopers zijn geconstateerd zowel binnen als buiten de vastgestelde gevalscontour. Het betreft een grond- en grondwaterverontreiniging (controle 13) ten noorden van het geval. Binnen de gevalscontour zijn op niet verwachte plaatsen sterk fluctuerende concentraties in het grondwater aangetoond zonder een duidelijk aantoonbare oorzaak.

Deze spots betreffen de zogenaamde controle 5 (IJsseloever), controle 10 (ten oosten van A2) en controle 12 (diep grondwater onder de Eemformatie). Voor deze verontreinigingssspots is de saneringsdoelstelling ook van toepassing en worden daarom ook meegenomen in het monitoringsplan fase 3. Omdat het diepe grondwater summier is onderzocht en niet in fase 2 van de bodemsanering is opgenomen, vindt hier in eerste instantie nog aanvullend onderzoek plaats.

In het saneringsplan is deellocatie A6 in eerste instantie buiten de modellering gehouden omdat de onderzoeksresultaten ter plaatse geen verspreiding lieten zien, dit in tegenstelling tot de modelmatig voorspelde verspreiding. Aanvullend onderzoek naar de afbraakomstandigheden voor naftaleen ter plaatse van de restverontreiniging in deelgebied A6 laat zien dat de afbraaksnelheid veel hoger is ($0,02 \text{ d}^{-1}$) dan de conservatieve aanname ($0,001 \text{ d}^{-1}$) in het model. Voor het overige deel van de bronlocatie (A1, A2, A3) is dit eveneens opnieuw onderzocht en blijkt ook sprake te zijn van een hogere afbraaksnelheid ($0,002 \text{ d}^{-1}$), net als bij A6. De modelinvoer (en daarmee de voorspelde verspreiding) is aangepast met de hogere afbraaksnelheid. Deze uitkomsten worden vertaald naar het monitoringsplan fase 3. Hiermee wijkt de strategie voor de monitoring in fase 3 van de sanering voor deellocatie A6 niet meer af van de rest van de locatie.

Fase 3 monitoring

In het saneringsplan (AGSP) is een beslisschema opgenomen om aan te tonen dat fase 2 kan worden afgesloten en kan worden overgegaan op fase 3 van de sanering, de monitoringsfase.

De monitoring heeft als doel aan te tonen dat blijvend aan de saneringsdoelstelling wordt voldaan. Met de monitoring wordt gecontroleerd of er geen ontoelaatbare verspreiding naar de IJssel optreedt, er geen bedreiging van kwetsbare objecten (Natura 2000) plaatsvindt en er geen verspreiding in de overige richtingen plaatsvindt (zowel horizontaal als verticaal).

Als de emissienormen (SD3) niet gewaarborgd kunnen worden dan worden gerichte maatregelen of een terugvalscenario uitgevoerd. Dergelijke werkzaamheden worden vooraf uitgewerkt in een plan van aanpak en ter instemming ingediend bij het bevoegd gezag Wet bodembescherming.

Voor fase 3 wordt een monitoringsplan opgesteld op basis van een nog uit te voeren nulonderzoek. In dit monitoringsplan worden tevens de toetsingswaarden (MTC's) per meetpunt in de tijd weergegeven. De doorlooptijd van fase 3 is 20 jaar.

Saneringsresultaten

In de periode van november 2007 tot en met oktober 2019 is fase 2 van de sanering van het voormalige Olasfa-terrein te Olst uitgevoerd.

De werkzaamheden zijn uitgevoerd door bodemintermediairs die erkend zijn door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Uit de verrichtte (verificatie)bemonsteringen blijkt dat, met uitzondering van deelgebieden A2nieuw en A6, geen concentraties meer worden gemeten die de MTC's overschrijden. Bij de volgende deelgebieden zijn nog restverontreinigingen aanwezig die op meetpuntniveau de MTC's uit het AGSP overschrijden:

- Een restverontreiniging in het diepe grondwater direct boven de Eemformatie ter plaatse van deelgebied A2 nieuw;
- Een restverontreiniging in zowel het ondiepe als middeldiepe grondwater ter plaatse van deelgebied A6.

De ondiepe, middeldiepe en diepe restverontreinigingen zijn weergegeven in bijlage 2. Deze restverontreinigingen vormen op basis van uitgevoerde modelberekeningen geen bedreiging voor de SD3 in de IJssel.

Uit de controlemetingen blijkt dat direct ten westen van A5 een restverontreiniging is achtergebleven bij de sanering van de waterbodem (deelgebied C). De restverontreiniging zorgt, na een periode met een hoge waterstand in de IJssel, voor een tijdelijke pluim ter plaatse van deelgebied A5. Hierdoor wordt plaatselijk een olieconcentratie gemeten boven de SD3. Verwacht wordt dat deze concentratie langzaam daalt en dat op termijn wordt voldaan aan de saneringsdoelstelling. Dit wordt gemonitord in fase 3.

In de monitoring van fase 3 wordt tevens de controle van het diepe grondwater onder de Eemformatie (controle 12) meegenomen.

Op twee plekken is de gevalscontour aangepast (zie bijlage 4).
De saneringsresultaten zijn per deellocatie toegelicht in deelrapport B. De conclusies zijn opgenomen in deelrapport D.

Gebruiksbeperkingen na sanering fase 2

Artikel 38 van de Wet bodembescherming houdt in dat degene die de bodem saneert de sanering zodanig uitvoert dat:

- a. de bodem tenminste geschikt wordt gemaakt voor de beoogde functie waarbij het risico voor mens, plant of dier als gevolg van blootstelling aan de verontreiniging zoveel mogelijk wordt beperkt;
- b. het risico van de verspreiding van verontreinigde stoffen zoveel mogelijk wordt beperkt;
- c. de noodzaak tot het nemen van nazorgmaatregelen en beperkingen in het gebruik van de bodem zoveel mogelijk wordt beperkt.

De gebruiksfuncties van het terrein zijn weergegeven in bijlage 3 van deze beschikking. De specifieke gebruiksbeperkingen zijn opgenomen in deelrapport E van het evaluatieverslag.

Conclusies

Wij hebben het evaluatieverslag tweede fase getoetst aan de eisen die in artikel 39c van de Wet bodembescherming zijn gesteld. Verder hebben wij getoetst of de getroffen saneringsmaatregelen voldoen aan het saneringsplan, het erratum en de wijziging op het saneringsplan. Daarbij is gekeken of de resultaten overeenkomen met de geformuleerde doelstellingen.

Uit het evaluatieverslag tweede fase blijkt dat de bodemsanering is uitgevoerd overeenkomstig artikel 38 van de Wet bodembescherming. Wij beschouwen fase 2 van de sanering als afgerond, mits aan de voorschriften in deze beschikking wordt voldaan.

Opgemerkt wordt dat nog niet voldaan is aan voorschrift 7 (verificatie uitdamprisico's) behorende bij de beschikking instemming met het saneringsplan (AGSP) van 1 februari 2019.

Voorschriften

1. De sanering dient plaats te vinden overeenkomstig het ingediende saneringsplan,
2. Er dient een nulonderzoek te worden uitgevoerd en aan het bevoegd gezag Wet bodembescherming te worden aangeleverd voorafgaand aan fase 3 van de sanering (inclusief het diepe grondwater onder de Eemformatie). Wij vragen u de planning binnen 3 weken na afgifte van deze beschikking aan ons door te geven;
3. Er dient een monitoringsplan fase 3 te worden opgesteld en ter goedkeuring aan het bevoegd gezag Wet bodembescherming te worden aangeleverd. Wij vragen u de planning van aanlevering binnen 3 weken na afgifte van deze beschikking aan ons door te geven
4. De volgende momenten dienen bij de Omgevingsdienst IJsselLand te worden gemeld:
start van fase 3 van de sanering,
wijzigingen van het saneringsplan en/of het monitoringsplan fase 3,

- einde van fase 3 van de sanering;
5. De eigenaar en/of de gebruiker van de saneringslocatie zijn verplicht een herinrichting of een verandering van gebruik, functie of bestemming van de locatie bij het bevoegd gezag Wet bodembescherming te melden.

Wet kenbaarheid publiekrechtelijk beperkingen

Uit deze beschikking volgt dat de publiekrechtelijke beperking, die voortvloeide uit de beschikking van ernst en urgentie van 22 juni 2005 (met kenmerk WB/2005/2207) niet komt te vervallen in verband met de functiegerichte sanering met achterblijven van een restverontreiniging. Naast de bovengenoemde kadastrale percelen vloeit uit deze beschikking een publiekrechtelijke beperking als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken voort, voor het navolgende kadastrale perceel:

<u>Kadastrale gemeente</u>	<u>Sectie</u>	<u>Sectionummer</u>
<u>Olst</u>	<u>A</u>	<u>1638</u>

Het grondperceel waarop de publiekrechtelijke beperking van toepassing is, is aangegeven op de bij deze beschikking behorende kadastrale kaart in bijlage 1.

Deze beschikking zal worden ingeschreven in het openbaar (kadastrale) register van de Dienst voor het Kadaster, voor zover daarop de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb) van toepassing is. Dat geldt voor percelen waarbinnen onverminderd sprake is van een ernstige bodemverontreiniging (grond).

Bekendmaking

Ons besluit wordt gepubliceerd op onze website www.overijssel.nl/loket/kennisgeving
<<http://www.overijssel.nl/loket/kennisgeving>>.

Rechtsbescherming

Wilt u bezwaar maken tegen deze beschikking, dan kunt u een brief sturen naar:
Provincie Overijssel, ter attentie van: team Juridische Zaken, Postbus 10078 (8000 GB) te Zwolle.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet tenminste bevatten: naam en adres van de indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

U kunt het bezwaarschrift ook per elektronisch formulier verzenden.

Dit formulier kunt u vinden op: <https://forms.overijssel.nl/bezwaar-klacht/bezwaar-beslissing/>

Wat als u niet kunt wachten tot er een nieuw besluit is genomen?

Indien onverwijlde spoed dat vereist is het mogelijk een voorlopige voorziening te vragen bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. In dat geval is griffierecht verschuldigd. Voorwaarde is dat u een bezwaarschrift heeft ingediend.

Informatie

Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de heer E. Godeke via telefoonnummer 06 10 98 21 55 of e.godeke@odijsselland.nl.

Als u belt of ons een schriftelijke reactie stuurt, is het handig om te melden dat uw zaak is ingeschreven met zaaknummer Z2021-00007315.

Met vriendelijke groet,

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

namens deze,
Afdelingshoofd Vergunningverlening Rijkswaterstaat Oost-Nederland,

mevrouw mr. M. Witte

namens Gedeputeerde Staten van Overijssel,

André de Boer
Manager team Advies Omgevingsdienst IJsselland

Dit document is digitaal aangemaakt en daarom niet voorzien van een handtekening.

Een afschrift van deze beschikking is verzonden aan:

- Rijkswaterstaat Oost Nederland, t.a.v. mevrouw A. Van Rooijen-Visser, Postbus 2232, 3500 AC Utrecht;
- Provincie Overijssel, t.a.v. de heer J. Zoetbrood, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle;
- Provincie Overijssel, t.a.v. de heer L.H.T. Wuijster, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle;
- Tauw BV, t.a.v. mevrouw P. Alberti, Postbus 133, 7400 AC Deventer;
- Combinatie Olasfa VOF, t.a.v. de heer P. Timmermans, Postbus 577, 2130 AN Hoofddorp;
- Waterschap Drents Overijsselse Delta, t.a.v. de heer B. Koster, Postbus 60, 8000 AB Zwolle;
- Eigenaar perceel A1638, de heer M. Jansen van der Sligte, Jan Schamhartsstraat 101, 8121 PA Olst;
- Burgemeester en Wethouders van Olst-Wijhe, mevrouw G. Kosse, Postbus 23, 8130 AA Wijhe;
- Abbott Biologicals BV, de heer C. van der Linden, Postbus 1, 8120 Olst;
- Bökkers Mölle Restaurant, Rijksstraatweg 45, 8121 AB Olst;
- NV Nederlandse Gasunie, Postbus 19, 9700 MA Groningen;
- De Staat (Infrastructuur en Waterstaat), Postbus 16169, 2500 BD 's-Gravenhage;
- De Staat (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), Postbus 20401, 2500 EK 's-Gravenhage.

Bijlagen:

1. Kadastrale kaart
2. Kaart met restverontreiniging
3. Kaart met gebruiksfuncties
4. Kaart met gevalscontour