

WATERVERGUNNING

2021-001435/D2021-01-005454



Hoogheemraadschap van
Delfland

1 Procedure

Datum vergunning: 4 februari 2021
Datum aanvraag: 21 januari 2021
OLO nummer: 5705029, 5762869
Procedure: reguliere procedure titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Procedure verlengd/
opgeschort: nee
Aanvrager en
Gemachtigde:
Locatie activiteit: Zuidersingel 113J, 2651 AH Berkel en Rodenrijs
Betreft: Het aanleggen en hebben van een zwembad en een berging in de beschermingszone van de regionale waterkering.

2 Aanvraag

2.1 Aanleiding

De aanvraag betreft de aanleg van een zwembad en een blokhut/berging op het kavel van Zuidersingel 113J te Berkel en Rodenrijs. Het zwembad zal worden aangelegd in dezelfde lijn in de beschermingszone als de vergunde situatie van de burens van Zuidersingel 113K. De aan te leggen blokhut/berging wordt niet onderheid. De werken liggen in de beschermingszone van de regionale watering. Maten van het aan te leggen zwembad 10,00 x 4,00 x 1,50 m.

2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

3 Overwegingen

Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Delflands Algemeen Waterkeringen Beleid van april 2010;
- Beleidsregel Medegebruik Waterkeringen.

Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Dit blijkt uit de aangeleverde tekeningen en volgende overwegingen: De oeverlijn en de buitenkruinlijn lopen niet recht deze wijken. De maten hieronder zijn loodrecht genomen tot aan de kruinlijn.

- Het zwembad komt op meer dan 24,00 meter vanaf de buitenkruinlijn te staan, waarmee de aanvraag voldoet aan het beleid.
- Het zwembad wordt ruim boven het theoretisch leggerprofiel aangelegd.
- De berging komt op 20,00 meter vanaf de buitenkruinlijn te staan, waarmee de aanvraag voldoet aan het beleid.
- De berging wordt niet onderheid.
- De stabiliteit van de waterkering is voldoende gewaarborgd.

Het zwembad krijgt een waterdiepte van 150 cm, waardoor de bodem op NAP -4,70 m komt te liggen. De bodem van het zwembad wordt gevormd door een betonnen plaat van 15 cm dik waardoor de onderzijde van de bodem op NAP -4,85 m komt te liggen. Daarmee komt de onderzijde van de bodem van het zwembad boven het niveau van het beoordelingsprofiel van de waterkering. Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning, voorschriften opgenomen.

Onderhoud

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

Maatschappelijke functievervulling door watersystemen

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

Andere belangen

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

Conclusie

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

4 Voorschriften

4.1 Algemene voorschriften

4.1.1 Algemeen

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

4.1.2 Uitvoeringstermijn

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

4.2 Waterkeringen**4.2.1 Waterkeringen algemeen**

1. Het werk moet zodanig worden uitgevoerd dat de stabiliteit en het waterkerend vermogen van de waterkering niet worden aangetast.
2. Alle ontgravingen moeten tot een minimum beperkt blijven en direct na het gereedkomen van de werken of onderdelen daarvan, waarvoor de ontgraving nodig was, worden aangevuld met een daartoe geschikte, in lagen van maximaal 0,50 m aan te brengen kleigrond. Elke laag moet afzonderlijk verdicht worden.
3. De bestaande bekleding van de waterkering moet na de werkzaamheden volledig hersteld worden.
4. Bij een weersverwachting van langdurige vorst, regen of droogte mogen geen werkzaamheden plaatsvinden in/bij waterkeringen.
5. Alle nazakkingen of zettingen van de waterkering die door het werk ontstaan, moeten worden hersteld.

4.2.2 Werken in waterkeringen (zwembad en berging)

1. Er mogen geen (open)ontgravingen plaatsvinden binnen 20,00 m gemeten vanuit de oeverlijn.
2. Ontgravingen voor het zwembad mogen niet dieper worden uitgevoerd dan NAP -4,85 m.
3. De berging moet op een afstand van minimaal 20,00 m uit de oeverlijn worden gebouwd en niet dieper gefundeerd dan 0,20 m beneden het maaiveld.
4. Eventuele funderingspalen moeten voorzichtig en met daartoe geschikt materieel worden aangebracht, zodat de stabiliteit van de waterkering niet wordt aangetast.
5. Er mogen geen holle ruimten in de waterkering ontstaan, door bijvoorbeeld het aanbrengen van berging en zwembad.
6. De afwatering van het zwembad en de berging mogen geen negatieve invloed hebben op de stabiliteit van de waterkering en mag geen erosie van de waterkering tot gevolg hebben.

5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. Onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen voor het aanleggen en hebben van een zwembad en een berging in de beschermingszone van de regionale waterkering.
- b. De volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
 - Situatietekening zwembad, ingediend d.d. 21 januari 2021;
 - Situatietekening berging, ingediend d.d. 21 januari 2021;
 - Zwembad offerte, d.d. 27 oktober 2020.

6 Ondertekening

Namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'B.M. van Egmond', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

B.M. van Egmond