

Legger Wijzigingsbesluit Schouwmutaties 2021
Onderdeel: Kunstwerken (Stuw; Put; DuikerSifon) - vastgesteld

Stuw

Code	Gewoon onderhoud	Buitengewoon onderhoud	Keurvergunning	Soort Stuw	Soort Regelbaarheid	Soort Materiaal	Kruinvorm	Door-stroom-breedte (m)	Kruin-breedte (m)	Drempel-peil (m NAP)	Laagste Doorstroom-hoogte (m NAP)	Actuele kruinhoogt e stuw	Hoogste Doorstroom-hoogte (m NAP)
KST-4506	Rijkswaterstaat	Rijkswaterstaat	Z2019-003534		niet regelbaar (vast)	beton	Rechthoekig	1	1	9,59	9,59	9,59	9,59
KST-4505	Rijkswaterstaat	Rijkswaterstaat	Z2019-003534		niet regelbaar (vast)	beton	Rechthoekig	1	1	9,54	9,54	9,54	9,54
KST-4532	Gemeente	Gemeente	1354961/1366183	knijpstuw	handmatig	hout	Rechthoekig	0,5	3	1,49	1,49	1,728076	2,24

Put

Code	Gewoon onderhoud	Buitengewoon onderhoud	Keurvergunning	Soort put	Soort materiaal put	Hoogte put	Bodemhoogte put
KPT-6143	Waterschap	Gemeente	135959 / 137591		beton	11,11	8,20
KPT-6142	Waterschap	Gemeente	135959 / 137591		beton	10,74	8,79
KPT-6145	Waterschap	Gemeente	135959 / 137591		beton	10,78	8,70
KPT-6188	Rijkswaterstaat	Rijkswaterstaat	Z2019-003534		beton	11,38	
KPT-6192	Rijkswaterstaat	Rijkswaterstaat	Z2019-003534		beton	11,54	
KPT-6189	Rijkswaterstaat	Rijkswaterstaat	Z2019-003534		beton	10,53	
KPT-6191	Rijkswaterstaat	Rijkswaterstaat	Z2019-003534		beton	12,31	10,40
KPT-6190	Rijkswaterstaat	Rijkswaterstaat	Z2019-003534		beton	10,58	
KPT-6144	Waterschap	Gemeente	135959 / 137591		beton	10,76	8,60
KPT-6351	Gemeente	Gemeente	2008-4149	inspectieput	beton	11,92	
KPT-6352	Gemeente	Gemeente	2008-4149	inspectieput	beton	11,87	
KPT-6348	Gemeente	Gemeente	2008-4149	inspectieput	beton	11,98	
KPT-6349	Gemeente	Gemeente	2008-4149	inspectieput	beton	11,98	
KPT-6350	Gemeente	Gemeente	2008-4149	inspectieput	beton	12,01	

Legger Wijzigingsbesluit Schouwmutaties 2021

Onderdeel: Kunstwerken (Stuw; Put; DuikerSifon) - vastgesteld

Duiker

Code	Gewoon onderhoud	Buitengewoon onderhoud	Keurvergunning	Vorm Koker	Soort Materiaal	Lengte (m)	Hoogte Opening (m)	Breedte Opening (m)	Hoogte Binnen- onderk ant Benede- n- stroom s (m NAP)	Hoogte Binnen- onderka nt Boven- strooms (m NAP)
KDU-78363	Aanliggende eigenaar	Aanliggende eigenaar		Rond	beton		0,60	0,60		
KDU-77901	Provincie	Provincie	1328036	Rond	beton	10,33	0,50	0,50	10,89	10,81
KDU-77775	Waterschap	Gemeente	135959 / 137591	Rond	beton	2,24	0,90	0,90	8,67	8,70
KDU-77788	Gemeente	Gemeente	135959 / 137591	Rond	beton	2,91	0,50	0,50		
KDU-78154	Aanliggende eigenaar	Aanliggende eigenaar		Rond	beton	2,40	0,40	0,40		
KDU-77781	Waterschap	Gemeente	135959 / 137591	Rond	beton	27,36	0,90	0,90	8,65	8,71
KDU-77900	Provincie	Provincie	1328036	Rond	beton	0,62	0,50	0,50	10,66	10,63
KDU-77779	Waterschap	Gemeente	135959 / 137591	Rond	beton	61,17	0,90	0,90	8,17	8,87
KDU-78152	Aanliggende eigenaar	Aanliggende eigenaar		Rond	beton	18,40	0,50	0,50		
KDU-19553	ProRail	ProRail	2008-4149	Rond	beton	55,37	1,50	1,50	8,48	8,45
KDU-19617	Waterschap	Gemeente	135959 / 137591	Rond	beton	21,21	0,90	0,90	8,89	8,86
KDU-77780	Waterschap	Gemeente	135959 / 137591	Rond	beton	13,92	0,90	0,90	8,76	8,79
KDU-78380	Aanliggende eigenaar	Aanliggende eigenaar		Rond	beton		0,60	0,60		
KDU-78028	Rijkswaterstaat	Rijkswaterstaat	Z2019-003534	Rond	beton	54,71	0,60	0,60	9,19	9,21
KDU-78153	Aanliggende eigenaar	Aanliggende eigenaar		Rond	beton	18,00	0,50	0,50		
KDU-77899	Provincie	Provincie	1328036	Rond	beton	19,47	0,50	0,50	10,80	10,68
KDU-77824	Waterschap	Aanliggende eigenaar		Rond	PVC	8,89	0,50	0,50	4,01	3,99
KDU-78155	Aanliggende eigenaar	Aanliggende eigenaar		Rond	beton	69,25	0,50	0,50		
KDU-77685	Gemeente	Gemeente	Z2019-001515	Rond	PVC	11,96	0,50	0,50	1,02	1,02
KDU-20437	Waterschap	Aanliggende eigenaar		Rond	beton	6,62	0,70	0,70	4,10	4,13
KDU-78031	Rijkswaterstaat	Rijkswaterstaat	Z2019-003534	Rond	beton	52,20	0,60	0,60	10,17	10,27
KDU-78027	Rijkswaterstaat	Rijkswaterstaat	Z2019-003534	Rond	beton	84,32	0,60	0,60	9,81	10,05
KDU-78033	Rijkswaterstaat	Rijkswaterstaat	Z2019-003534	Rond	beton	56,01	0,60	0,60	8,90	9,84
KDU-78026	Rijkswaterstaat	Rijkswaterstaat	Z2019-003534	Rond	beton	25,78	0,60	0,60	10,11	10,10
KDU-78030	Rijkswaterstaat	Rijkswaterstaat	Z2019-003534	Rond	beton	45,85	0,60	0,60	10,28	10,27
KDU-78081	Rijkswaterstaat	Rijkswaterstaat	Z2019-003534	Rond	beton	18,76	0,60	0,60	8,74	8,78
KDU-78032	Rijkswaterstaat	Rijkswaterstaat	Z2019-003534	Rond	PVC	11,31	0,30	0,30	10,42	10,34
KDU-78423	Gemeente	Gemeente	2008-4149	Rond	beton	51,32	1,25	1,25		
KDU-78421	Gemeente	Gemeente	2008-4149	Rond	beton	115,96	1,25	1,25		
KDU-78422	Gemeente	Gemeente	2008-4149	Rond	beton	77,07	1,25	1,25		
KDU-78419	Gemeente	Gemeente	2008-4149	Rond	beton	15,29	0,70	0,70		
KDU-78420	Gemeente	Gemeente	2008-4149	Rond	beton	5,73	1,25	1,25		
KDU-78057	Gemeente	Gemeente		Rond	beton	15,54	0,30	0,30	1,32	1,52
KDU-79051	Gemeente	Gemeente	1354961	Rond	<Null>	8,06	0,40	0,40		