

# WATERVERGUNNING

## 2020-029361/D2021-02-002592



Hoogheemraadschap van  
**Delfland**

### 1 Procedure

Datum vergunning: 15 februari 2021  
Datum aanvraag: 23 december 2020  
OLO nummer: 5697641  
Procedure: reguliere procedure titel 4.1 van de Algemene wet bestuursrecht  
Procedure verlengd/  
opgeschort: ja, met 28 dagen omdat de aanvraag niet volledig was  
Aanvulling aanvraag: 5 januari 2021  
Aanvrager: Gemeentekantoor Pijnacker-Nootdorp, Oranjeplein 1, 2641EZ  
Pijnacker  
Locatie activiteit: Europalaan, Pijnacker  
Betreft: aanvraag watervergunning werkzaamheden Tuindershof

### 2 Aanvraag

#### 2.1 Aanleiding

Voor de aanleg van de wijk Tuindershof in Pijnacker worden diverse watergangen gegraven en gedempt. In deze aanvraag worden diverse watergangen met elkaar verbonden door het verwijderen van diverse dammen en het leggen van duikers en ander watergangen afgesloten door het leggen van dammen en het verwijderen van duikers uit bestaande dammen.

#### 2.2 Handelingen waarvoor vergunning wordt aangevraagd

- Volgens artikel 6.2 lid 1 sub a van de Waterwet is het verboden om zonder vergunning stoffen te brengen in een oppervlaktewaterlichaam.
- Volgens artikel 3.1 lid 1 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning waterstaatswerken aan te leggen of te wijzigen.
- Volgens artikel 3.1 lid 2 van de Keur Delfland is het verboden zonder vergunning gebruik te maken van een waterstaatswerk of bijbehorende beschermingszone door, anders dan in overeenstemming met de functie, daarin, daarop, daarboven, daarover of daaronder handelingen te verrichten, werken te behouden, vaste substanties of voorwerpen te laten staan, of te laten liggen, of de waterstand op een ander peil te brengen of houden dan het peil dat in het peilbesluit is vastgesteld.

### 3 Overwegingen

#### Toetsing

De volgende documenten zijn gebruikt ter toetsing van de aangevraagde werkzaamheden:

- Keur Delfland;
- Waterbeheerplan Delfland 2016-2021;
- Beleidsregels Dempen en graven van maart 2019;
- Beleidsregels Werken in het profiel van wateren van december 2009.

#### Waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit, ecologie

De aangevraagde activiteiten voldoen aan het beleid en hebben geen effect op de waterveiligheid, waterkwantiteit, waterkwaliteit of ecologie. Dit blijkt uit het feit dat:

- De duikers voldoende capaciteit hebben voor een goede doorstroming
- Het te dempen water al is gecompenseerd met eerdere vergravingen.

Om risico's tijdens de uitvoering te voorkomen, zijn in deze vergunning voorschriften opgenomen.

**Onderhoud**

In de Keur en de Legger zijn de standaard bepalingen opgenomen voor het onderhoud van waterstaatswerken.

**Maatschappelijke functievervulling door watersystemen**

De aangevraagde werkzaamheden hebben geen gevolgen voor de maatschappelijke functievervulling door watersystemen zoals bedoeld in artikel 2.1 van de Waterwet.

**Andere belangen**

Bij Delfland zijn geen andere belangen bekend die moeten worden meegewogen in deze procedure.

**Conclusie**

Gelet op de overwegingen en met het opnemen van voorschriften kan de gevraagde vergunning worden verleend.

**4 Voorschriften****4.1 Algemene voorschriften****4.1.1 Algemeen**

1. De start- en einddatum van de vergunde werkzaamheden moeten ten minste één week van tevoren worden gemeld aan Delfland.
2. Tijdens de werkzaamheden moet ter plaatse een (kopie) exemplaar van deze vergunning aanwezig zijn.
3. Er moet minimaal één persoon worden aangewezen die in het bijzonder belast is met het toezien op de naleving van deze vergunning, waarmee door of namens Delfland in spoedgevallen overlegd kan worden.
4. Alle krachtens deze vergunning te verrichten werkzaamheden worden, indien eenmaal aangevangen en zover redelijkerwijs mogelijk, onafgebroken en met spoed voortgezet.
5. Direct nadat de werken voltooid zijn, moeten alle daarbij gebruikte werktuigen, materialen en (hulp)werken, en ook de resterende (niet-gebruikte) materialen en het afval worden opgeruimd en afgevoerd.
6. Calamiteiten, schade aan waterstaatkundige voorzieningen, verstoring van de waterhuishouding of andere bijzondere omstandigheden waardoor niet aan de vergunning kan worden voldaan, moeten direct worden gemeld en schriftelijk bevestigd aan Delfland. Aanwijzingen van Delfland moeten direct worden opgevolgd.
7. Alle redelijkerwijs mogelijke maatregelen moeten worden getroffen, om te voorkomen dat het watersysteem schade lijdt ten gevolge van het gebruik van de vergunning en bij onvoorziene voorvallen.
8. Een adreswijziging van de vergunninghouder moet binnen twaalf weken worden gemeld aan Delfland.
9. Delfland kan de vergunninghouder verplichten de werken waarvoor vergunning is verleend, te wijzigen of te verwijderen of verplaatsen, indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van beheers- of onderhoudshandelingen door of namens Delfland of anderszins in het belang van de waterstaat.

**4.1.2 Uitvoeringstermijn**

De vergunde werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd binnen één jaar na het onherroepelijk worden van deze vergunning.

## 4.2 Oppervlaktewateren

### 4.2.1 Oppervlaktewaterlichaam algemeen

1. Tijdens de uitvoering van de werken mag de doorstroming van het water niet verder worden verminderd dan vergund.
2. Nieuwe oeverlijnen moeten erosiebestendig worden afgewerkt.

### 4.2.2 Graven en dempen

1. Het graven moet eerder dan of gelijktijdig met het dempen worden uitgevoerd.
2. De oppervlaktewaterlichamen moeten op de volgende maatvoering worden gebracht:

Watergangen:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
Breedte op de oeverlijn	Conform tekening TUI-45-4626
Lengte	Conform tekening TUI-45-4626
Leggerdiepte	Conform tekening TUI-45-4626
Taluds	1 : 1 of flauwer
Schouwpeil	NAP -2,7 m voor de werken in peilgebied "Peilgebied peilbesluit GPG2011OPP 1" NAP -3,15 tot -3,35 voor de werken in peilgebied "Peilgebied praktijk OPP 3"

3. Er moet ten minste 459 m<sup>2</sup> land tot oppervlaktewater worden gegraven en er mag niet meer dan 981 m<sup>2</sup> oppervlaktewater worden gedempt.
4. Voordat met de demping wordt begonnen moet aanwezige bagger worden verwijderd.
5. De vergunninghouder moet zorgen dat dieren in het te dempen water worden overgezet naar een water binnen hetzelfde peilgebied of kunnen ontsnappen voordat het water wordt gedempt.
6. Op de plaats van de demping moeten maatregelen worden getroffen om wateroverlast en/of watertekort bij de aangrenzende percelen te voorkomen.

### 4.2.3 Dammen met betonnen duikers

1. Voordat de dammen worden aangelegd, moet ter plaatse van de dammen de bagger worden verwijderd.
2. De duikers in de dammen moeten voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
type	rond
lengte	Conform tekening TUI-45-4626
inwendige doorsnede	minimaal Ø 0,6 m,
hoogte binnenonderkant	NAP -3,65 m (= 0,4 m beneden het schouwpeil)
uitsteeklengte buiten dam	0,5 m

3. De duikers moet zodanig aangelegd worden dat vervormen of verzakken van de duikers wordt voorkomen.

4. Er mogen geen objecten voor of in de duikers worden geplaatst, zodat de duikers goed blijven doorstromen.
5. De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
6. De duikers moeten inwendig gladwandig (niet geribbeld) zijn.

#### 4.2.4 Tijdelijke dammen met spuitduikers

1. Voordat de dammen worden aangelegd, moet ter plaatse van de dammen de bagger worden verwijderd.
2. De duikers in de dammen moet voldoen aan de volgende maatvoering:

Onderdeel	Beschrijving / maatvoering
type	rond
lengte	maximaal 12 m
inwendige doorsnede	minimaal Ø 0,8 m,
hoogte binnenonderkant	NAP -3,78 m (= 0,6 m beneden het schouwpeil)
uitsteeklengte buiten dam	0,5 m

3. De duikers moet zodanig aangelegd worden dat vervormen of verzakken van de duikers wordt voorkomen.
4. Er mogen geen objecten voor of in de duikers worden geplaatst, zodat de duikers goed blijven doorstromen.
5. De verbindingen tussen duikerelementen moeten waterdicht zijn.
6. De duikers moeten inwendig gladwandig (niet geribbeld) zijn.

## 5 Besluit

Dijkgraaf en hoogheemraden besluiten:

- a. onder verbinding van de voorschriften, op de locatie zoals vermeld in hoofdstuk 1 Procedure, een watervergunning te verlenen aan Gemeente Pijnacker-Nootdorp, Oranjeplein 1, 2641EZ Pijnacker, voor het:
  - verwijderen van twee bestaande dammen met duikers langs de Europalaan, aangegeven op tekening met nrs. 3 en 4 (graven 100 m<sup>2</sup>).
  - graven van een nieuwe tijdelijke greppel, aangegeven op tekening als nr. 1 (graven 111 m<sup>2</sup>).
  - verwijderen van twee tijdelijke dammen welke als peilscheiding dienden, aangegeven op tekening als nr. 2 (graven 248 m<sup>2</sup>).
  - dempen van vier watergangen, dwars gelegen op de Europalaan, aangegeven op tekening met de nrs 1,4,5 en 6 (dempen 566 m<sup>2</sup>).
  - leggen en hebben van drie dammen met duikers langs de Europalaan, aangegeven op tekening met de nrs. 7,8 en 9 (dempen 79 m<sup>2</sup>).
  - leggen en hebben van twee tijdelijke dammen met spuitduikers, aangegeven op tekening met de nrs 2 en 3 (dempen 336 m<sup>2</sup>).
  - verwijderen van een spuitduiker uit de eerder aangelegde dam achter perceel Europalaan 42, om de peilscheiding definitief te maken.
- b. de volgende documenten deel te laten uitmaken van de vergunning, voor zover betrekking hebbende op de onder lid a) genoemde werken:
  - tekening TUI-45-4626, gewijzigd d.d. 05-01-2021.

**6 Ondertekening**

namens Dijkgraaf en Hoogheemraden van Delfland,  
de Afdelingsmanager Regulering en Planadvisering,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'B.M. van Egmond', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

B.M. van Egmond