Symbolen drinkwater installatie

- koudwaterleiding – u.t.voeren in Henco PE-Xc/AL/PE-Xc
- warmwaterleiding – u.t.voeren in Henco PE-Xc/AL/PE-Xc
- watermeter
- afsluiter met aftapper
  - fabrikaat: VSH
  - type: kogelkraan
- controleerbare keerklep – "EA"
  - fabrikaat: Watts
  - type: CC55.1
- niet controleerbare keerk.ep. incl. inzet – "EA"
  - fabrikaat: Watts
  - type: KF
- thermostatische regelafsluiter met handbediening
  - fabrikaat: IMI TA
  - type: SS 720-620
- inlaatcombinatie
  - fabrikaat: DUCO
  - type: 1200-0-08-71 8Bar
- brandslanghaspel in kast / haspelkast
  - fabrikaat:
  - type:
- brandslanghaspel
  - fabrikaat:
  - type:
- brandblusser
  - fabrikaat:
  - type:
- wijzigingspijl

DRINKWATERINSTALLATIE

W = watermeter
tk = tapkraan – beveiliging "EA" bi afsakking
hwd = fontijnkraan
gst = keukenmengkraan
wst = wasstafelmengkraan
bo = aansluiting elektrische boiler – inlaatcombinatie
ci = hoekstopkraanje toiletreservoir
awt = beluchterkraan vaatwasser – beveiliging "EA" bij afsakking
bgh = brandslanghaspel met stopkraan – beveiliging "EA" bij afsakking

- Afsluiter + controleerbare keerklep plaatsen in leiding bij afsakking naar gevelkom, vulkraan van gasketel (<65kW, brandslanghaspels en tapkranen die weinig gebruikt worden
- Kranen tbv aansluiting slang voorzien van beluchter en keerklep "EA" bij afsakking.
- Loze leidingen mogen niet dampsloten zijn.
- Warmwaterleidingen voorzien van ruime mantelbuis.
- Warmwatertoestellen voorzien van inlaatcombinatie.
- Leidingen in de kruipruimte moeten bereikbaar zijn.
- Persrapporten en lijsten plaatsing sanitair invullen en bewaren in uitvoeringsmap.
- Wijzigingen duidelijk en in rood op tekening aangeven.

Installatie aangelegd volgens NEN 1406 en Vewin werkbladen.

Uit te voeren controle vlgs. "Tussencontrole Drinkwaterinstallatie Utiliteit":
1a = leidingwerk voor wegwerken
2a = leidingen, aansluitingen en beveiligingen
3a = toestellen, apparaten en sanitair
4a = algemene visuele controle

Uit te voeren eindcontrole vlgs. "Opleveringsrapport Drinkwaterinstallatie".

Symbolen gas installatie

- gasleiding – u.t.voeren in
- gasmeter
- kogelafsluiter / stopkraan
  - fabrikaat: VSH
  - type: K1019
- magneetafsluiter
  - fabrikaat: Elster
  - type: VAS / ValVario
- reduceerventiel
  - fabrikaat: Watts
  - type: 14987640
- wijzigingspijl

GASINSTALLATIE

Leidingkoker waarin gasleiding is gemonteerd voldoende ventilaren.
Persrapporten invullen en in uitvoeringsmap doen.
Wijzigingen duidelijk en in rood op tekening vermelden.

Inhoud gasleiding is kleiner dan 50 ltr.
Persgraf G1 en G2 toepassen.

Installatie aangelegd volgens NEN1078.

Uit te voeren controle vlgs. "Tussencontrole Gasinstallatie Utiliteit":
1a = leidingwerk voor wegwerken
2a = leidingen, aansluitingen en beveiligingen
3a = toestellen en apparaten
4a = algemene visuele controle

Uit te voeren eindcontrole vlgs. "Opleveringsrapport Gasinstallatie".

Begane grond

d			
c			
b	P. Meeus	28-07-21	aanpassingen n.a.v. mail Maas+Jacobs 28 juli 2021
a	P. Meeus	22-07-21	aanpassingen n.a.v. mail architect + 21 juli 2021
	Getekend/gecontrol	Datum	Wijziging

Werkomschrijving:
Verbouwing
Ginnekenstraat 88 Breda

Van Dijk Made
Briefjespolder 3
4921 PL Made
Tel.: 0162-682671
www.vandijkmade.nl
info@vandijkmade.nl

Onderwerp:	Drinkwater- en gasinstallatie
Opdrachtgever:	Maas-Jacobs Bouwbed-ijf BV De Aebachten 31 4881 XZ Zundert
datum: 21 juli 2021	Schaal: 1:50 / Formaat: A0
Projectnummer: 01219122	Fase: VOORLOPIG
tekenaar: P. Meeus	gezien: / Discipline: WG / Klantnaam: BB

Gemeente Breda
Bijlage bij besluit
Z2021-004718-V01
07-01-2022
Ven L